Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		1.2*1.45	m2	1.740	
		1.45*1.45	m2	2.103	
		1.45*1.45+0.9*2.25	m2	4.128	
				RAZEM	7.971
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1.81*4.45	m2	8.055	
		3.27*3.51	m2	11.478	
		2.4*3.24	m2	7.776	
		2.02*2.86	m2	5.777	
				RAZEM	33.086
4	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o powierzchni do 1,6 m2 pełne fabrycznie wykończone - pokoje + kuchnia	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0903-02 kalk. własna	Regulacja skrzydeł okien zespolonych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian - łazienka	m2		
		1.5*2	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 0812-03 analogia	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 33x33 cm na kleju	m2		
		0.4	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	p-pokój	2.6*(2*1.81+2*4.45+2*0.95+2*0.65)+1.81*4.45	m2	48.927	
	pokój 1	2.6*(2*3.27+2*3.51)+3.51*3.27	m2	46.734	
	pokój 2	2.6*(3.33*2+5.42*2)+3.33*5.42	m2	63.549	
	kuchnia	2.6*(2*3.24+2*2.4)+3.24*2.4	m2	37.104	
	łazienka	2.6*(2*2.86+2*2.02)+2.86*2.02	m2	31.153	
	oścież drzwi wejściowych	0.2*(2*2+0.9)	m2	0.980	
				RAZEM	228.447
12	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
	pokój 2	5.42*2.6	m2	14.092	
	łazienka	poz.8	m2	3.000	
				RAZEM	17.092
13	KNR-W 2-02 0616-12 analogia	Uszczelnienie kabiny natryskowej silikonem (Rb*2)	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR-W 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli z oderwaniem listew - pokój 2	m2		
		5.42*3.33	m2	18.049	
				RAZEM	18.049
15	KNR AT-27 0509-02 analogia	Podkład pod panele podłogowe	m2		
		poz.14	m2	18.049	
				RAZEM	18.049
16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.14	m2	18.049	
				RAZEM	18.049
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		poz.7	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-02 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-02 0221-04	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 1030-05	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR BC-02 0519-03 analogia	Fugowanie posadzek z płytek	m2		
		1.81*4.45	m2	8.055	
		3.24*2.4	m2	7.776	
		2.86*2.02	m2	5.777	
				RAZEM	21.608
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	p-pokój	2.6*(2*1.81+2*4.45+2*0.95+2*0.65)	m2	40.872	
	pokój 1	2.6*(2*3.27+2*3.51)	m2	35.256	
	pokój 2	2.6*(3.33*2+5.42*2)	m2	45.500	
	kuchnia	2.6*(2*3.24+2*2.4)	m2	29.328	
	łazienka	2.6*(2*2.86+2*2.02)	m2	25.376	
	ościeże drzwi wejś-ciowych	0.2*(2*2+0.9)	m2	0.980	
				RAZEM	177.312

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35954

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
	p-pokój	4.45*1.81+1.05*0.95	m2	9.052	
	pokój 1	3.27*3.51	m2	11.478	
	kuchnia	3.24*2.4	m2	7.776	
	łazienka	2.02*2.86	m2	5.777	
	pokój 2	3.33*5.42	m2	18.049	
				RAZEM	52.132
30	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.28+poz.29	m2	229.444	
				RAZEM	229.444
31	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnice	m2		
		5*0.9*2	m2	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
33	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.		
		1+5+7+6	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
34	KNR-W 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na betonie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego pojedynczego w puszce	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego podwójnego w puszce	szt.		
		1+1+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 5-08 0402-01	Wymiana dzwonka lokalowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-01 1215-06 analogia	Sprzątanie i mycie lokalu oraz urządzeń (kabina natryskowa, grzejniki)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39		Wywóz i utylizacja odpadów	kontener		
		1	kontener	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki i podłóg folią - usunięcie	m2		
		poz.2+poz.3	m2	41.057	
				RAZEM	41.057