| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR-W 4-02 0521-05 | Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich łazienkowego | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - łazienka | m2 | | |
| | | 0.82*1.85 | m2 | 1.517 | |
| | | | | RAZEM | 1.517 |
| 3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka | m2 | | |
| | ściany | 2*(1.85+0.82+0.83) | m2 | 7.000 | |
| | cokół | 0.1*0.82 | m2 | 0.082 | |
| | | | | RAZEM | 7.082 |
| 4 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 5 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | pokój | 2.3*4.8 | m2 | 11.040 | |
| | pokój z aneksem | 4.8*4.5 | m2 | 21.600 | |
| | p-pokój | 1.27*1.86 | m2 | 2.362 | |
| | | | | RAZEM | 35.002 |
| 6 | KNR 9-24 0101-01 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie | m2 | | |
| | | 1.08*1.6*3 | m2 | 5.184 | |
| | | | | RAZEM | 5.184 |
| 7 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | pokój | 2.96*(2.3+4.8)*2+2.3*4.8 | m2 | 53.072 | |
| | pokój z aneksem | 2.96*(4.5+4.8)*2+4.5*4.8 | m2 | 76.656 | |
| | p-pokój | 2.84*(1.27+1.86)*2+1.27*1.86 | m2 | 20.141 | |
| | łazienka | 0.85*(1.85+0.82+0.83)+2.85*0.82+0.82*1.85 | m2 | 6.829 | |
| | | | | RAZEM | 156.698 |
| 8 | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi wewnętrzne łazienkowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR-W 2-15 0425-02 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit | m2 | | |
| | ściany | poz.3 | m2 | 7.082 | |
| | podłoga | poz.2 | m2 | 1.517 | |
| | | | | RAZEM | 8.599 |
| 12 | KNR AT-23 0101-06 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm | m2 | | |
| | | poz.14 | m2 | 1.517 | |
| | | | | RAZEM | 1.517 |
| 13 | KNR AT-23 0101-07 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm | m2 | | |
| | | poz.14 | m2 | 1.517 | |
| | | | | RAZEM | 1.517 |
| 14 | KNR AT-23 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 1.517 | |
| | | | | RAZEM | 1.517 |
| 15 | KNR AT-23 0206-07 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm | m2 | | |
| | | poz.14 | m2 | 1.517 | |
| | | | | RAZEM | 1.517 |
| 16 | KNR AT-22 0101-04 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm | m2 | | |



Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35954

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | poz.3 | $m^2$ | 7.082 | |
| | | | | RAZEM | 7.082 |
| 17 | KNR AT-22 0101-05 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm | $m^2$ | | |
| | | poz.3 | $m^2$ | 7.082 | |
| | | | | RAZEM | 7.082 |
| 18 | KNR AT-22 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | $m^2$ | | |
| | | poz.3 | $m^2$ | 7.082 | |
| | | | | RAZEM | 7.082 |
| 19 | KNR AT-22 0204-07 | Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm | $m^2$ | | |
| | | poz.3 | $m^2$ | 7.082 | |
| | | | | RAZEM | 7.082 |
| 20 | KNR AT-23 0218-02 | Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej | m | | |
| | | 3*2+0.82+0.83+1.85 | m | 9.500 | |
| | | | | RAZEM | 9.500 |
| 21 | KNR AT-23 0216-06 | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm | m | | |
| | | 0.82 | m | 0.820 | |
| | | | | RAZEM | 0.820 |
| 22 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR-W 2-02 1030-01 | Szafki umywalkowe | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 25 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR-W 2-15 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28 | KNR-W 2-02 1030-01 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 29 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30 | KNR-W 2-15 0123-01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 31 | KNR-W 2-15 0140-06 | Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 32 | KNR 5-08 0701-02 analogia | Stelaż do wodomierza | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 33 | KNR 0-35 0123-02 | Kabiny natryskowe do kąpieli 80x80 cm, narożne, kwadratowe z brodzikiem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 34 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 35 | KNR 4-02 0509-01 | Wymiana wkładki zaworowej z kryzą nastawną Danfoss | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 36 | KNR 4-03 0306-02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych - gniazdo podwójne | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 37 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | pokój | 2.96*(2.3+4.8)*2 | m2 | 42.032 | |
| | pokój z aneksem | 2.96*(4.5+4.8)*2 | m2 | 55.056 | |
| | p-pokój | 2.84*(1.27+1.86)*2 | m2 | 17.778 | |
| | łazienka | 0.85*(1.85+0.82+0.83)+2.85*0.82 | m2 | 5.312 | |
| | | | | RAZEM | 120.178 |
| 38 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | pokój | 2.3*4.8 | m2 | 11.040 | |
| | pokój z aneksem | 4.8*4.5 | m2 | 21.600 | |
| | p-pokój | 1.27*1.86 | m2 | 2.362 | |
| | łazienka | 0.82*1.85 | m2 | 1.517 | |
| | | | | RAZEM | 36.519 |
| 39 | KNR-W 4-01 1204-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | | poz.37 | m2 | 120.178 | |
| | | | | RAZEM | 120.178 |
| 40 | KNR-W 4-01 1204-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | poz.38 | m2 | 36.519 | |
| | | | | RAZEM | 36.519 |
| 41 | KNR-W 2-15 0314-09 | Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem elektrycznym | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 42 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 43 | KNR-W 4-01 0903-02 analogia | Regulacja skrzydeł okien zespolonych | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 44 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy typu - Plafon sufitowy led | kpl. | | |
| | | 6 | kpl. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 45 | KNR-W 4-03 0609-01 | Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa żarowa, halogenowa, compact | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 46 | KNR-W 2-02 1125-05 kalk. własna | Listwy aluminiowe kątowe (próg pomiędzy przedpokojem i pokojem z aneksem) | m | | |
| | | 2*1 | m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 47 | KNR-W 4-01 1215-06 kalk. własna | Sprzątanie i mycie lokalu oraz urządzeń po robotach remontowych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 48 | KNR 9-24 0101-02 | Zabezpieczenie stolarki i podłóg osłoną z folii - usunięcie | m2 | | |
| | | poz.5+poz.6 | m2 | 40.186 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZEM | 40.186 |
| 49 | KNR-W 4-01 0109-13 0109-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 5 km | $m^3$ | | |
| | | 1 | $m^3$ | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |