Przedmiar robót 11P-26-B.

Przystosowanie części pomieszczeń do prowadzenia zajęć przedszkolnych - roboty budowlane.

Obiekt	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	Ul. Wręczycka 111/115 , 42-200 Częstochowa Województwo śląskie . m. Częstochowa, obręb 0099, działka nr 101
Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-200 Częstochowa

Sporządził Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

Częstochowa 27 maj 2026 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty budowlane.		
1	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		(1,22+4,18+2,39+2,40)*3,00	m2	30,57
		-0,80*2,00	m2	-1,60
		razem	m2	28,97
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
			szt	6,00
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		O5 6,60*1,90	m2	12,54
		O5 6,60*1,90*3	m2	37,62
		O5 6,60*1,90	m2	12,54
		razem	m2	62,70
4	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,80*2,00*0,40	m3	0,64
		0,80*2,00*0,35	m3	0,56
		razem	m3	1,20
5	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			kpl	4,00
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		28,97*0,12	m3	3,48
		razem	m3	3,48
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 12)		
			m3	3,48
8	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania gruzu		
			m3	3,48
9	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo		
		(2,98+0,90+6,12+0,90+2,70+0,40)*3,00	m2	42,00
		(4,12*2+2,62+1,20+2,47)*3,00	m2	43,59
		2,45*2*3,00	m2	14,70
		8,92*3,00	m2	26,76
		-0,90*2,00*5	m2	-9,00
		razem	m2	118,05
10	KNNR 7 0703/01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2		
		(2,80+1,87*2)*2,10	m2	13,73
		razem	m2	13,73
11	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych		
		46,67+57,50+26,52+51,75+16,12	m2	198,56
		razem	m2	198,56
12	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho		
			m2	118,05
13	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu		
			szt	9,00
14	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone		
		D 1,20*2,00	m2	2,40
		D1, D2, D3, D4 0,90*2,00*7	m2	12,60
		1,20*2,00	m2	2,40
		razem	m2	17,40
15	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW		
		O5 6,60*1,90	m2	12,54
		O5 6,60*1,90*3	m2	37,62
		O5 6,60*1,90	m2	12,54
		razem	m2	62,70

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		WC (4,12*4+2,62*2+1,05*2+3,24*2+3,36*2+2,47*2)*2,00	m2	83,92
		-0,90*2,00*3	m2	-5,40
		Szatnia (5,92+4,49)*2*2,00	m2	41,64
		-0,90*2,00	m2	-1,80
		razem	m2	118,36
17	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
		118,05*2	m2	236,10
		-(5,92*2,00-0,90*2,00)	m2	-10,04
		-(4,12*3+2,47*3+2,62+1,05*2-0,90*2,00)*2,00	m2	-45,38
		razem	m2	180,68
18	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		222,01-198,56	m2	23,45
		razem	m2	23,45
19	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			m2	23,45
20	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(8,72+6,60)*2*3,00-(4,05+2,20+6,60)*1,90	m2	67,51
		(14,50+1,65*2)*3-(4,10+2,20+4,05+2,20)*1,90	m2	29,56
		(4,12*2+14,35*2+2,45)*3,00-5,00*2,50	m2	105,67
		-6,60*1,90	m2	-12,54
		-1,65*2,00	m2	-3,30
		-(6,60+4,12)*2,00	m2	-21,44
		(5,92+1,96*2+5,92+4,49)*3,00-5,92*2,00	m2	48,91
		-4,05*1,90	m2	-7,70
		-2,20*1,90	m2	-4,18
		(4,05+2,20+4,10+2,20+4,05+2,20+4,05+2,20+6,60*4+1,90*24)*0,20	m2	19,41
		razem	m2	221,90
21	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			m2	221,90
22	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
			m2	222,01
23	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)		
			m2	2,76
24	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)		
		222,01-2,76	m2	219,25
		razem	m2	219,25
25	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej		
		51,75+26,52+46,67+57,50+16,12	m2	198,56
		razem	m2	198,56
26	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			m2	198,56
27	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyścienne drewniane		
		198,56*1,20	m {listew	238,27
		razem	m {listew	238,27
28	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		9,21+2,76	m2	11,97
		razem	m2	11,97
29	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
			m2	11,48
30	KNR 2-02u1 U-0202-0005 00/02	Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe		
		(1,40*2+1,20*1+1,60*7)*0,84	m2	12,77
		razem	m2	12,77

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 2-02u1 U-0202-0005 00/03	Lakierowanie osłon na grzejniki	m2	11,77

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**Roboty budowlane.**								
	Razem								