Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, 22 września 2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***Modernizacja nawierzchni ulic i chodników w Bielsku-Białej, w podziale na sześć części zamówienia (zwane dalej „Zadaniami"), w tym:***
Zadanie 1: *Modernizacja chodników i ulicy Pod Stokiem;*
Zadanie 2: *Modernizacja ulic: Borowej, Falistej, Kowalskiej, Rajskiej;*
Zadanie 3: *Modernizacja ulic: Czyżyków, Dereniowej, Wawelskiej, Wschodniej;*
Zadanie 4: *Modernizacja ulic: Jasnej Roli, Terenowej;*
Zadanie 5: *Modernizacja chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Marii Konopnickiej, Michaiła Lermontowa, Sterniczej;*
Zadanie 6: *Modernizacja ulicy Czerwonej.*
(numer referencyjny: ***26/IZ/30/B***).

W imieniu Zamawiającego, tj. Miasta Bielska-Białej - Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, działając w trybie art. 284 ust. 1 i 6 oraz 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą"), udzielam następujących odpowiedzi na pytania zawarte we wnioskach Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ") oraz dokonuję jej zmian.

PYTANIE NR 1:
Czy posiadacie Państwo projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas robót i udostępnicie je wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy?
Konieczność opracowania projektu przez Wykonawcę oraz uzyskania stosownych uzgodnień oraz zatwierdzenia, w szczególności na drogach powiatowych, to w praktyce czas około 2 miesięcy, co uniemożliwia zrealizowanie prac w terminie określonym w SWZ, nawet w przypadku przystąpienia do projektowania przez Wykonawcę w dniu ogłoszenia postępowania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że dla ulic w Zadaniach 1, 5, 6 oraz dla ulicy Terenowej w Zadaniu 4, Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, zostanie udostępniona zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.
Dla ulic w pozostałych Zadaniach, prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi zasadami:

1. **Dla Zadania 2**
   a) Modernizacja ulicy Borowej.
      - O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji;
      - Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00;

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
www.mzd.bielsko.pl
tel. 33 472 60 10
fax 33 472 60 20
sekretariat@mzd.bielsko.pl

- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych;
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji;
- Prace w obszarze skrzyżowania z al. Armii Krajowej należy prowadzić w odrębnym etapie, niezależnie od prowadzonych prac na pozostałym odcinku ulicy ograniczając czas ich trwania do minimum. Należy zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego w tym obszarze.

b) Modernizacja ulicy Falistej.
- O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji;
- Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00;
- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych;
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji.

c) Modernizacja ulicy Kowalskiej.
- O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji;
- Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00;
- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych;
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji;
- Prace należy prowadzić w 3 etapach. Etap 1 od rejonu posesji nr 26 do skrzyżowania z ul. Nagietek, etap 2 od rejonu posesji nr 21 do al. Armii Krajowej, zachowując dojazd ul. Nagietek, etap 3 prace prowadzone w obszarze skrzyżowania z al. Armii Krajowej;
- Prace w obszarze skrzyżowania z al. Armii Krajowej należy prowadzić w odrębnym etapie, niezależnie od prowadzonych prac na pozostałym odcinku ulicy ograniczając czas ich trwania do minimum. Należy zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego w tym obszarze.

d) Modernizacja ulicy Rajskiej.
- O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji;
- Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00;

- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych;
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji;
- Prace należy prowadzić w 2 etapach. Etap 1 od końca opracowania do łącznika, etap 2 od łącznika w kierunku ul. Karpackiej, zachowując przejazd łącznikiem do ul. Rajskiej wykonanej w etapie 1 robót;
- Prace na odcinku od łącznika do ul. Karpackiej należy ograniczyć do minimum, a czas ich prowadzenia należy uzgodnić z zakładem kamieniarskim. Należy zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego w tym obszarze.

2. Dla Zadania 3

a) Modernizacja ulicy Czyżyków.
- O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji,
- Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00,
- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych,
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji,
- Prace w obszarze skrzyżowań z ulicami: Podgórną i Sokolską należy prowadzić w odrębnym etapie, niezależnie od prowadzonych prac na pozostałym odcinku ulicy ograniczając czas ich trwania do minimum. Należy zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego w tym obszarze.

b) Modernizacja ulicy Dereniowej.
- O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji,
- Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00,
- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych,
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji,
- Prace w obszarze skrzyżowania z ul. Górską należy prowadzić w odrębnym etapie, niezależnie od prowadzonych prac na pozostałym odcinku ulicy ograniczając czas ich trwania do minimum. Należy zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego w tym obszarze.

c) Modernizacja ulicy Wawelskiej.
- O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji;
- Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00;

- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych;
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji.

d) Modernizacja ulicy Wschodniej.
- O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji;
- Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00;
- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych;
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji;
- Prace w obszarze połączenia z ul. Osiedlową należy prowadzić w odrębnym etapie, niezależnie od prowadzonych prac na pozostałym odcinku ulicy ograniczając czas ich trwania do minimum. Należy zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego w tym obszarze.

3. Dla Zadania 4

a) Modernizacja ulicy Jasna Rola.
- O utrudnieniach i czasie ich wystąpienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować użytkowników okolicznych posesji;
- Prace należy prowadzić od godziny 8.00 i kończyć przed godziną 15.00;
- Przed rozpoczęciem robót należy umożliwić mieszkańcom wyjazd z posesji, natomiast po zakończeniu zapewnić możliwość dojazdu. Każdorazowo sposób zapewnienia dojazdu i wyjazdu należy uzgodnić z mieszkańcami posesji położonych w obszarze prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd służb ratunkowych;
- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż odcinka robót i do okolicznych posesji;
- Prace w obszarze skrzyżowania z ul. Dusznicką należy prowadzić w odrębnym etapie, niezależnie od prowadzonych prac na pozostałym odcinku ulicy ograniczając czas ich trwania do minimum. Należy zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego w tym obszarze.

Przy wskazaniu podziału prac na etapy, nie należy łączyć ze sobą etapów (dotyczy wszystkich Zadań 1-6).

PYTANIE NR 2:
Dotyczy zadania nr 1. Czy nawierzchnię zjazdów na ul. Pod Stokiem należy wykonać z kostki koloru grafitowego czy szarego? Plan sytuacyjny tego nie precyzuje, natomiast w TER przyjęto jedynie kostkę koloru szarego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż plan sytuacyjny wskazuje rozróżnienie pomiędzy kolorem kostki planowanej do ułożenia na zajazdach oraz ciągach pieszych.
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych - TER - Zadanie 1 - ZAMIENNY nr 1 (Zał. 1). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym.

PYTANIE NR 3:
W projektach technicznych dla zadań nr 1 - 4 i 6 w pkt. 4 występuje zapis cytat: „*nowa nawierzchnia nie wprowadzi zmian w ukształtowaniu wysokościowym".* Z kolei, zgodnie z przedmiarami robót dla w/w zadań głębokość frezowania wynosi 9 cm, a łączna grubość pakietu bitumicznego projektowanej nakładki (warstwa ścieralna + warstwa wiążąca) wynosi 12 cm. Prosimy o korekt opisu pozycji dot. frezowania nawierzchni bitumicznej odrębnie dla każdego zadania lub potwierdzenie, że projektowana nawierzchnia bitumiczna spowoduje podniesienie niwelety każdej drogi o ok. 3 cm.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu zamiennych Tabel Elementów Rozliczeniowych:
- dla Zadania 1: TER - Zadanie 1 - ZAMIENNY nr 1 (Zał. 1).
- dla Zadania 2: TER - Zadanie 2 - ZAMIENNY nr 1 (Zał. 2).
- dla Zadania 3: TER - Zadanie 3 - ZAMIENNY nr 1 (Zał. 3).
- dla Zadania 4: TER - Zadanie 4 - ZAMIENNY nr 1 (Zał. 4).
- dla Zadania 6: TER - Zadanie 6 - ZAMIENNY nr 1 (Zał. 6).

Zakresy zmian wyszczególniono kolorem czerwonym.

PYTANIE NR 4:
Dokumentacja przetargowa zawiera w szczególności Specyfikacje Techniczne D.02.03.01. Czy wykonanie nasypów jest przedmiotem niniejszego zadania? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wyceni w/w prace ziemne.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie nasypów nie jest przedmiotem zamówienia.
Przedmiotowa specyfikacja techniczna nie będzie miała zastosowania.

PYTANIE NR 5:
Dokumentacja projektowa zawiera w szczególności Specyfikacje Techniczne D.04.07.01. Czy wykonanie podbudowy bitumicznej jest przedmiotem niniejszego zadania? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wyceni w/w prace.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie podbudowy bitumicznej nie jest przedmiotem zamówienia. Przedmiotowa specyfikacja techniczna nie będzie miała zastosowania.

PYTANIE NR 6:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące Specyfikacje Techniczne dla projektowanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie - 21_D.05.03.05B_00_Nawierzchnia z AC. Warstwa ścieralna (zał. 8).

PYTANIE NR 7:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące Specyfikacje Techniczne dla projektowanej geowłókniny na ulicach Jasna Rola i Terenowa (zadanie nr 4).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu dodatkowego STWiORB o nazwie - 22_D.04.02.01a_Geowłóknina_separująca (zał. 9).

PYTANIE NR 8:
Dokumentacja projektowa zawiera w szczególności Specyfikacje Techniczne D.07.05.01. Czy wykonanie stalowych barier energochłonnych jest przedmiotem niniejszego zadania? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wyceni w/w prace.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie stalowych barier nie jest przedmiotem zamówienia. Przedmiotowa specyfikacja techniczna nie będzie miała zastosowania.

PYTANIE NR 9:
Dokumentacja projektowa zawiera w szczególności Specyfikacje Techniczne D.08.05.06. Czy wykonanie odwodnienia liniowego jest przedmiotem niniejszego zadania? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wyceni w/w prace.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych w Zadaniu 2 dla ulicy Rajskiej - TER - Zadanie 2 - ZAMIENNY nr 1 (Zał. 2). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym.

PYTANIE NR 10:
Zgodnie z pismem AQUA SA z dnia 01.07.2026 wynika, że termin wykonania prac remontowych/naprawczych na ul. Pod Stokiem planowany jest do 31.08.2026 a na ul. Rajskiej do dnia 10.07.2026. Czy AQUA SA wykonała już w/w prace? Jeżeli nie, prosimy o informację o dokładnym terminie wykonania przedmiotowych robót i czasie niezbędnym do ich realizacji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że Spółka AQUA S.A. nie wykonała opisanych robót zgodnie ze wskazanymi w piśmie terminami. W związku z powyższym „*W trakcie realizacji robót należy umożliwić wejście firm zewnętrznych do wykonania prac zgodnie z załączonymi pismami: Orange Polska, AQUA SA, TAURON Dystrybucja SA i P.K THERMA Sp. z o.o.”*. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin wykonania umowy może ulec zmianie zgodnie z § 4 ust. 2 Wzoru umowy - Rozdział V SWZ Wzór umowy - Zadanie 1 i Zadanie 2.

PYTANIE NR 11:
Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia (rozdział IV SWZ) cytat: „*W trakcie realizacji robót należy umożliwić wejście firm zewnętrznych do wykonania prac zgodnie z załączonymi pismami: Orange Polska, AQUA SA, TAURON Dystrybucja SA i P.K THERMA Sp. z o.o.”* Wejście w/w firm na plac budowy, w trakcie inwestycji będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, może powodować utrudnienia bądź uniemożliwiać realizację robót. Mając na uwadze powyższe, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, potwierdzonej przez Zamawiającego, fakt ten może stanowić podstawę do przesunięcia umownego terminu zakończenia zadania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż podstawy do zmiany terminu wykonania umowy zostały wskazane w § 4 ust. 2 Wzoru umowy (Rozdział V SWZ).

PYTANIE NR 12:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności regulacji urządzeń będących własnością AQUA SA, spółka ta bezpłatnie przekaże Wykonawcy materiał (w szczególności: właz, skrzynkę, pierścień) niezbędny do w/w prac, zgodnie z pismem nr TIT/PW/517/2026/KP z dnia 01.07.2026.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pismem z dnia 01.07.2026 r. o numerze TIT/PW/517/2026/KP, AQUA S.A. zobowiązała się dla lokalizacji wymienionych w piśmie do przekazania bezpłatnie materiałów niezbędnych przy regulacji studni/wymianie włazu lub skrzynki/wymianie pierścienia.

PYTANIE NR 13:
W dokumentacji przetargowej dla zadań nr 1 - 4 stwierdzono rozbieżności dotyczące uziarnienia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W tabelach elementów rozliczeniowych należy wycenić warstwę AC11S, z kolei na rysunkach przekrojów typowych występuje warstwa AC8S. Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki do wykonania warstwy ścieralnej odrębnie dla każdego zadania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż powyższe rozbieżności stwierdził w Zadaniu 1, Zadaniu 3 i Zadaniu 4.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IV SWZ polegającej na zamieszczeniu zamiennych opracowań „typowy przekrój konstrukcyjny”:

1. dla Zadania 1:
   - Pod Stokiem - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 (zał. 15),
2. dla Zadania 3:
   - Czyżyków - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 (zał. 16),
   - Dereniowa - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 (zał. 17),
   - Wawelska - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 (zał. 18),
   - Wschodnia - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 (zał. 19),
3. dla Zadania 4:
   - Jasna Rola - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 (zał. 20),
   - Terenowa - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 (zał. 21),

PYTANIE NR 14:
Prosimy o potwierdzenie, że destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych stanowi własność Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 15:
Prosimy o potwierdzenie, że galanteria betonowa (krawężniki, obrzeża, kostka) pochodząca z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 16:
Czy koszty związane z prowadzeniem nadzorów: saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego należy uwzględnić w Cenie Ofertowej? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie tabel elementów rozliczeniowych dla poszczególnych zadań o dodatkowe pozycje kosztorysowe do wyceny przedmiotowych prac.
ODPOWIEDŹ:
Stosownie do pkt 22.5. Instrukcji dla Wykonawców, Cena oferty (dla każdego Zadania) powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie nakłady i koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w TER nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych i wartościach pozycji opisanych w tych Tabelach.

PYTANIE NR 17:
Na przewidzianych do modernizacji odcinkach ulic (zadania 1 - 6) występują sieci uzbrojenia terenu. W których pozycjach kosztorysowych tabel elementów rozliczeniowych należy uwzględnić koszty płatnego nadzoru branżowego?
ODPOWIEDŹ:
Stosownie do pkt 22.5. Instrukcji dla Wykonawców, Cena oferty (dla każdego Zadania) powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie nakłady i koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w TER nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych i wartościach pozycji opisanych w tych Tabelach.

PYTANIE NR 18:
W pozycji nr 21 tabeli elementów rozliczeniowych dla zadania nr 1 (ul. Pod Stokiem) należy wyceni naprawę studzienek dla urządzeń podziemnych. Jednocześnie w pozycji nr 20 tego samego kosztorysu należy wyceni regulację wysokościową pokryw urządzeń. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki zakres prac należy wyceni w ramach naprawy przedmiotowych urządzeń?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na:
- zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla ulicy Pod Stokiem - TER - Zadanie 1 - ZAMIENNY nr 1 (zał. nr 1). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym;

- zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie - 24_D.03.02.01_Kanalizacja_deszczowa _wymiana_wpustów_studni (zał. nr 11).

PYTANIE NR 19:
W trakcie wizji lokalnej Wykonawca stwierdził, że na ul. Pod Stokiem, w rejonie skrzyżowania z ul. Bacówka, prowadzone są obecnie prace związane z przebudową sieci gazowej. Prosimy o potwierdzenie, że w/w prace zostaną zakończone przed przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy na zadaniu nr 1.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 20:
W której pozycji kosztorysowej tabeli elementów rozliczeniowych należy wycenić nawierzchnię z kostki betonowej grafitowej na zjazdach przy ul. Pod Stokiem (zadanie nr 1)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla ulicy Pod Stokiem - TER - Zadanie 1 - ZAMIENNY nr 1 (zał. nr 1). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym.

PYTANIE NR 21:
Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia z kostki granitowej przy skrzyżowaniu ulic Pod Stokiem i Straconki oraz nawierzchnia z płyt betonowych na końcu ul. Pod Stokiem nie podlegają przebudowie w ramach zadania nr 1.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres zamówienia jest zgodny z planem sytuacyjnym.

PYTANIE NR 22:
Prosimy o potwierdzenie, że na skrzyżowaniach ul. Pod Stokiem z ulicami bocznymi (Góralską, Wiejską itd.) należy wykonać wymianę nawierzchni bitumicznej w zakresie wskazanym na planie sytuacyjnym.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres zamówienia jest zgodny z planem sytuacyjnym

PYTANIE NR 23:
W pozycji nr 19 tabeli elementów rozliczeniowych dla zadania nr 1 (ul. Pod Stokiem) należy wycenić prace związane z odtworzeniem zieleńców. Prosimy o potwierdzenie, że w/w pozycja dotyczy humusowania terenów płaskich oraz wskazanie lokalizacji przedmiotowych robót na planie sytuacyjnym.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż przyjęto średnią szerokość 0,5m humusowania na odcinkach występowania zieleńców.

PYTANIE NR 24:
W pozycji kosztorysowej nr 7 tabeli elementów rozliczeniowych dla zadania nr 6 należy wycenić ułożenie warstwy ścieralnej SMA. Z kolei, zgodnie z typowym przekrojem konstrukcyjnym (rysunek nr 3) projektu technicznego, na ul. Czerwonej należy wykonać warstwę ścieralną AC8S. Ze względu na w/w rozbieżność, prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-bitumicznej i jej uziarnienia do wykonania warstwy ścieralnej w ramach zadania nr 6.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na:
- zamieszczeniu zamiennego opracowania „typowy przekrój konstrukcyjny” dla ulicy Czerwonej w Zadaniu 6 - Czerwona - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 (zał. nr 22);
- zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla ulicy Czerwonej w Zadaniu 6 - TER - Zadanie 6 - ZAMIENNY nr 1 (zał. nr 6). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym.

PYTANIE NR 25:
Zgodnie z pkt 7 projektu technicznego modernizacji nawierzchni ul. Czerwonej (zadanie nr 6) projektowana powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wynosi 5400 m2.
Skąd wynika ilość 2700 m2 w pozycji nr 6 tabeli elementów rozliczeniowych? Czy warstwę wiążącą (wyrównawczą) należy wykonać jedynie na 50% projektowanego zakresu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że warstwa wiążącą nie jest konieczna do wykonania na całym zakresie planowanej do wykonania warstwy ścieralnej.

PYTANIE NR 26:
Czy w ramach modernizacji nawierzchni ul. Czerwonej (zadanie nr 6) należy wykonać nową nawierzchnię na skrzyżowaniach ul. Czerwonej z ulicami: Cegielnianą, Montażową i Karola Krausa?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres robót określa plan sytuacyjny.

PYTANIE NR 27:
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz punktowych elementów odblaskowych na odcinku ul. Czerwonej nie jest przedmiotem zadania nr 6.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca jest winien wykonać w ramach Zadania 6 nowe oznakowanie poziome oraz punktowe elementy odblaskowe na odcinku ul. Czerwonej.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na:
- zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla ulicy Czerwonej - TER - Zadanie 6 - ZAMIENNY nr 1 (zał. nr 6). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym;
- zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie - 27_D.07.01.01_Oznakowanie poziome (zał. nr 14).

PYTANIE NR 28:
W pozycji nr 27 tabeli elementów rozliczeniowych zadania nr 6 (ul. Czerwona) należy wycenić regulację wysokościową urządzeń - studni kanalizacyjnych, studni teletechnicznych i wpustów deszczowych. Zgodnie z projektem technicznym, istniejący chodnik po obu stronach jezdni nie podlega przebudowie. Mając na uwadze powyższe, prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nr 6 należy wyregulować jedynie studnie w jezdni.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 29:
Na podstawie wizji lokalnej w terenie Wykonawca stwierdził występowanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej typu Holland na lewej i prawej krawędzi jezdni ul. Czerwonej. Ze względu na projektowaną rozbiórkę mechaniczną istniejącej nawierzchni bitumicznej istnieje duże ryzyko uszkodzenia w/w ścieków.
Czy w ramach modernizacji nawierzchni ul. Czerwonej (zadanie nr 6) należy rozebrać i ułożyć nowe ścieki przykrawężnikowe? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie tabeli elementów rozliczeniowych o dodatkowe pozycje kosztorysowe do wyceny przedmiotowych prac oraz przekazanie danych dotyczących ławy pod ścieki (materiał, grubość) niezbędnych do prawidłowej wyceny.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje takiego zakresu robót. Jednocześnie odsyła do treści § 10 - 12 Wzoru umowy.

PYTANIE NR 30:
Dotyczy zadania 1 i 6: jaką mieszankę na w-wę ścieralną należy przyjąć do wyceny, wg przedmiaru jest to AC11S, ale specyfikacja D-05.03.05a odnosi si do w-wy wiążącej, natomiast jedyna specyfikacja dotycząca w-wy ścieralnej dotyczy mieszanki SMA. Proszę o udostępnienie właściwej SST.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie - 21_D.05.03.05B_00_Nawierzchnia z AC. Warstwa ścieralna (zał. nr 8).

PYTANIE NR 31:
Dotyczy zadania 1 i 6: proszę o podanie kategorii ruchu dla obu dróg.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż z Zadaniu 1 ulica Pod Stokiem posiada KR2, natomiast w Zadaniu 6 ulica Czerwona posiada KR4.

PYTANIE NR 32:
Dotyczy zadania 1 i 6: proszę o podanie asfaltu jaki należy przyjąć do w-wy wiążącej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż rodzaj asfaltu został wskazany w Rozdziale IV do SWZ, w STWiORB o nazwie: 10_D.05.03.05A_Nawierzchnia_z_betonu_asfaltowego_ Warstwa_wiążąca.

PYTANIE NR 33:
Dotyczy zadania 1 i 6: proszę o podanie asfaltu jaki należy przyjąć do w-wy ścieralnej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie - 21_D.05.03.05B_00_Nawierzchnia z AC. Warstwa ścieralna (zał. nr 8) - dotyczy Zadania 1.
Natomiast w przypadku Zadania 6 Zamawiający wyjaśnia, iż rodzaj asfaltu został wskazany w Rozdziale IV do SWZ, w STWiORB o nazwie: 11_D.05.03.13_01_Nawierzchnia _z_mieszanki_ grysowo- mastyksowej _SMA

PYTANIE NR 34:
Dotyczy zadania 1 i 6: czy do w-wy wiążącej można zastosować destrukt?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stosowania destruktu do w-wy wiążącej.

PYTANIE NR 35:
Dotyczy zadania 1 i 6: czy do w-wy ścieralnej można zastosować destrukt?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu do w-wy ścieralnej.

PYTANIE NR 36:
Dotyczy zadania 1 i 6: czy w pozycjach na regulację i naprawę urządzeń podziemnych należy doliczać nowy element żeliwny i/lub kręgi betonowe/pierścień/płyta?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż w ww. pozycjach nie należy doliczać nowych elementów żeliwnych i/lub kręgów betonowych/pierścieni/płyt.

PYTANIE NR 37:
Dotyczy zadania 1 i 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie dróg na czas remontu?
ODPOWIEDŹ:
W zakresie ulicy Pod Stokiem, Zamawiający przewiduje 3 etapy organizacji ruchu z zamknięciem ruchu przy zachowaniu dojazdu do posesji. Natomiast w zakresie ulicy Czerwonej Zamawiający nie wyraża zgody na całkowite zamknięcie ruchu na odcinku planowanej modernizacji. Ruch winien odbywać się wahadłowo. Projekty organizacji ruchu zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. Jednocześnie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.

PYTANIE NR 38:
Dotyczy § 1 ust. 3 projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?
ODPOWIEDŹ:
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została poprawiona i udostępniona. Z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest w stanie kompletnym. Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PYTANIE NR 39:
Prosimy o zmianę jednostki obmiarowej w TER Zadanie 4 ul. Jasna Rola – poz. 14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm ZJAZDY – jest m3, na m2 oraz poz. 15 Geowłóknina układana na gruncie rodzimym w celu separacji warstw konstrukcyjnych (np. gramatura 150-200 g/m²) z uwzględnieniem naddatku na zakład i szpilowanie – JEST m4 – na m2
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla ulicy Jasnej Roli - TER - Zadanie 4 - ZAMIENNY nr 1 (zał. nr 4). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym.
Pozycja 15 Geowłóknina układana na gruncie rodzimym w celu separacji warstw konstrukcyjnych (np. gramatura 150-200 g/m²) zostanie rozliczona zgodnie z obmiarem powykonawczym.

PYTANIE NR 40:
Prosimy o zmianę jednostki obmiarowej w TER Zadanie 4 ul. Terenowa – poz. 14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm ZJAZDY – jest m3, na m2 oraz poz. 15 Geowłóknina układana na gruncie rodzimym w celu separacji warstw konstrukcyjnych (np. gramatura 150-200 g/m²) z uwzględnieniem naddatku na zakład i szpilowanie – JEST m4 – na m2.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla ulicy Terenowej - TER - Zadanie 4 - ZAMIENNY nr 1 (zał. nr 4). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym.
Pozycja 15 Geowłóknina układana na gruncie rodzimym w celu separacji warstw konstrukcyjnych (np. gramatura 150-200 g/m²) zostanie rozliczona zgodnie z obmiarem powykonawczym.

PYTANIE NR 41:
Dotyczy TER Zadanie nr 4 – poz. 9 Jasna Rola oraz Terenowa warstwa ścieralna w kosztorysie ofertowym jest opisana jako AC 11 S (nr STWiORB D-05.03.05a), natomiast w dokumentacji STWIORB w Rozdziale IV SWZ – OPZ dla wszystkich części specyfikacja o podanym numerze dotyczy warstwy wiążącej. Brak STWiORB na warstwę ścieralną AC 11 S. Prosimy o uzupełnienie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na:
- zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla ulicy Jasnej Roli oraz Terenowej - TER - Zadanie 4 - ZAMIENNY nr 1 (zał. 4). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym;
- zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie - 21_D.05.03.05B_00_Nawierzchnia z AC. Warstwa ścieralna (zał. nr 8).

PYTANIE NR 42:
Dotyczy TER Zadanie nr 4 – warstwa wiążąca poz. 8 Jasna Rola oraz Terenowa – brak STWiORB nr D-05.03.05b. Prosimy o uzupełnienie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej na:
- zamieszczeniu zamiennej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla ulicy Jasnej Roli oraz Terenowej - TER - Zadanie 4 - ZAMIENNY nr 1 (zał. 4). Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym;
- zamieszczeniu dodatkowego STWiORB o nazwie - 21_D.05.03.05B_00_Nawierzchnia z AC. Warstwa ścieralna (zał. nr 8).

Ponadto zamawiający dokonuje zmian w SWZ polegających na:
1. zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie: 20_D.03.03.01_Sączki-drenąż (Zał. 7).
2. zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie: 23_D.01.02.01_Usuniecie_samosiejek_i_krzewów (Zał. 10).
3. zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie: 25_D.06.03.01_Umocnienie_poboczy (Zał. 12).
4. zamieszczeniu dodatkowej STWiORB o nazwie: 26_D.09.01.01_ZIELEŃ DROGOWA (Zał. 13).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Tabelach Elementów Rozliczeniowych dokonuje zmian w związku z zamieszczeniem dodatkowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbiorów Robót Budowlanych. Zakres zmian wyszczególniono kolorem czerwonym.

W konsekwencji powyższego, działając w trybie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy, dokonuję zmiany treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Informuję, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na **29.10.2026 r., do godziny 09:30:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.10.2026 r., od godziny 10:00.** Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **28.10.2026 r.**

Z uwagi na fakt, iż treść zmian treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, działając na mocy art. 286 ust. 9 ustawy, dokonuje również zmiany treści tego ogłoszenia.

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ stają się jej integralną częścią.

DYREKTOR

mgr inż. Patryk Owcarz

Załączniki:

1. TER - Zadanie 1 - ZAMIENNY nr 1
2. TER - Zadanie 2 - ZAMIENNY nr 1 (wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Tabel Elementów Rozliczeniowych)
3. TER - Zadanie 3 - ZAMIENNY nr 1 (wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Tabel Elementów Rozliczeniowych)
4. TER - Zadanie 4 - ZAMIENNY nr 1 (wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Tabel Elementów Rozliczeniowych)
5. TER - Zadanie 5 - ZAMIENNY nr 1 (wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Tabel Elementów Rozliczeniowych)
6. TER - Zadanie 6 - ZAMIENNY nr 1
7. 20_D.03.03.01_Sączki-drenąż (STWiORB);
8. 21_D.05.03.05B_00_- Nawierzchnia z AC. Warstwa ścieralna (STWiORB);
9. 22_D.04.02.01a_- Geowłóknina_separująca (STWiORB);
10. 23_D.01.02.01_Usuniecie_samosiejek_i_krzewów (STWiORB);
11. 24_D.03.02.01_Kanalizacja_deszczowa _wymiana_wpustów_studni (STWiORB);
12. 25_D.06.03.01_Umocnienie_poboczy (STWiORB);
13. 26_D.09.01.01_ZIELEŃ DROGOWA (STWiORB);
14. 27_D.07.01.01_- NOWY - Oznakowanie poziome (STWiORB);
15. Pod Stokiem - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Zadanie 1;
16. Czyżyków - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Zadanie 3;
17. Dereniowa - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Zadanie 3;
18. Wawelska - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Zadanie 3;
19. Wschodnia - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Zadanie 3;
20. Jasna Rola - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Zadanie 4;
21. Terenowa - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Zadanie 4;
22. Czerwona - przekrój typowy - ZAMIENNY nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Zadanie 6;