Jarosław Kubiak **97-561 Jedlno Pierwsze**

ZAKRES ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	Modernizacja pomieszczeń pod Wydział Komunikacji w budynku przy ulicy Struga w Wieluniu
ADRES INWESTYCJI	:	98-300 Wieluń, ulica Struga 1
INWESTOR	:	Powiat Wieluński
ADRES INWESTORA	:	Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Jarosław Kubiak (Rzeczoznawca Kosztorysowy nr uprawnień 441/2016)
DATA OPRACOWANIA	:	06.08.2026 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2026 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1.1		**Pomieszczenie 1 (inwentaryzacja)**			
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 1301-06 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji zespolonej: drzwi metalowych i szklanej ścianki	m2		
		[4.96*4.51]	m2	22.37	
				RAZEM	**22.37**
2 d.1. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		87.20	m2	87.20	
				RAZEM	**87.20**
3 d.1. 1	KNR 2-17 0201 analiza indywidualna	Demontaż wentylacji mechanicznej podwieszonej pod sufit pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	**1**
4 d.1. 1	KNNR 3 0701-04 analiza indywidualna	Wykucie z muru okien zespolonych	m2		
		[3*(1.20*1.00)]	m2	3.60	
				RAZEM	**3.60**
5 d.1. 1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	**1**
6 d.1. 1	KNR 5-01 0606 wycena indywidualna	Demontaż istalacji telekomunikacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	**1**
7 d.1. 1	KNR 4-01 0701-06 analiza indywidualna	Odbicie - skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[2*(9.27*4.10)- (4.96*4.51)-(3*1.20*1.00)]+[2*(10.28*4.10)-(3.56*1.98)-(5.67*1.98)]	m2	116.07	
				RAZEM	**116.07**
1.2		**Pomieszczenie 2 (inwentaryzacja)**			
8 d.1. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		[(5.61*4.52)-(1.85*2.36)]	m2	20.99	
				RAZEM	**20.99**
9 d.1. 2	KNR-W 2-02 2003-10 analiza indywidualna	Rozbiórka ścianek działowych GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02	m2		
		[(1.58*4.13)+(2.36*4.13)]	m2	16.27	
				RAZEM	**16.27**
10 d.1. 2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	**1**
11 d.1. 2	KNR 5-01 0606 wycena indywidualna	Demontaż istalacji telekomunikacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	**1**
12 d.1. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		[(1.85*2.36)]	m2	4.37	
				RAZEM	**4.37**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 2	KNR 2-02 1020 analiza indywidualna	Rozbiórka skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego dwudzielnego/	m2		
		[1.36*2.32]	m2	3.16	
				RAZEM	3.16
14 d.1. 2	KNNR 3 0701-04 analiza indywidualna	Wykucie z muru okien zespolonych	m2		
		[(2.52*0.60)]	m2	1.51	
				RAZEM	1.51
15 d.1. 2	KNR 4-01 0701-06 analiza indywidualna	Odbicie - skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[(5.49*4.10)- (5.10*1.43)]+[(4.30*4.10)-(1.20*2.10)+(3.88*4.10)-(2.52*0.60)]	m2	44.72	
				RAZEM	44.72
1.3		**Pomieszczenie 3 (inwentaryzacja)**			
16 d.1. 3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		[(6.09*4.49)+(5.60*4.28)]	m2	51.31	
				RAZEM	51.31
17 d.1. 3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
18 d.1. 3	KNR 5-01 0606 wycena indywidualna	Demontaż istalacji telekomunikacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
19 d.1. 3	KNR 4-01 0701-06 analiza indywidualna	Odbicie - skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[2*(11.41*4.10)-(5.32*1.43)-(5.38*1.98)-(1.44*1.45)]+[(4.48*4.10)+(4.30* 4.10)-(1.32*2.30)]	m2	106.18	
				RAZEM	106.18
20 d.1. 3	KNNR 3 0701-04 analiza indywidualna	Wykucie z muru okien zespolonych	m2		
		[(1.45*1.44)]	m2	2.09	
				RAZEM	2.09
1.4		**Korytarz (inwentaryzacja)**			
21 d.1. 4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		11.11	m2	11.11	
				RAZEM	11.11
22 d.1. 4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
23 d.1. 4	KNR 5-01 0606 wycena indywidualna	Demontaż istalacji telekomunikacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
24 d.1. 4	KNR 4-01 0701-06 analiza indywidualna	Odbicie - skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[2*(7.67*4.10)-(0.80*1.98)-(0.80*2.10)-(1.22*1.97)-(0.90*1.98)-(0.90*2.20)] +[2*(1.43*4.10)-(1.35*1.98)-(1.05*1.99)]	m2	60.43	
				RAZEM	60.43
1.5		**Pomieszczenie socjalne (inwentaryzacja)**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.1. 5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		7.94	m2	7.94	
				RAZEM	7.94
26 d.1. 5	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
27 d.1. 5	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia.	m2		
		[(0.20*2.10)+(0.10*0.90)]	m2	0.51	
				RAZEM	0.51
28 d.1. 5	KNR 4-02 0114	Demontaż instalacji wodociągowej i sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
29 d.1. 5	KNR 4-01 0701-06 analiza indywidualna	Odbicie - skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[2*(3.12*4.10)-(0.80*1.98)-(1.14*1.14)+2*(2.65*4.10)]	m2	44.43	
				RAZEM	44.43
1.6		Wc (inwentaryzacja)			
30 d.1. 6	KNR-W 2-02 2003-10 analiza indywidualna	Rozbiórka ścianek działowych GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02	m2		
		[(1.90*2.10)+(1.10*2.10)-(0.70*2.00)]	m2	4.90	
				RAZEM	4.90
31 d.1. 6	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
32 d.1. 6	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia.	m2		
		[(0.20*2.10)+(0.10*0.90)]	m2	0.51	
				RAZEM	0.51
33 d.1. 6	KNR 4-02 0114	Demontaż instalacji wodociągowej i sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
34 d.1. 6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		12.89	m2	12.89	
				RAZEM	12.89
35 d.1. 6	KNR 4-01 0701-06 analiza indywidualna	Odbicie - skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[2*(4.66*4.10)-(0.80*2.10)-(1.14*1.14)+2*(2.65*4.10)]	m2	56.96	
				RAZEM	56.96
1.7		Magazyn (inwentaryzacja)			
36 d.1. 7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		3.54	m2	3.54	
				RAZEM	3.54
37 d.1. 7	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.1. 7	KNR 4-01 0701-06 analiza indywidualna	Odbicie - skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[2*(1.65*4.10)-(0.80*2.20)+2*(2.12*4.10)]	m2	29.15	
				RAZEM	29.15
1.8		Pomieszczenie 4 (inwentaryzacja)			
39 d.1. 8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		27.19	m2	27.19	
				RAZEM	27.19
40 d.1. 8	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
41 d.1. 8	KNR 4-02 0114	Demontaż instalacji wodociągowej i sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
42 d.1. 8	KNR 4-01 0701-06 analiza indywidualna	Odbicie - skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[(4.95*4.10)-(1.20*1.00*3)+(2.30*4.10)+(7.18*4.10)+(2.72*4.10)-(1.49*0.53) +(1.75*4.10)+(0.78*4.10)+(2.45*4.10)+(1.44*4.10)]	m2	92.25	
				RAZEM	92.25
1.9		Transport gruzu i odpadów			
43 d.1. 9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		[(poz.2+poz.8+poz.12+poz.16+poz.21+poz.25+poz.34+poz.36+poz.39)* 0.02]+[(poz.1+poz.27+poz.30+poz.32+22.428)*0.10]+[(poz.7+poz.15+ poz.19+poz.24+poz.29+poz.35+poz.38+poz.42)*0.01]+[(poz.9)*0.05]+ [(poz.13)*0.03]	m3	16.01	
				RAZEM	16.01
44 d.1. 9	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - zwiększenie do 10 km Krotność = 9	m3		
		[(poz.2+poz.8+poz.12+poz.16+poz.21+poz.25+poz.34+poz.36+poz.39)* 0.02]+[(poz.1+poz.27+poz.30+poz.32+22.428)*0.10]+[(poz.7+poz.15+ poz.19+poz.24+poz.29+poz.35+poz.38+poz.42)*0.01]+[(poz.9)*0.05]+ [(poz.13)*0.03]	m3	16.01	
				RAZEM	16.01
2		Modernizacja pomieszczeń - roboty budowlane			
2.1		Pomieszczenie Sala Obsługi			
45 d.2. 1	KNR AT-02 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem	m2		
		[(4.96*4.51)-(1.00*2.10)]	m2	20.27	
				RAZEM	20.27
46 d.2. 1	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami Zamurowanie otworów okiennych	m3		
		[3*(1.20*1.00)]*0.10	m3	0.36	
				RAZEM	0.36
47 d.2. 1	KNR 0-24 2013-06 wycena indywidualna	Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(4.57*3.00)+(5.45*3.00)+(0.70*3.00)+(3.51*3.00)]	m2	42.69	
				RAZEM	42.69
48 d.2. 1	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		[2*(9.27*4.10)-(4.96*4.51)-(3*1.20*1.00)]+[2*(10.28*4.10)-(3.56*1.98)-(5.67*1.98)]	m2	116.07	
				RAZEM	116.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.2. 1	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		87.20	m2	87.20	
				RAZEM	87.20
50 d.2. 1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[2*(9.27*4.10)-(4.96*4.51)-(3*1.20*1.00)]+[2*(10.28*4.10)-(3.56*1.98)-(5.67*1.98)]	m2	116.07	
				RAZEM	116.07
51 d.2. 1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		[(4.96*4.51)-(1.20*2.10)]	m2	19.85	
				RAZEM	19.85
52 d.2. 1	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		87.20	m2	87.20	
				RAZEM	87.20
53 d.2. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[(4.96*4.51)-(1.20*2.10)]+[2*(9.27*4.10)-(4.96*4.51)-(3*1.20*1.00)]+[2*(10.28*4.10)-(3.56*1.98)-(5.67*1.98)]	m2	135.91	
				RAZEM	135.91
54 d.2. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		87.20	m2	87.20	
				RAZEM	87.20
55 d.2. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		87.20	m2	87.20	
				RAZEM	87.20
56 d.2. 1	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		87.20	m2	87.20	
				RAZEM	87.20
57 d.2. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(1.00*2.10)	m2	2.10	
				RAZEM	2.10
58 d.2. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(1.35*2.10)	m2	2.84	
				RAZEM	2.84
2.2		**Pomieszczenie Biuro 2**			
59 d.2. 2	KNR AT-02 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem	m2		
		[(5.65*3.00)-(1.00*2.10)]+[(2.61*3.00)]	m2	22.68	
				RAZEM	22.68
60 d.2. 2	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		[(2.65*4.10)]+[(5.28*4.10)-(5.10*1.43)]	m2	25.22	
				RAZEM	25.22
61 d.2. 2	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		[2.65*5.56]	m2	14.73	
				RAZEM	14.73

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.2. 2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[(2.65*4.10)]+[(5.28*4.10)-(5.10*1.43)]	m2	25.22	
				RAZEM	25.22
63 d.2. 2	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		[(5.56*3.00)-(1.00*2.10)+(2.65*3.00)]	m2	22.53	
				RAZEM	22.53
64 d.2. 2	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		[2.65*5.56]	m2	14.73	
				RAZEM	14.73
65 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[(2.65*4.10)]+[(5.28*4.10)-(5.10*1.43)]+[(5.56*3.10)-(1.00*2.10)+(2.65*3.10)]	m2	48.57	
				RAZEM	48.57
66 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[2.65*5.56]	m2	14.73	
				RAZEM	14.73
67 d.2. 2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		[2.65*5.56]	m2	14.73	
				RAZEM	14.73
68 d.2. 2	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		[2.65*5.56]	m2	14.73	
				RAZEM	14.73
69 d.2. 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(1.00*2.10)	m2	2.10	
				RAZEM	2.10
2.3		**Pomieszczenie Biuro 1**			
70 d.2. 3	KNR AT-02 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem	m2		
		[(2.65*3.00)+(5.90*3.00)-(1.00*2.10)]	m2	23.55	
				RAZEM	23.55
71 d.2. 3	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		[(2.65*3.00)+(5.90*3.00)-(1.00*2.10)]	m2	23.55	
				RAZEM	23.55
72 d.2. 3	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		14.27	m2	14.27	
				RAZEM	14.27
73 d.2. 3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[(2.65*3.00)+(5.90*3.00)-(1.00*2.10)]	m2	23.55	
				RAZEM	23.55
74 d.2. 3	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		[(2.65*3.00)+(5.90*3.00)-(1.00*2.10)]	m2	23.55	
				RAZEM	23.55
75 d.2. 3	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.27	m2	14.27	
				RAZEM	14.27
76 d.2. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[(2.65*3.10)+(5.90*3.10)-(1.00*2.10)]+[(2.65*3.10)+(5.90*3.10)-(1.00*2.10)]	m2	48.81	
				RAZEM	48.81
77 d.2. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		14.27	m2	14.27	
				RAZEM	14.27
78 d.2. 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		14.27	m2	14.27	
				RAZEM	14.27
79 d.2. 3	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		14.27	m2	14.27	
				RAZEM	14.27
80 d.2. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(1.00*2.10)	m2	2.10	
				RAZEM	2.10
2.4		Pomieszczenie pokój naczelnika			
81 d.2. 4	KNR AT-02 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem	m2		
		[(3.40*3.00)-(1.00*2.10)+(0.80*3.00)+(2.62*3.00)]	m2	18.36	
				RAZEM	18.36
82 d.2. 4	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(1.68*3.00)]	m2	5.04	
				RAZEM	5.04
83 d.2. 4	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		[(5.90*4.10)-(5.38*1.98)+(1.88*4.10)]	m2	21.25	
				RAZEM	21.25
84 d.2. 4	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		13.56	m2	13.56	
				RAZEM	13.56
85 d.2. 4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[(5.90*4.10)-(5.38*1.98)+(1.88*4.10)]	m2	21.25	
				RAZEM	21.25
86 d.2. 4	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		[(3.40*3.00)-(1.00*2.10)+(0.80*3.00)+(2.62*3.00)]	m2	18.36	
				RAZEM	18.36
87 d.2. 4	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		13.56	m2	13.56	
				RAZEM	13.56
88 d.2. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[(3.40*3.00)-(1.00*2.10)+(0.80*3.00)+(2.62*3.00)]+[(5.90*4.10)-(5.38*1.98) +(1.88*4.10)]	m2	39.61	
				RAZEM	39.61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.2. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		13.56	m2	13.56	
				RAZEM	**13.56**
90 d.2. 4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		13.56	m2	13.56	
				RAZEM	**13.56**
91 d.2. 4	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		13.56	m2	13.56	
				RAZEM	**13.56**
92 d.2. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(1.00*2.10)	m2	2.10	
				RAZEM	**2.10**
2.5		**Pomieszczenie wc ogólne**			
93 d.2. 5	KNR AT-02 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem	m2		
		[(1.70*3.00)-(1.00*2.10)]	m2	3.00	
				RAZEM	**3.00**
94 d.2. 5	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(2.40*3.00)]	m2	7.20	
				RAZEM	**7.20**
95 d.2. 5	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		[(3.55*4.10)+(2.40*4.10)]	m2	24.40	
				RAZEM	**24.40**
96 d.2. 5	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		7.78	m2	7.78	
				RAZEM	**7.78**
97 d.2. 5	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[(3.55*4.10)+(2.40*4.10)]	m2	24.40	
				RAZEM	**24.40**
98 d.2. 5	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		[(1.70*3.00)-(1.00*2.10)+(1.10*3.00)+(0.67*3.00)+(2.52*3.00)]	m2	15.87	
				RAZEM	**15.87**
99 d.2. 5	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		7.78	m2	7.78	
				RAZEM	**7.78**
100 d.2. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[(3.55*2.10)+(2.40*2.10)]+[(1.70*1.10)-(1.00*0.10)+(1.10*1.10)+(0.67*1.10)+(2.52*1.10)]	m2	18.98	
				RAZEM	**18.98**
101 d.2. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		7.78	m2	7.78	
				RAZEM	**7.78**
102 d.2. 5	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[(3.55*2.00)+(2.40*2.00)]+[(1.70*2.00)-(1.00*2.00)+(1.10*2.00)+(0.67*2.00)+(2.52*2.00)]	m2	21.88	
				RAZEM	21.88
103 d.2.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		7.78	m2	7.78	
				RAZEM	7.78
104 d.2.5	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		7.78	m2	7.78	
				RAZEM	7.78
105 d.2.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(1.00*2.10)	m2	2.10	
				RAZEM	2.10
2.6		**Pomieszczenie korytarz ogólny**			
106 d.2.6	KNR AT-02 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem	m2		
		[(1.62*4.10)-(1.00*2.05)]	m2	4.59	
				RAZEM	4.59
107 d.2.6	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(5.10*3.00)-(1.00*2.10)+(5.42*3.00)-(1.00*2.10)+(2.32*3.00)-(1.00*2.10)]	m2	32.22	
				RAZEM	32.22
108 d.2.6	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(1.70*3.00)-(1.00*2.10)]+[(1.33*3.00)-(1.00*2.10)]	m2	4.89	
				RAZEM	4.89
109 d.2.6	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(13.27*3.00)-(1.40*2.10)]	m2	36.87	
				RAZEM	36.87
110 d.2.6	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		[(2.36*4.10)+(0.20*4.10)+(9.50*4.10)-(1.44*1.45)-(1.40*2.10)-(0.60*2.52)]	m2	42.91	
				RAZEM	42.91
111 d.2.6	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		21.02	m2	21.02	
				RAZEM	21.02
112 d.2.6	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[(2.36*4.10)+(0.20*4.10)+(9.50*4.10)-(1.44*1.45)-(1.40*2.10)-(0.60*2.52)]	m2	42.91	
				RAZEM	42.91
113 d.2.6	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		[(1.62*4.10)+(2.20*3.00)-(1.00*2.10)+(5.90*3.00)-(1.00*2.10)+(5.30*3.00)-(1.00*2.10)]+[(1.60*3.00)-(1.00*2.10)]	m2	43.24	
				RAZEM	43.24
114 d.2.6	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		21.02	m2	21.02	
				RAZEM	21.02
115 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[(1.62*4.10)+(2.20*3.00)-(1.00*2.10)+(5.90*3.00)-(1.00*2.10)+(5.30*3.00)-(1.00*2.10)]+[(1.60*3.00)-(1.00*2.10)]+[(2.36*4.10)+(0.20*4.10)+(9.50*4.10)-(1.44*1.45)-(1.40*2.10)-(0.60*2.52)]	m2	86.15	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**86.15**
116 d.2. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 21.02	m2 m2	21.02	
				RAZEM	**21.02**
117 d.2. 6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 21.02	m2 m2	21.02	
				RAZEM	**21.02**
118 d.2. 6	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej 21.02	m2 m2	21.02	
				RAZEM	**21.02**
119 d.2. 6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi przeciwpożarowe EI 60 dwuskrzydłowe [(1.48*2.10)]	m2 m2	3.11	
				RAZEM	**3.11**
2.7		**Pomieszczenie wc pracowników**			
120 d.2. 7	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach [(2.76*4.10)+(2.92*4.10)-(1.14*1.14)]	m2 m2	21.99	
				RAZEM	**21.99**
121 d.2. 7	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi. 7.94	m2 m2	7.94	
				RAZEM	**7.94**
122 d.2. 7	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [(2.76*4.10)+(2.92*4.10)-(1.14*1.14)]	m2 m2	21.99	
				RAZEM	**21.99**
123 d.2. 7	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 7.94	m2 m2	7.94	
				RAZEM	**7.94**
124 d.2. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) [(2.76*2.10)+(2.92*2.10)-(1.14*1.14)]	m2 m2	10.63	
				RAZEM	**10.63**
125 d.2. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 7.94	m2 m2	7.94	
				RAZEM	**7.94**
126 d.2. 7	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą [(2.76*2.00)+(2.92*2.00)]	m2 m2	11.36	
				RAZEM	**11.36**
127 d.2. 7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 7.94	m2 m2	7.94	
				RAZEM	**7.94**
128 d.2. 7	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej 7.94	m2 m2	7.94	
				RAZEM	**7.94**
129 d.2. 7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (0.90*2.10)	m2 m2	1.89	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.89
2.8		**Pomieszczenie socjalne dla pracowników**			
130 d.2.8	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		[(2.76*4.10)+(3.67*4.10)-(1.14*1.14)]	m2	25.06	
				RAZEM	25.06
131 d.2.8	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(2.76*3.00)]	m2	8.28	
				RAZEM	8.28
132 d.2.8	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		12.89	m2	12.89	
				RAZEM	12.89
133 d.2.8	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[(2.76*4.10)+(3.67*4.10)-(1.14*1.14)]	m2	25.06	
				RAZEM	25.06
134 d.2.8	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		12.89	m2	12.89	
				RAZEM	12.89
135 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[(2.76*4.10)+(3.67*4.10)-(1.14*1.14)-(2.00*0.50)]	m2	24.06	
				RAZEM	24.06
136 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		12.89	m2	12.89	
				RAZEM	12.89
137 d.2.8	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		[2.00*0.50]	m2	1.00	
				RAZEM	1.00
138 d.2.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		12.89	m2	12.89	
				RAZEM	12.89
139 d.2.8	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		12.89	m2	12.89	
				RAZEM	12.89
140 d.2.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(0.90*2.10)	m2	1.89	
				RAZEM	1.89
2.9		**Pomieszczenie serwerownia**			
141 d.2.9	KNR 0-24 2013-06	Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(2*2.13*3.00)+(2*1.66*3.00)-(0.90*2.30)]	m2	20.67	
				RAZEM	20.67
142 d.2.9	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		3.54	m2	3.54	
				RAZEM	3.54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143 d.2. 9	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[(2.13*4.10)+(1.66*4.10)]	m2	15.54	
				RAZEM	15.54
144 d.2. 9	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		3.54	m2	3.54	
				RAZEM	3.54
145 d.2. 9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		[(2.13*4.10)+(1.66*4.10)]	m2	15.54	
				RAZEM	15.54
146 d.2. 9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m2		
		3.54	m2	3.54	
				RAZEM	3.54
147 d.2. 9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3.54	m2	3.54	
				RAZEM	3.54
148 d.2. 9	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		3.54	m2	3.54	
				RAZEM	3.54
149 d.2. 9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(0.90*2.00)	m2	1.80	
				RAZEM	1.80
2.10		**Pomieszczenie archiwum**			
150 d.2. 10	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120	m2		
		[(2.70*3.00)+(1.18*3.00)+(1.26*3.00)+(2.95*3.00)]	m2	24.27	
				RAZEM	24.27
151 d.2. 10	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		[(4.32*4.10)-(3*1.20*1.00)+(7.68*4.10)+(0.38*4.10*2)+(2.01*4.10)-(1.48*0.54)+(1.76*4.10)+(0.76*4.10)+(3.58*4.10)+(1.46*4.10)+(2.35*4.10)-(0.90*2.10)]	m2	94.90	
				RAZEM	94.90
152 d.2. 10	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m2		
		24.00	m2	24.00	
				RAZEM	24.00
153 d.2. 10	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		[(4.32*4.10)-(3*1.20*1.00)+(7.68*4.10)+(0.38*4.10*2)+(2.01*4.10)-(1.48*0.54)+(1.76*4.10)+(0.76*4.10)+(3.58*4.10)+(1.46*4.10)+(2.35*4.10)-(0.90*2.10)]	m2	94.90	
				RAZEM	94.90
154 d.2. 10	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		[(2.01*3.00)-(1.00*2.00)]*2+[(2.70*3.00)+(1.18*3.00)+(1.26*3.00)+(2.95*3.00)]	m2	32.33	
				RAZEM	32.33
155 d.2. 10	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		24.00	m2	24.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.00
156 d.2. 10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) [(4.32*4.10)-(3*1.20*1.00)+(7.68*4.10)+(0.38*4.10*2)+(2.01*4.10)-(1.48*0.54)+(1.76*4.10)+(0.76*4.10)+(3.58*4.10)+(1.46*4.10)+(2.35*4.10)-(0.90*2.10)]+[(2.01*3.00)-(1.00*2.00)]*2	m² m²	 102.96	
				RAZEM	102.96
157 d.2. 10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 24.00	m² m²	 24.00	
				RAZEM	24.00
158 d.2. 10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 24.00	m² m²	 24.00	
				RAZEM	24.00
159 d.2. 10	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej 24.00	m² m²	 24.00	
				RAZEM	24.00
160 d.2. 10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (1.00*2.10)	m² m²	 2.10	
				RAZEM	2.10
2.11		**Pomieszczenie archiwum tablice**			
161 d.2. 11	KNR AT-02 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem Ścianka pod drzwi przesuwne [(2.10*3.00)-(0.80*2.10)]	m² m²	 4.62	
				RAZEM	4.62
162 d.2. 11	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120 [(2.11*3.00)-(1.48*0.54)+(1.66*3.00)]	m² m²	 10.51	
				RAZEM	10.51
163 d.2. 11	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi. 3.50	m² m²	 3.50	
				RAZEM	3.50
164 d.2. 11	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [(1.66*3.00)]	m² m²	 4.98	
				RAZEM	4.98
165 d.2. 11	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych [(1.66*3.00)+(2.11*3.00)-(0.80*2.10)+(2.10*3.00)-(1.48*0.54)]	m² m²	 15.13	
				RAZEM	15.13
166 d.2. 11	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 3.50	m² m²	 3.50	
				RAZEM	3.50
167 d.2. 11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) [(1.66*3.00)]+[(1.66*3.00)+(2.11*3.00)-(0.80*2.10)+(2.10*3.00)-(1.48*0.54)]	m² m²	 20.11	
				RAZEM	20.11
168 d.2. 11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 3.50	m² m²	 3.50	
				RAZEM	3.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.2. 11	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m^2		
		3.50	m^2	3.50	
				RAZEM	**3.50**
170 d.2. 11	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m^2		
		3.50	m^2	3.50	
				RAZEM	**3.50**
171 d.2. 11	wycena indywidualna	Montaż drzwi przesuwnych do pomieszczenia	szt		
		1.00	szt	1	
				RAZEM	**1**
172 d.2. 11	KNR-W 2-02 1039-01	Okna przeciwpożarowe EI 60 o powierzchni do 1.0 m2	m^2		
		[(1.48*0.54)]	m^2	0.80	
				RAZEM	**0.80**
2.12		**Pomieszczenie korytarz pracowniczy**			
173 d.2. 12	KNR 0-24 2013-06	Ściana z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - oddzielenie przeciwpożarowe ściany REI 120 w tym obudowa szybu windy i pomieszczenia piwnicy połączonego z archiwum	m^2		
		[(1.45*3.00)-(0.90*2.05)]+[(7.69*3.00)-(2*0.90*2.10)]+[(7.69*3.00)+(3.50*1.68)-(0.90*2.10)-(0.80*2.40)-(0.90*2.23)]+[(1.45*3.00)-(1.05*1.98)]	m^2	47.20	
				RAZEM	**47.20**
174 d.2. 12	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m^2		
		[(1.45*4.10)-(0.90*2.05)-(1.05*1.98)+(7.70*4.10)-(3*0.90*2.10)-(0.90*2.00)] -[(1.60*4.10)+(0.30*2.10)]	m^2	18.93	
				RAZEM	**18.93**
175 d.2. 12	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi.	m^2		
		11.11	m^2	11.11	
				RAZEM	**11.11**
176 d.2. 12	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m^2		
		[(1.45*4.10)-(0.90*2.05)-(1.05*1.98)+(7.70*4.10)-(3*0.90*2.10)-(0.90*2.00)] -[(1.60*4.10)+(0.30*2.10)]	m^2	18.93	
				RAZEM	**18.93**
177 d.2. 12	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m^2		
		[(1.60*4.10)+(0.30*2.10)]	m^2	7.19	
				RAZEM	**7.19**
178 d.2. 12	KNR 2-02 0815-05 wycena indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m^2		
		11.11	m^2	11.11	
				RAZEM	**11.11**
179 d.2. 12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m^2		
		[(1.45*4.10)-(0.90*2.05)-(1.05*1.98)+(7.70*4.10)-(3*0.90*2.10)-(0.90*2.00)]	m^2	26.12	
				RAZEM	**26.12**
180 d.2. 12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m^2		
		11.11	m^2	11.11	
				RAZEM	**11.11**
181 d.2. 12	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m^2		
		11.11	m^2	11.11	
				RAZEM	**11.11**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182 d.2. 12	KNNR 2 1203-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej	m^2		
		11.11	m^2	11.11	
				RAZEM	**11.11**
3		**Instalacja energii elektrycznej**			
183 d.3	KNNR 5 0405-02	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnia GWP 3 x 230/ 400 wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	**1**
184 d.3	001 wycena indywidualna	Montaż i podłączenie w/w rozdzielnicy wraz z niezbędnymi pomiarami	kpl.		
		1.00	kpl.	1	
				RAZEM	**1**
185 d.3	KNNR 5 0405-02	Skrzynka na awaryjne zasilanie do serwerowni o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	**1**
186 d.3	KNNR 5 0714-02 analiza indywidualna	Układanie kabli w gotowych bruzdach - zasilanie rozdzielnicy kabel YAKY 4x35 Nowy kabel zasilający od głównej skrzynki budynku.	m		
		25.00	m	25.00	
				RAZEM	**25.00**
187 d.3	KNNR 5 0714-04 analiza indywidualna	Układanie kabli - LgY 10 mm 2 - podłączene zasilania awaryjnego do serwerowni oraz zasilania do automatu z numerkami	m		
		[9.00+40.00]	m	49.00	
				RAZEM	**49.00**
188 d.3	KNNR 5 0208-05	Przewody kabelkowe YDY pżo 3 x 1,5 mm2 o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami. Instalacja oświetlena pomieszczeń układana powyżej sufitu podwieszanego. Podane długości przewodu są orientacyjne. Pomieszczenia: Korytarz pracowniczy 25,00 m WC pracownik 12,50 m Pomieszczenie socjalne 25,66 m Sewerownia 16,10 m Archiwum 21,70 m Archiwum tablice 29,88 m Sala Obsługi 83,72 m Korytarz ogólny 52,48 m Biuro II 51,50 m Biuro I 69,90 m Naczelnik 83,90 m WC ogólny 90,50 m	m		
		[25.00+12.50+25.66+16.10+21.70+29.88+83.72+52.48+51.50+69.90+ 83.90+90.50]	m	562.84	
				RAZEM	**562.84**
189 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		9+6	szt.	15	
				RAZEM	**15**
190 d.3	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej podwójne	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	**6**
191 d.3	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej pojedyńcze	szt.		
		9	szt.	9	
				RAZEM	**9**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
192 d.3	002 wycena indywidualna	Oprawy oświetleniowe biurowe Pomieszczenia: Sala obsługi 6 szt. Biuro II 2 szt. Biuro I 2 szt. Naczelnik 2 szt. Archiwum 3 szt. Archiwum tablice 1 szt. [6+2+2+2+3+1]	kpl. kpl.	 16	
				RAZEM	16
193 d.3	003 wycena indywidualna	Oprawy oświetleniowe łazienkowe 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	2
194 d.3	004 wycena indywidualna	Oprawy oświetleniowe budynki użyteczności publicznej korytarze Pomieszczenia: Korytarz pracowniczy 2 szt. Korytarz ogólny 4 szt. Serwerownia 1 szt. Pomieszczenie socjalne 2 szt. [2+4+2+1]	kpl. kpl.	 9	
				RAZEM	9
195 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2.00	pomiar pomiar	 2	
				RAZEM	2
196 d.3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 2.00	pomiar . pomiar .	 2	
				RAZEM	2
197 d.3	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 1.00	pomiar . pomiar .	 1	
				RAZEM	1
198 d.3	KNNR 5 0208-05	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami. Instalacja oświetlena pomieszczeń układana powyżej sufitu podwieszanego oraz w bruzdach na ścianach i podłodze. Podane długości przewodu są orientacyjne. Pomieszczenia: WC pracownik 6,50 m Pomieszczenie socjalne 30,66 m Sewerownia 26,10 m Archiwum 18,70 m Sala Obsługi 123,72 m Korytarz ogólny 56,48 m Biuro II 61,50 m Biuro I 79,90 m Naczelnik 93,90 m WC ogólny 96,50 m [6.50+30.66+26.10+18.70+123.72+56.48+61.50+79.90+93.90+96.50]	m m	 593.96	
				RAZEM	593.96
199 d.3	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 37	szt. szt.	 37	
				RAZEM	37
200 d.3	KNNR 5 0308-03 wycena indywidualna	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdko wtykowe podwójne 16 A ścienne Pomieszczenia Pomieszczen socjalne 3 szt. Sala obsługi 5 szt. Biuro II 2 szt. Biuro I 2 szt. Naczelnik 3 szt. Korytarz ogólny 2 szt. Archiwum 2 szt. Poczekalnia 1 szt.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[3+5+2+2+3+2+2+1]	szt.	20	
				RAZEM	**20**
201 d.3	KNNR 5 0308-03 wycena indywidualna	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdka wtykowe 16 A hermetyczne - gniazdko podłogowe Sala Obsługi 9 szt. Biuro II 2 szt. Biuro I 2 szt. Naczelnik 1 szt. [9+2+2+1]	szt. szt.	 14	
				RAZEM	**14**
202 d.3	KNNR 5 0308-03 wycena indywidualna	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdka wtykowe 16 A hermetyczne - gniazdka łazienkowe Pomieszczenia: WC dla pracowników 1 szt. WC ogólne 1 szt. [1+1]	szt. szt.	 2	
				RAZEM	**2**
203 d.3	KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 - gniazdko wtykowe 3-fazowe hermetyczne Pomieszczenie socjalne 1 szt. 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	**1**
204 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7.00	pomiar pomiar	 7	
				RAZEM	**7**
205 d.3	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2.00	pomiar pomiar	 2	
				RAZEM	**2**
206 d.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1.00	prób. prób.	 1	
				RAZEM	**1**
207 d.3	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 15.00	prób. prób.	 15	
				RAZEM	**15**
208 d.3	KNNR 5 1209-0102	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 14*2	otw. otw.	 28	
				RAZEM	**28**
209 d.3	KNNR 5 1207-01 wycena indywidualna	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w instalacja zasilanie awaryjne i zasilanie automatu na numery 10.00	m m	 10.00	
				RAZEM	**10.00**
210 d.3	KNNR 5 1208-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 10.00	m m	 10.00	
				RAZEM	**10.00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
211 d.3	KNNR 5 1207-01 wycena indywidualna	Wykucie bruzd dla przewodów oświetlenia wtynkowych w ścianie Pomieszczenia: Korytarz pracowniczy 4,00 m WC pracownik 2,00 m Pomieszczenie socjalne 2,00 m Sewerownia 2,00 m Archiwum 2,00 m Archiwum tablice 2,00 m Sala Obsługi 4,00 m Korytarz ogólny 6,00 m Biuro II 2,00 m Biuro I 2,00 m Naczelnik 2,00 m WC ogólny 2,00 m [4+2+2+2+2+2+4+6+2+2+2+2]	m m	 32.00	
				RAZEM	**32.00**
212 d.3	KNNR 5 1207-01 wycena indywidualna	Wykucie bruzd dla przewodów gniazdek wtynkowych w ścianie i podłodze Pomieszczenia: WC pracownik 2,00 m Pomieszczenie socjalne 10,00 m Sewerownia 6,00 m Archiwum 6,00 m Sala Obsługi 15,00+24,20 m Korytarz ogólny 6,00 m Biuro II 8,00+7,50 m Biuro I 10,00+7,50 m Naczelnik 10,60+4,50 m WC ogólny 2,00 m [2.00+10.00+6.00+6.00+15.00+24.20+6.00+8.00+7.50+10+7.50+10.60+4.50+2.00]	m m	 119.30	
				RAZEM	**119.30**
213 d.3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm poz.211	m m	 32.00	
				RAZEM	**32.00**
214 d.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm poz.212	m m	 119.30	
				RAZEM	**119.30**
4		**Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna**			
4.1		**Pomieszczenie WC dla pracowników, pomieszczenie socjalne**			
215 d.4.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	**2**
216 d.4.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	**1**
217 d.4.1	KNR-W 4-02 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	**2**
218 d.4.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	**1**
219 d.4.1	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych [1.00+2.90+1.00]	m m	 4.90	
				RAZEM	**4.90**
220 d.4.1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych [(1.00+1.50+1.00)+(1.00+0.10+1.50+1.00)+(1.00+2.50)]	m m	 10.60	
				RAZEM	**10.60**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
221 d.4. 1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
222 d.4. 1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
223 d.4. 1	KNNR 4 0211-03 analiza indywidualna	Dodatki za wykonanie podłączeń do pionu z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
224 d.4. 1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
225 d.4. 1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
226 d.4. 1	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce z filtrem do wody do pomieszczenia socjalnego	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
227 d.4. 1	005 wycena indywidualna	Zlew niskopodłogowy do utrzymania czystości	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
228 d.4. 1	KNNR 4 0216-01	Montaż wpustu ze stali nierdzewnej podłogowego o średnicy 50mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
229 d.4. 1	KNR 2-15u2 0105-01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
230 d.4. 1	KNR 4-01 0333-21 analiza indywidualna	Przebicie otworów w ścianie pod projektowane podejście do wody i odpływu pomiędzy wc dla pracownikó a pomieszczeniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
231 d.4. 1	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m^3		
		0.25	m^3	0.25	
				RAZEM	0.25
232 d.4. 1	KNNR 3 0404-02	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach żelbetowych - rury kanalizacyjne w podłodze	m^3 br.		
		1.5	m^3 br.	1.50	
				RAZEM	1.50
233 d.4. 1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
234 d.4. 1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda	m		
		[(1.00+2.90+1.50+1.00)+(1.00+1.50+1.00)+(1.00+0.10+1.50+1.00)+(1.00+1.50+0.50)]	m	16.50	
				RAZEM	16.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235 d.4. 1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła woda	m		
		[(1.00+1.50+1.00)+(1.00+0.10+1.50+1.00)+(1.00+1.50+0.50)]	m	10.10	
				RAZEM	10.10
236 d.4. 1	KNNR 4 0127-01	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	próba		
		1	próba	1	
				RAZEM	1
237 d.4. 1	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm, manualne	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
238 d.4. 1	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm z perlatorem	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
239 d.4. 1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
240 d.4. 1	KNNR 4 0135-01	Zawory przy WC - p.a.	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
241 d.4. 1	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy d=16 mm do zaworów czerpalnych, baterii	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
242 d.4. 1	KNNR 4 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy d=16 mm do płuczek ustępowych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
243 d.4. 1	KNNR 4 0130-01	Zawory odcinające d=15 mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
244 d.4. 1	006 wycena indywidualna	Włączenie istalacji z rur PE do istniejącego rurociągu	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
245 d.4. 1	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		0.20	m3	0.20	
				RAZEM	0.20
246 d.4. 1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
4.2		**Pomieszczenie WC ogólne**			
247 d.4. 2	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		[1.00+1.50+6.50+1.50+1.00]	m	11.50	
				RAZEM	11.50
248 d.4. 2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		[(1.00+2.40+2.00+1.00)+(1.00+2.50+1.00)]	m	10.90	
				RAZEM	10.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
249 d.4. 2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
250 d.4. 2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
251 d.4. 2	KNNR 4 0211-03 analiza indywidualna	Dodatki za wykonanie podłączeń do pionu z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
252 d.4. 2	KNNR 4 0230-02	Umywalka dla osób niepełnosprawnych pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym plus podchyty dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
253 d.4. 2	KNNR 4 0233-03	Ustępy dla osób niepełnosprawnych z płuczką ustępową typu "kompakt" plus podchwyty dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
254 d.4. 2	KNNR 4 0216-01	Montaż wpustu ze stali nierdzewnej podłogowego o średnicy 50mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
255 d.4. 2	KNR 2-15u2 0105-01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
256 d.4. 2	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m^3		
		0.55	m^3	0.55	
				RAZEM	0.55
257 d.4. 2	KNNR 3 0404-02	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach żelbetowych - rury kanalizacyjne w podłodze	m^3 br.		
		1.00	m^3 br.	1.00	
				RAZEM	1.00
258 d.4. 2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
259 d.4. 2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda	m		
		[(1.00+2.00+6.50+2.00+1.00+2.40+2.00+1.00)]	m	17.90	
				RAZEM	17.90
260 d.4. 2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła woda	m		
		[(1.00+2.00+6.50+2.40+2.00+1.00)]	m	14.90	
				RAZEM	14.90
261 d.4. 2	KNNR 4 0127-01	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	próba		
		1	próba	1	
				RAZEM	1
262 d.4. 2	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm, manualne	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
263 d.4. 2	KNNR 4 0135-01	Zawory przy WC - p.a.	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
264 d.4. 2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy d=16 mm do zaworów czerpalnych, baterii	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
265 d.4. 2	KNNR 4 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy d=16 mm do płuczek ustępowych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
266 d.4. 2	KNNR 4 0130-01	Zawory odcinające d=15 mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
267 d.4. 2	006 wycena indywidualna	Włączenie istalacji z rur PE do istniejącego rurociągu	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
268 d.4. 2	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		0.50	m3	0.50	
				RAZEM	0.50
269 d.4. 2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
270 d.4. 2	KNR AT-43 0209 wycena indywidualna	Rozebranie sufit podwieszanego w pomieszczeniu należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej kondygnacja poniżej w celu podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej !	m2		
		6.00*2.00	m2	12.00	
				RAZEM	12.00
271 d.4. 2	KNR AT-43 0209-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.20) na wysokości 3.00 m od podłogi. Odtworzenie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej po podłączeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej	m2		
		6.00*2.00	m2	12.00	
				RAZEM	12.00
272 d.4. 2	KNR 2-02 0815-05 analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		6.00*2.00	m2	12.00	
				RAZEM	12.00
273 d.4. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu podwieszanego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym i Spółdzielnią Mieszkaniową)	m2		
		6.00*2.00	m2	12.00	
				RAZEM	12.00
5		**Instalacja telekomunikacyjna - internetowa**			
274 d.5	KNNR 5 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji telekomunikacyjnej i internetowej: - wykonanie okablowania dla instalacji internetowej - wykonanie okablowania dla instalacji telekomunikacyjnej - gniazdka internetowe po dwa na każde biurko - podłączenie do głównego serwera - roboty budowlane pod ułożenie kabli - pomiary sygnału W uzgodnieniu z informatykiem Zamawiającego.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
275 d.5	KNR 5-04 wycena indywidualna	Montaż serwera dla wydziału w uzgodnieniu z informatykiem Zamawiającego	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	**1**
6		**Oświetlenie awaryjne**			
276 d.6	KNNR 5 analiza indywidualna	Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego: - wykonanie okablowania dla oświetlenia awaryjnego - lampy oświetlenia awaryjnego - podłączenie do głównego zasilania - roboty budowlane pod ułożenie kabli - pomiary elektryczne Według opracowanego projektu.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	**1**
7		**Wymiana instalacji c.o.**			
277 d.7	KNNR 5 wycena indywidualna	Modernizacja (wymiana) instalacji centralnego ogrzewania: - wykonanie nowych podejść dla instalacji - wykonanie nowych elementów grzewczych - wymiana grzejników - podłączenie do głównego pionu - roboty budowlane pod wymianie instalacji - pomiary i badania	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	**1**
8		**Instalacja klimatyzacji**			
8.1		**Pomieszczenia: Biuro I, Biuro III, Naczelnik - układ nr 1 MultiSplit**			
278 d.8.1	KNR 2-15 0601-02 wycena indywidualna	Rurociągi miedziane w izolacji 20 mm o średn. 6,35 mm	m		
		30.00	m	30.00	
				RAZEM	**30.00**
279 d.8.1	KNR 2-15 0601-02 wycena indywidualna	Rurociągi miedziane w izolacji 20 mm o średn. 9.52 mm	m		
		30.00	m	30.00	
				RAZEM	**30.00**
280 d.8.1	KNR-W 2-15 0432-03 wycena indywidualna	Montaż jednostki zewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	**1**
281 d.8.1	KNR-W 2-15 0432-03 wycena indywidualna	Montaż jednostki wewnętrznej	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	**3**
282 d.8.1	KNR-W 2-15 0432-01 wycena indywidualna	Zakup materiałów klimatyzacji: - jednostka zewnętrzna (agregat) 8 kW - jednostka wewnętrzna (ścienna) 2,7 - szt 3	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	**4**
283 d.8.1	001 kalk. własna	Napełnienie instalacji czynnikiem R32	kg		
		2.7	kg	2.70	
				RAZEM	**2.70**
284 d.8.1	KNR INS-TAL 0307-03	Próba szczelności instalacji	m		
		60.00	m	60.00	
				RAZEM	**60.00**
285 d.8.1	KNR 7-24 0516-01	Uruchomienie układu klimatyzacji	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	**1**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
286 d.8. 1	KNR-W 2-15 0112-02 wycena indywidualna	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, - odpływ skroplin	m		
		25.00	m	25.00	
				RAZEM	25.00
287 d.8. 1	KNR 0-35 0208-01 wycena indywidualna	Pompka skroplin	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
288 d.8. 1	KNR AL-01 0206-06	Montaż Modułu alarmowego czujnika R32 (Freon) DK-nn - detektor freonu	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
289 d.8. 1	KNR-W 2-16 0601-02 wycena indywidualna	Koryto instalacyjne 90/65 mm	m		
		7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
290 d.8. 1	KNR-W 2-16 0601-02 wycena indywidualna	Koryto instalacyjne 80/60 mm	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
291 d.8. 1	KNR-W 2-16 0601-02 wycena indywidualna	Koryto instalacyjne 60/45 mm	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.00
292 d.8. 1	KNR-W 2-16 0601-02 wycena indywidualna	Koryto instalacyjne elektryczne 30/20 mm	m		
		35.00	m	35.00	
				RAZEM	35.00
293 d.8. 1	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kablowe 4x1,5 mm2	m		
		45.00	m	45.00	
				RAZEM	45.00
294 d.8. 1	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kablowe 3x2,5 mm2	m		
		35.00	m	35.00	
				RAZEM	35.00
295 d.8. 1	KNR-W 5-08 0311-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 16A	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
296 d.8. 1	KNR-W 4-01 0335-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
297 d.8. 1	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie turleji ochronnych	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
8.2		**Pomieszczenia: Sala Obsługi - układ nr 2 MultiSplit**			
298 d.8. 2	KNR 2-15 0601-02 wycena indywidualna	Rurociągi miedziane w izolacji 20 mm o średn. 6,35 mm	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
299 d.8. 2	KNR 2-15 0601-02 wycena indywidualna	Rurociągi miedziane w izolacji 20 mm o średn. 9.52 mm	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
300 d.8. 2	KNR-W 2-15 0432-03 wycena indywidualna	Montaż jednostki zewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
301 d.8. 2	KNR-W 2-15 0432-03 wycena indywidualna	Montaż jednostki wewnętrznej	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
302 d.8. 2	KNR-W 2-15 0432-01 wycena indywidualna	Zakup materiałów klimatyzacji: - jednostka zewnętrzna (agregat) 12,5 kW - jednostka wewnętrzna (sufitowa) 10,5 - szt 2	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
303 d.8. 2	001 kalk. własna	Napełnienie instalacji czynnikiem R32	kg		
		2.7	kg	2.70	
				RAZEM	2.70
304 d.8. 2	KNR INS-TAL 0307-03	Próba szczelności instalacji	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.00
305 d.8. 2	KNR 7-24 0516-01	Uruchomienie układu klimatyzacji	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
306 d.8. 2	KNR-W 2-15 0112-02 wycena indywidualna	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, - odpływ skroplin	m		
		21.00	m	21.00	
				RAZEM	21.00
307 d.8. 2	KNR 0-35 0208-01 wycena indywidualna	Pompka skroplin	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
308 d.8. 2	KNR AL-01 0206-06	Montaż Modułu alarmowego czujnika R32 (Freon) DK-nn - detektor freonu	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
309 d.8. 2	KNR-W 2-16 0601-02 wycena indywidualna	Koryto instalacyjne 90/65 mm	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
310 d.8. 2	KNR-W 2-16 0601-02 wycena indywidualna	Koryto instalacyjne 80/60 mm	m		
		5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00
311 d.8. 2	KNR-W 2-16 0601-02 wycena indywidualna	Koryto instalacyjne 60/45 mm	m		
		12.00	m	12.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.00
312 d.8.2	KNR-W 2-16 0601-02 wycena indywidualna	Koryto instalacyjne elektryczne 30/20 mm	m		
		32.00	m	32.00	
				RAZEM	32.00
313 d.8.2	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kablowe 4x1,5 mm2	m		
		32.00	m	32.00	
				RAZEM	32.00
314 d.8.2	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kablowe 3x2,5 mm2	m		
		25.00	m	25.00	
				RAZEM	25.00
315 d.8.2	KNR-W 5-08 0311-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 16A	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
316 d.8.2	KNR-W 4-01 0335-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
317 d.8.2	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie turleji ochronnych	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
9		**Zmiana użytkowania pomieszczeń**			
318 d.9	020 wycena indywidualna	Przygotowanie wniosku (opracowanie niezbędnych opracowań i uzgodnień) do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, uzyskanie przedmiotowej decyzji.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
10		**Zakup wyposażenia meblowego i przeciwpożarowego**			
319 d.10	006 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż mebli i akcesoriów do pomieszczenia socjalnego. Zabudowa kuchenna: - szafki kuchenne - szafka pod zabudowę - szafka na butelki - szafka pod zlew - stół - narożnik do siedzenia - taborety	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
320 d.10	007 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż sprzętu kuchennego do pomieszczenia socjalnego. Sprzęt kuchenny: - lodówka - piekarnik pod zabudowę - mikrofala pod zabudowę - ekspres do kawy	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
321 d.10	008 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż regałów na akta do pomieszczenia archiwum. - regały do archiwum na akta po wymiar do pomieszczenia 8 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
322 d.10	009 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż regałów na akta do pomieszczenia archiwum tablice. - regały do archiwum na tablice po wymiar do pomieszczenia 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
323 d.10	010 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wieszaków na ubrania do pomieszczenia korytarz pracowniczy. - wieszaki ścienne ubraniowe	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
324 d.10	011 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż mebli i akcesoriów do pomieszczenia WC dla pracowników. - szafki łazienkowe 2 szt. - lustro - dozownik mydła - szczotka toaletowa - pojemnik na papier - szuszarka ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
325 d.10	012 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż akcesoriów do pomieszczenia WC ogólne. - lustro - dozownik mydła - szczotka toaletowa - pojemnik na papier - szuszarka ścienna - przewijak dla dzieci	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
326 d.10	013 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia Naczelnik. - szafa na akta wysoka - szafa na akta niska - stół - fotela 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
327 d.10	014 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia Biuro 1. - szafa na akta wysoka 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
328 d.10	015 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia Biuro 2. - szafa na akta wysoka 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
329 d.10	016 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia Sala Obsługi. - szafa na akta wysoka 4 szt. - szafa na akta niska 5 szt. - szafa narożna (oddzielajaca strefe) 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
330 d.10	017 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia Poczekalnia - stolik do wypełniania dokumentów 2 szt. - krzesła 10 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
331 d.10	018 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż sprzętu elektronicznego do pomieszczenia Poczekalnia - telewizor do wyświetlania numerów w kolejce - automat do wydawania numerków w kolejce	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
332 d.10	019 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzeń i akcesoriów przeciwpożarowych - gaśnice - koce ppoż - oznakowanie, tabliczki	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
1.1	Pomieszczenie 1 (inwentaryzacja)						
1.2	Pomieszczenie 2 (inwentaryzacja)						
1.3	Pomieszczenie 3 (inwentaryzacja)						
1.4	Korytarz (inwentaryzacja)						
1.5	Pomieszczenie socjalne (inwentaryzacja)						
1.6	Wc (inwentaryzacja)						
1.7	Magazyn (inwentaryzacja)						
1.8	Pomieszczenie 4 (inwentaryzacja)						
1.9	Transport gruzu i odpadów						
2	Modernizacja pomieszczeń - roboty budowlane						
2.1	Pomieszczenie Sala Obsługi						
2.2	Pomieszczenie Biuro 2						
2.3	Pomieszczenie Biuro 1						
2.4	Pomieszczenie pokój naczelnika						
2.5	Pomieszczenie wc ogólne						
2.6	Pomieszczenie korytarz ogólny						
2.7	Pomieszczenie wc pracowników						
2.8	Pomieszczenie socjalne dla pracowników						
2.9	Pomieszczenie serwerownia						
2.10	Pomieszczenie archiwum						
2.11	Pomieszczenie archiwum tablice						
2.12	Pomieszczenie korytarz pracowniczy						
3	Instalacja energii elektrycznej						
4	Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna						
4.1	Pomieszczenie WC dla pracowników, pomieszczenie socjalne						
4.2	Pomieszczenie WC ogólne						
5	Instalacja telekomunikacyjna - internetowa						
6	Oświetlenie awaryjne						
7	Wymiana instalacji c.o.						
8	Instalacja klimatyzacji						
8.1	Pomieszczenia: Biuro I, Biuro III, Naczelnik - układ nr 1 MultiSplit						
8.2	Pomieszczenia: Sala Obsługi - układ nr 2 MultiSplit						
9	Zmiana użytkowania pomieszczeń						
10	Zakup wyposażenia meblowego i przeciwpożarowego						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: