Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE MOSTU**			
1 d.1	kalk. własna	Projekt technologiczny rozbiórki mostu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	kalk. własna	Tymczasowa Ogranizacja Ruchu - opracowanie i zatwierdzenie projektu, wdrożenie, utrzymanie i likwidacja TOR	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	kalk. własna	Zaplecze Budowy - organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - Nawierzchnia jezdni na moście z betonu asfaltowego gr. 9cm	m		
		2*5.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - Nawierzchnia jezdni na moście z betonu asfaltowego gr. 9cm	m^2		
		34.5*5	m^2	172.500	
				RAZEM	172.500
6 d.1	KNR 4-04 0804-02 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji - Balustrada U-11a h=1,1m (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę)	m		
		36+40	m	76.000	
				RAZEM	76.000
7 d.1	KNR 4-04 0203-02 analogia	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Rozebranie krawężników granitowych 25/15/100 cm	m^3		
		0.15*(0.20+0.02)*69	m^3	2.277	
				RAZEM	2.277
8 d.1	KNR 4-04 0305-03 analogia	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - Rozebranie betonu kap chodnikowych (razem z kanałami PCV i zbrojeniem)	m^3		
		((1.1*0.26+0.06*0.75)+(0.5*0.26+0.06*0.75))*34.5	m^3	17.457	
				RAZEM	17.457
9 d.1	KNR 4-04 0509-03 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Izolacja pozioma płyty z papy gr. 10mm	m^2		
		34.5*5+(1.45+2.05)*34.5	m^2	293.250	
				RAZEM	293.250
10 d.1	KNR 4-04 0306-02 analogia	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 70 cm - Beton ustroju nośnego (ze zbrojeniem)	m^3		
		34.5*(7.48*0.67+2*0.5*0.2*0.2+0.75*2*0.2)	m^3	184.630	
				RAZEM	184.630
11 d.1	KNR 4-04 0306-03 analogia	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 100 cm - Beton filarów	m^3		
		2*10.5*4*1.5	m^3	126.000	
				RAZEM	126.000
12 d.1	KNR 4-04 0404-01 analogia	Rozebranie ścian zewnętrznych z okrąglaków - Drewniana palisada o szacowanej długości 1,5m (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę)	m^2		
		((10.5+2)*2+(2+2)*2)*2	m^2	66.000	
				RAZEM	66.000
13 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Roboty ziemne, profilowanie dna, zasypanie wykopów po filarach	m^3		
		293.25*1.00*1.2	m^3	351.900	
				RAZEM	351.900
14 d.1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 12 km (zakład utylizacji odpadów)	m^3		
		2.277+17.457+184.63+126+172.5*0.09+293.25*0.01	m^3	348.822	
				RAZEM	348.822
15 d.1	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - elementy betonowe, kamienne i żelbetowe (krawężniki, kapy chodnikowe, ustrój nośny, filary)	t		
		(2.277+17.457+184.63+126)*2.5	t	825.910	
				RAZEM	825.910
16 d.1	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - elementy bitumiczne (nawierzchnia bitumiczna, papa)	t		
		172.5*0.09+293.25*0.01	t	18.458	
				RAZEM	18.458