Urząd Gminy Mysłakowice

58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5; tel. 756439960; fax: 756439999
e-mail: *sekretariat@myslakowice.pl; www.myslakowice.pl*

RGK.ZP.271.22.2026 Mysłakowice, dnia 13.08.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami, skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. **„Rozbiórka mostu w Dąbrowicy"** prowadzonym przez Gminę Mysłakowice działając na podstawie art. 284, ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym / zgłoszeniem wodnoprawnym obejmującym roboty rozbiórkowe w korycie rz. Bóbr, czy uzyskanie leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający załącza do SWZ Decyzję pozwolenia wodnoprawnego z dnia 25 maja 2021 r.

Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. balustrad: własność Wykonawcy i zagospodarowanie we własnym zakresie (SWZ VI.6.1.2a) czy demontaż w całości bez uszkodzeń i zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (SWZ VI.6.3.3b)?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że demontaż barierek powinien odbyć się w taki sposób, aby możliwe było ponowne ich wykorzystanie. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu barierki i zdeponować je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca nie utylizuje barierek.

Pytanie 3
Prosimy o podanie obmiaru (m^3/mb) ław fundamentowych i murów kamiennych przewidzianych do rozbiórki (SWZ pkt VI.6.1.3d) — pozycja nie występuje w przedmiarze. Prosimy o podanie rzędnej do jakiej rozebrać filary (pod poziomem dna).;

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje rozbiórki fundamentów filarów mostu. W zakresie jest rozbiórka filarów oraz usunięcie drewnianej palisady wokół fundamentów, które z posiadanej przez Zamawiającego wiedzy są wykonane w postaci poduszek z kruszywa naturalnego.

Pytanie 4
Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej specjalności uprawnień kierownika budowy/robót (SWZ VI.15 vs XII.1.2d).

Urząd Gminy Mysłakowice

58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5; tel. 756439960; fax: 756439999
e-mail: *sekretariat@myslakowice.pl; www.myslakowice.pl*

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane w branży mostowej bez ograniczeń.

Pytanie 5
Czy na pozostawianych przyczółkach Zamawiający przewiduje montaż barier/balustrad zabezpieczających przed upadkiem/zjechaniem? Jeśli tak, to jakich i w jakim zakresie.; 5.) W związku z pozostawieniem przyczółków i koniecznością ich zabezpieczenia na okres 3 lat, prosimy o przedstawienie zakresu i sposobu wykonania robót.

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje montaż prefabrykowanych żelbetowych barier drogowych typu New Jersey w ilości 3 szt. x 2m na zabezpieczenie dojazdów po obu stronach mostu. Przedmiar robót został uzupełniony o 12mb barier energochłonnych.

Pytanie 6
Czy roboty budowlane na podstawie decyzji nr 404/2021 z 28.07.2021 r. zostały rozpoczęte (otwarty dziennik budowy)? Prosimy o potwierdzenie, że decyzja pozostaje w mocy w świetle art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, oraz o wskazanie, czy zakres rozbiórki objęty jest tą decyzją.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że roboty budowlane zostały już rozpoczęte w ramach decyzji nr 404/2021 z dnia 28.07.2021 r. Inwestycja posiada otwarty dziennik budowy. Zakres rozbiórki objęty jest decyzją nr 404/2021 z dnia 28.07.2021 r.

Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że most tymczasowy wraz z podporami i dojazdami NIE wchodzi w zakres zamówienia i pozostaje przejezdny na czas robót (prowadzenie ruchu objazdowego).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że most tymczasowy nie wchodzi w zakres zamówienia i pozostaje przejezdny na czas robót.

Pytanie 8
Dojazd techniczny i zaplecze. Prosimy o wskazanie, którymi działkami Zamawiający przewiduje dojazd techniczny sprzętu do koryta oraz o potwierdzenie nieodpłatnego udostępnienia terenów gminnych na dojazd i zaplecze budowy. Czy pozyskanie zgód właścicieli ewentualnych działek prywatnych leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje dojazd do obiektu drogami gminnymi pozostającymi w zasobach Gminy Mysłakowice na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego przez Wykonawcę projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Jeśli Wykonawca zamierza korzystać z terenów należących do osób trzecich, to wszelkie uzgodnienia pozostają po stronie Wykonawcy.

Urząd Gminy Mysłakowice

58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5; tel. 756439960; fax: 756439999
e-mail: *sekretariat@myslakowice.pl; www.myslakowice.pl*

Pytanie 9
Zieleń — wycinka i zabezpieczenie. Dostęp do koryta i strefy robót wymaga usunięcia zakrzaczeń i samosiewów porastających skarpy i dojazdy (stan widoczny podczas wizji). Czy usunięcie kolidującej zieleni wchodzi w zakres zamówienia i czy uzyskanie ewentualnych zezwoleń na wycinkę leży po stronie Zamawiającego? Prosimy również o wskazanie drzew podlegających zabezpieczeniu na czas robót (dokumentacja wskazuje drzewo na prawym brzegu od strony wody dolnej). Obecnie jest ono silnie podmyte i stwarza zagrożenie jeszcze przed rozpoczęciem robót. Czy wykonane zabezpieczenia mają być pozostawione na okres gwarancji, czy usunięte po realizacji przedmiotowych robót?

Odpowiedź:
Drzewa należy zabezpieczyć zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. Wycinka zieleni kolidującej z rozwiązaniami zawartymi w projekcie technologicznym rozbiórki obiektu (opracowywanym przez Wykonawcę na etapie realizacji) będzie leżeć po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z potencjalną wycinką należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 3 "Zaplecze budowy".

Pytanie 10
Inwazyjny gatunek obcy — rdestowiec. Podczas wizji lokalnej stwierdzono w strefie planowanych robót (dojazdy do obiektu, skarpy przy przyczółkach, teren przyległy do koryta) rozległe skupiska rdestowca (Reynoutria spp.) — inwazyjnego gatunku obcego w rozumieniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych. Czy usunięcie skupisk rdestowca wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o jednoznaczne określenie zakresu: powierzchni skupisk podlegających usunięciu, wymaganej głębokości wybrania gruntu z kłączami oraz granic obszaru objętego obowiązkiem (przedmiar robót nie zawiera żadnej pozycji dotyczącej usuwania roślin inwazyjnych). W przypadku objęcia usunięcia rdestowca zakresem zamówienia — prosimy o wskazanie akceptowanej metody (mechaniczne wybranie karp i kłączy wraz z gruntem, wielokrotne koszenie, inne) oraz wymaganego sposobu zagospodarowania biomasy i gruntu zawierającego kłącza. Zwracamy uwagę, że stosowanie środków chemicznych w bezpośrednim sąsiedztwie cieku jest niedopuszczalne). Czy koszty te należy ująć w cenie ryczałtowej, czy Zamawiający przewiduje odrębne rozliczenie?

Odpowiedź:
Usunięcie skupisk rdestowca nie wchodzi w zakres zadania. Zamawiający przeprowadzi usunięcie rdestowca odrębną procedurą.

Pytanie 11
Poz. 13 przedmiaru przewiduje zasypanie wykopów po filarach gruntem z zagęszczeniem. Jak należy postąpić z gruntem z wykopów oraz z warstwą przypowierzchniową, jeżeli zawierają kłącza rdestowca, czy Zamawiający dopuszcza ponowne wbudowanie takiego gruntu w miejscu robót, czy wymaga jego wywozu i unieszkodliwienia oraz dowozu gruntu niezanieczyszczonego? Przemieszczanie gruntu z kłączami poza strefę skupiska sprzyja rozprzestrzenianiu gatunku i rodzi odpowiedzialność na gruncie ustawy o gatunkach obcych.

Urząd Gminy Mysłakowice

58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5; tel. 756439960; fax: 756439999
e-mail: *sekretariat@myslakowice.pl; www.myslakowice.pl*

Odpowiedź:
Zasypanie wykopów po filarach należy wykonać za pomocą gruntu nadającego się do ponownego wbudowania. Nie należy wykonywać zasypki gruntem zanieczyszczonym.

Pytanie 12
Rdestowiec — obowiązki formalne Czy Zamawiający, jako władający nieruchomością, dokonał zgłoszenia stwierdzenia obecności inwazyjnego gatunku obcego oraz czy przeprowadzenie działań zaradczych zostało uzgodnione z właściwymi organami? Prosimy o potwierdzenie, że obowiązki formalne z ustawy o gatunkach obcych pozostają po stronie Zamawiającego, a Wykonawca realizuje wyłącznie fizyczne czynności usunięcia w uzgodnionym zakresie.

Odpowiedź:
Rdestowiec znajduje się na terenie objętym Decyzją nr 404/2021 udzielającej pozwolenia na budowę, natomiast działka pozostaje w zasobach podmiotu trzeciego. Zamawiający przeprowadzi usunięcie rdestowca odrębną procedurą.

WÓJT GMINY
Mysłakowice
Michał Orman