PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
BRANŻA : BUDOWLANA - ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Borowski
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Część administarcyjna - parter**			
1.1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
	łazienki	2,39*1,35+2,58*1,35	m2	6,710	
				RAZEM	6,710
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	stara kasa	2,65*1,66	m2	4,399	
	RUM	37,14+6,72	m2	43,860	
	Gab. Dyrek-tora	19,88	m2	19,880	
				RAZEM	68,139
3 d.1.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel (Rx0,4)	m2		
	sekretariat	9,72	m2	9,720	
	gab. zast. Dyrekt	10,32	m2	10,320	
				RAZEM	20,040
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
	łazienka	(2,39*2+1,35*2-0,9)*2,0	m2	13,160	
	łazienka	(2,58*2+1,35*2-0,9)*2,0	m2	13,920	
				RAZEM	27,080
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3+2+1+1+1	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - okna podawcze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - przyjęto 80% powierzch-ni	m2		
	łazienki	3,18*1,4+2,53*1,4		7,994	
	RUM	44,03		44,030	
	komunikacja	60,1		60,100	
		A (obliczenia pomocnicze)		========	
				112,124	
		poz.7A*80%	m2	**89,699**	
				RAZEM	89,699
8 d.1.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-nych	m2		
	apteka	2,2*2,0	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
9 d.1.1	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie szafy wnękowej	m2		
	apteka	4,0*3,0	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
	łazienki	1,35*3,0+0,4*2,1+0,2*2,1	m2	5,310	
	RUM	(1,16+0,51)*3,0-0,9*2,0+0,66*2,1	m2	4,596	
	Apteka	0,2*2,1+1,5*3,0-0,9*2,1	m2	3,030	
				RAZEM	12,936
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3+1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.1*0,02+poz.2*0,005+poz.4*0,03+poz.7*0,03+poz.10*0,15+poz.3*0,01	m3	6,119	
				RAZEM	6,119
13 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-ległość do 1 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.12	m3	6,119	
				RAZEM	6,119
14 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 25			
		poz.12	m3	6,119	
				RAZEM	6,119
1.2		**Roboty murarskie**			
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
	łazienki parter	1,35*2*3,0-1,0*2,1*2	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
17 d.1.2	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
	łazienki parter	1,35*3,0	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
	RUM	0,47*2,1*0,12	m3	0,118	
	Apteka	(3,2*3,0-1,1*2,1)*0,28+0,51*3,0*0,12	m3	2,225	
	korytarz	4,0*0,6*0,12*50%	m3	0,144	
				RAZEM	2,487
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
	RUM	0,9*2,1*0,3	m3	0,567	
				RAZEM	0,567
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	Apteka	2,0*2,0+1,0*1,1	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
1.3		**Podłoża pod posadzki i posadzki**			
21 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki betonowe grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
	RUM	poz.7	m2	89,699	
				RAZEM	89,699
22 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki betonowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		poz.21	m2	89,699	
				RAZEM	89,699
23 d.1.3	KNR W-01 0101-03 analogia	Przygotowanie podłoża z lastryko	m2		
		poz.7A-poz.7	m2	22,425	
	Gab. Dyrektora	19,88	m2	19,880	
				RAZEM	42,305
24 d.1.3	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni pionowej	m2		
	WC damski	(1,3*2+1,115*2-1,0+1,35*4-1,0*2)*0,15	m2	1,085	
	WC męski	(1,115*2-1,0+1,31*2+1,35*4-1,0*2)*0,15	m2	1,088	
				RAZEM	2,173
25 d.1.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
	WC damski	1,76+(1,3*2+1,115*2-1,0+1,35*4-1,0*2)*0,15	m2	2,845	
	WC męski	1,77+(1,115*2-1,0+1,31*2+1,35*4-1,0*2)*0,15	m2	2,858	
				RAZEM	5,703
26 d.1.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
	WC damski	1,76	m2	1,760	
	WC męski	1,77	m2	1,770	
				RAZEM	3,530
27 d.1.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		poz.24	m2	2,173	
				RAZEM	2,173
28 d.1.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
	WC damski	1,3*2+1,115*2-1,0+1,35*4-1,0*2	m	7,230	
	WC męski	1,115*2-1,0+1,31*2+1,35*4-1,0*2	m	7,250	
				RAZEM	14,480
29 d.1.3	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		16*0,15	m	2,400	
				RAZEM	2,400
30 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych układanych metodą zwykłą	m2		
	WC damski	1,76	m2	1,760	
	WC męski	1,77	m2	1,770	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,530
31 d.1.3	KNR W-01 0215-01 analogia	Samopoziomujący podkład na płytkach ceramicznych i lastryko układany ręcznie - warstwa sczepna	m^2		
		poz.23	m^2	42,305	
				RAZEM	42,305
32 d.1.3	KNR W-01 0215-03 analogia	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na płytkach ceramicznych i lastryko układany ręcznie	m^2		
		poz.31	m^2	42,305	
				RAZEM	42,305
33 d.1.3	KNR W-01 0215-04 analogia	Samopoziomujący podkład na płytkach ceramicznych i lastryko układany ręcznie - dodatek za zmianę grubości o 1 mm	m^2		
		poz.31	m^2	42,305	
				RAZEM	42,305
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m^2		
	RUM	37,14		37,140	
	administ.	6,72		6,720	
	pom. 11	60,1		60,100	
		A (obliczenia pomocnicze)		========	
				103,960	
		poz.34A-poz.31	m^2	**61,655**	
				RAZEM	61,655
35 d.1.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m^2		
		6,72*20%	m^2	1,344	
				RAZEM	1,344
36 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2		
		poz.34-poz.35	m^2	60,311	
				RAZEM	60,311
37 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2		
	sekretariat	9,72	m^2	9,720	
	gab. zast. dyrekt.	10,32	m^2	10,320	
				RAZEM	20,040
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m^2		
	Gab. Dyrektora	19,88	m^2	19,880	
				RAZEM	19,880
39 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
	Gab. Dyrektora	5,62*2+3,52*2-1,0-0,9	m	16,380	
				RAZEM	16,380
40 d.1.3	ZKNR C-2 0606-04 9914 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ścianę- powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 - wzory według projektu	m^2		
	administr	6,72+(3,04+2,29+2,42+1,02-1,0+1,48)*0,1	m^2	7,645	
				RAZEM	7,645
41 d.1.3	ZKNR C-2 0606-04 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ścianę - wzory według projektu	m^2		
	RUM	37,14+(5,35+1,6+1,02-1,0+2,5+2,9+9,05-1,0+0,55+0,51+4,71)*0,1	m^2	39,759	
	pom. 11	60,1+(5,96-1,0+0,26+0,52+0,26+5,81+0,31+0,52+0,31+2,76-1,0+2,09+1,62-1,0+1,79+1,18+0,26+0,64+0,26+4,22+2,55+0,52+2,74-1,5+0,56+0,38+1,46+2,21+2,49+19,5-1,0+2,06-1,5)*0,1	m^2	65,724	
				RAZEM	105,483
42 d.1.3	ZKNR C-2 0610-02 9914 analogia	Montaż listew wyobleniowych - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2	m		
	administr	3,04+2,29+2,42+1,02-1,0+1,48	m	9,250	
				RAZEM	9,250
43 d.1.3	ZKNR C-2 0610-02 analogia	Montaż listew wyobleniowych	m		
	RUM	5,35+1,6+1,02-1,0+2,5+2,9+9,05-1,0+0,55+0,51+4,71	m	26,190	
	pom. 11	5,96-1,0+0,26+0,52+0,26+5,81+0,31+0,52+0,31+2,76-1,0+2,09+1,62-1,0+1,79+1,18+0,26+0,64+0,26+4,22+2,55+0,52+2,74-1,5+0,56+0,38+1,46+2,21+2,49+19,5-1,0+2,06-1,5	m	56,240	
				RAZEM	82,430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.3	ZKNR C-2 0610-04 analogia	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.40+poz.41	m2	113,128	
				RAZEM	113,128
1.4		**Tynki i okładziny wewnętrzne**			
45 d.1.4	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.4	m2	27,080	
				RAZEM	27,080
46 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
	RUM	0,47*2,1	m2	0,987	
	pom. 11	2,06*3,0-1,5*2,1	m2	3,030	
				RAZEM	4,017
47 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
	RUM	0,9*2,1	m2	1,890	
		poz.20*2	m2	10,200	
				RAZEM	12,090
48 d.1.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
	RUM	3,0*4	m	12,000	
	pom. 11	3,0*2+2,09	m	8,090	
				RAZEM	20,090
49 d.1.4	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
		(0,9+2,1*2)*(3+4)	m	35,700	
				RAZEM	35,700
50 d.1.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.16*2+poz.17*2	m2	15,900	
	Apteka	3,21*3,0*2+0,52*3,0*2	m2	22,380	
				RAZEM	38,280
51 d.1.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
	wc damski	(1,3*2+1,115*2+1,35*4)*3,0-1,0*2,1-0,9*2,1*2	m2	24,810	
	wc męski	(1,115*2+1,31*2+1,35*4)*3,0-1,0*2,1-0,9*2,1*2	m2	24,870	
		- ekrany			
	RUM	1,26*2,05	m2	2,583	
	Rejestracja	1,26*2,05	m2	2,583	
				RAZEM	54,846
52 d.1.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
	pom. 11	60,1	m2	60,100	
				RAZEM	60,100
1.5		**Stolarka budowlana**			
53 d.1.5	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
	RUM	0,9*2,0	m2	1,800	
	wc damski	0,9*2,1	m2	1,890	
	wc męski	0,9*2,1	m2	1,890	
				RAZEM	5,580
54 d.1.5	KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.1.5	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe regulowane	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
56 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
	Rehabilitacja	0,9*2,0*2	m2	3,600	
	Poradnia chirurgiczna	0,9*2,0	m2	1,800	
				RAZEM	5,400
57 d.1.5	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych do apteki z samozamykaczem	m2		
		0,9*2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896 Użytkownik: PPU MarBud Mariusz Borowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1.5	KNR AL-01 0304-06 analogia	Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.1.5	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych EI60S dwuskrzydłowych	m2		
	apteka szpitalna	1,0*2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		**Roboty malarskie**			
60 d.1.6	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
	pom. 11	(5,96-1,0+0,26+0,52+0,26+5,81+0,31+0,52+0,31+2,76-1,0+2,09+1,62-1,0+ 1,79+1,18+0,26+0,64+0,26+4,22+2,55+0,52+2,74-1,5+0,56+0,38+1,46+2,21+ 2,49+19,5-1,0+2,06-1,5)*1,6	m2	89,984	
				RAZEM	89,984
61 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		- ściany			
	pom. 11	(5,96+0,26+0,52+0,26+5,81+0,31+0,52+0,31+2,76+2,09+1,62-1,0+1,79+1,18+ 0,26+0,64+0,26+4,22+2,55+0,52+2,74+0,56+0,38+1,46+2,21+2,49+19,5-1,0+ 2,06)*(3,0-1,6)	m2	85,736	
	RUM	(5,35+1,6+1,02-1,0+2,5+2,9+9,05-1,0+0,55+0,51+4,71)*3,0	m2	78,570	
	Rejestracja	(9,32+3,35+0,47+1,91+2,77+2,36+0,12+2,36+2,64+0,52+0,22+1,24+0,84)* 2,85	m2	80,142	
	wc damski	(1,3*2+1,115*2+1,35*4)*(3,0-2,05)	m2	9,719	
	wc męski	(1,115*2+1,31*2+1,35*4)*(3,0-2,05)	m2	9,738	
	gabinet Dyrektora	(5,62*2+3,54*2)*3,0+(1,71*2+1,3*2)*1,4+(1,99*2+1,71*2)*1,4	m2	73,748	
	sekretariat	(3,54*2+2,75*2)*3,0	m2	37,740	
	gabinet zastępcy Dyrektora	(3,54*2+2,92*2)*3,0	m2	38,760	
	Apteka	15	m2	15,000	
		A (suma częściowa)		----------	
			m2	**429,153**	
		- sufity			
	RUM	37,14+6,72	m2	43,860	
	Rejestracja	35,49	m2	35,490	
	wc damski	1,76	m2	1,760	
	wc męski	1,77	m2	1,770	
	gabinet Dyrektora	19,88+2,39+3,39	m2	25,660	
	sekretariat	9,72	m2	9,720	
	gabinet zastępcy Dyrektora	10,32	m2	10,320	
	Apteka	10	m2	10,000	
		B (suma częściowa)		----------	
			m2	**138,580**	
				RAZEM	567,733
62 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2*4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
63 d.1.6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		- ściany			
		poz.61A	m2	429,153	
		poz.50	m2	38,280	
	RUM	0,47*2,1+3,0*0,15*4	m2	2,787	
		poz.60	m2	89,984	
		A (suma częściowa)		----------	
			m2	**560,204**	
		- sufity			
		poz.61B	m2	138,580	
		B (suma częściowa)		----------	
			m2	**138,580**	
				RAZEM	698,784
64 d.1.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.63A	m2	560,204	
	wc damski	-(1,3*2+1,115*2+1,35*4)*(3,0-2,05)	m2	-9,719	
	wc męski	-(1,115*2+1,31*2+1,35*4)*(3,0-2,05)	m2	-9,738	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	540,747
65 d.1.6	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m^2		
		poz.63B	m^2	138,580	
				RAZEM	138,580
66 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farbą akrylową zmywalną, odporną na wycieranie i działanie środków dezynfekcyjnych.	m^2		
		poz.64+poz.65	m^2	679,327	
				RAZEM	679,327
67 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		poz.61B+3,0	m^2	141,580	
				RAZEM	141,580
68 d.1.6	KNR 5-08 0226-05 analogia	Montaż listew odbojowych szer. min 30 cm	m		
	pom. 11	5,96+0,26+0,52+0,26+5,81+0,31+0,52+0,31+2,76+2,09+1,62-1,0+1,79+1,18+ 0,26+0,64+0,26+4,22+2,55+0,52+2,74+0,56+0,38+1,46+2,21+2,49+19,5-1,0+ 2,06	m	61,240	
				RAZEM	61,240
69 d.1.6	KNR 5-08 0226-03 analogia	Montaż narożników ochronnych na ścianach	m		
		1,6*22	m	35,200	
				RAZEM	35,200
2		**Administracja 1 piętro**			
2.1		**Roboty rozbiórkowe**			
70 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru drzwi PCV	m^2		
		1,99*3,0	m^2	5,970	
				RAZEM	5,970
71 d.2.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałow z rozbiórki	m^3		
		poz.70*0,08	m^3	0,478	
				RAZEM	0,478
72 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 analogia	Wywiezienie materiałow z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m^3		
		poz.71	m^3	0,478	
				RAZEM	0,478
73 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie materiałow z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m^3		
		Krotność = 25			
		poz.71	m^3	0,478	
				RAZEM	0,478
2.2		**Roboty murarskie**			
74 d.2.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2		
		1,99*3,0-1,0*2,1	m^2	3,870	
				RAZEM	3,870
2.3		**Tynki i okładziny wewnętrzne**			
75 d.2.3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2		
		poz.74*2	m^2	7,740	
				RAZEM	7,740
76 d.2.3	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		3,0*2+1,99	m	7,990	
				RAZEM	7,990
2.4		**Stolarka drzwiowa**			
77 d.2.4	KNR 0-19 1024-07 analogia	Montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych EI30S	m^2		
		0,9*2,0	m^2	1,800	
				RAZEM	1,800
2.5		**Roboty malarskie**			
78 d.2.5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m^2		
		1,99*3,0-1,0*2,1+(1,99+3,0*2)*0,5	m^2	7,865	
				RAZEM	7,865

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.2.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farbą akrylową zmywalną, odporną na wycieranie i działanie środków dezynfekcyjnych.	m^2		
		poz.78-poz.80	m^2	6,281	
				RAZEM	6,281
80 d.2.5	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m^2		
		0,99*1,6	m^2	1,584	
				RAZEM	1,584
3		**Poradnie POZ 1 piętro**			
3.1		**Roboty rozbiórkowe**			
81 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m^2		
	gabinet laryngologiczny	8,05+12,18+1,71+1,25	m^2	23,190	
	wc	8,59	m^2	8,590	
	pomieszczenie porządkowe	2,23	m^2	2,230	
	wc	2,55	m^2	2,550	
				RAZEM	36,560
82 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m^2		
	pom. biur	9,02	m^2	9,020	
				RAZEM	9,020
83 d.3.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m^2		
	gabinet laryngologiczny	(3,09*2+2,57*2-0,9-0,7-1,9+0,89*2+1,4*2-0,7+1,51+2,27*2+0,15+4,29-0,9+ 2,52+0,82+0,78+0,82+0,89+2,73)*1,6	m^2	47,760	
	wc	(2,65*2+2,59*2-0,9+1,71*2+1,0*2-0,9*2)*2,1	m^2	27,720	
	pomieszczenie porządkowe	(1,31*2+1,71*2-0,9)*2,0	m^2	10,280	
	wc	(1,52*2+1,71*2-0,9)*2,1	m^2	11,676	
				RAZEM	97,436
84 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	gabinet laryngologiczny	4	szt.	4,000	
	poradnia ginekologiczna	1	szt.	1,000	
	wc	4	szt.	4,000	
	pomieszczenie porządkowe	1	szt.	1,000	
	wc	2	szt.	2,000	
	pom. biur	2	szt.	2,000	
				RAZEM	14,000
85 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	wc	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.3.1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - przyjęto 80 % powierzchni	m^2		
	gabinet laryngologiczny	8,05+1,71+1,25+12,18		23,190	
	wc	8,59		8,590	
	pomieszczenie porządkowe	2,23		2,230	
	wc	2,55		2,550	
	pom. biur	9,02		9,020	
		A (obliczenia pomocnicze)		========	
				45,580	
		poz.86A*80%	m^2	**36,464**	
				RAZEM	36,464
87 d.3.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m^2		
	gabinet laryngologiczny	1,53*3,0+0,14*2,1*3	m^2	5,472	
	wc	2,43*3,0-0,9*2,1*2	m^2	3,510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pomieszcze- nie porząd- kowe	0,14*2,1	m2	0,294	
	wc	1,31*3,0-0,9*2,1	m2	2,040	
	pom. biur	(1,83+0,16+0,82)*3,0-0,9*2,1	m2	6,540	
				RAZEM	17,856
88 d.3.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian i sufitu z elementów wygłuszających	m2		
	gabinet la- ryngologicz- ny	(1,22*2+1,4*2)*3,0-0,9*2,1+1,71	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
89 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	gabinet la- ryngologicz- ny	1	szt.	1,000	
	wc	1	szt.	1,000	
	pomieszcze- nie porząd- kowe	1	szt.	1,000	
	wc	1	szt.	1,000	
	pom. biur	1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
90 d.3.1	KNR-W 4-01 0701-08 analogia	Skucie powierzchni ściany	m2		
	wc	1,84*3,0	m2	5,520	
				RAZEM	5,520
91 d.3.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałow z rozbiórki	m3		
		poz.81*0,02+poz.82*0,005+poz.83*0,03+poz.86*0,03+poz.87*0,15+poz.88* 0,05+poz.90*0,03	m3	8,414	
				RAZEM	8,414
92 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie materiałow z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.91	m3	8,414	
				RAZEM	8,414
93 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie materiałow z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każ- dy następny 1 km Krotność = 25	m3		
		poz.91	m3	8,414	
				RAZEM	8,414
3.2		**Roboty murarskie**			
94 d.3.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	gabinet la- ryngologicz- ny	1	szt.	1,000	
	wc	1	szt.	1,000	
	pomieszcze- nie porząd- kowe	1	szt.	1,000	
	wc	1	szt.	1,000	
	pom. biur	1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
95 d.3.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
	gabinet la- ryngologicz- ny	4,3*3,0*50%	m2	6,450	
	wc męskie	1,13*3,0-1,0*2,1	m2	1,290	
				RAZEM	7,740
96 d.3.2	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
	wc damskie	(2,45+1,29)*3,0-0,9*2,1*2	m2	7,440	
	wc personelu	1,2*3,0-0,9*2,1+2,93*3,0	m2	10,500	
	wc męskie	(2,48+1,29)*3,0-0,9*2,1*2	m2	7,530	
				RAZEM	25,470
3.3		**Podłoża pod posadzki i posadzki**			
97 d.3.3	KNR-W 2-02 1104-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki betonowe grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.86	m2	36,464	
				RAZEM	36,464

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.3.3	KNR-W 2-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki betonowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		poz.97	m2	36,464	
				RAZEM	36,464
99 d.3.3	KNR W-01 0101-03 analogia	Przygotowanie podłoża z lastryko	m2		
	gabinet laryngologiczny	(8,05+1,71+1,25+12,18)*20%	m2	4,638	
	wc damskie	8,14-8,59*20%	m2	6,422	
	pomieszczenie porządkowe	2,15-2,23*20%	m2	1,704	
	wc personelu	4,01-2,55*20%	m2	3,500	
	wc męskie	9,83-9,02*20%	m2	8,026	
				RAZEM	24,290
100 d.3.3	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni pionowej	m2		
	wc damskie	(1,26*2+2,45*2-1,0-0,9*2+1,195*2+1,29*2-0,9+1,1195*2+1,29*2-0,9+1,0*2+1,68*2-0,9-1,0)*0,15	m2	2,410	
	pomieszczenie porządkowe	(1,25*2+1,72*2)*0,15	m2	0,891	
	wc personelu	(1,2*2+1,55*2-0,9+1,7*2+1,32*2-0,9-1,0)*0,15	m2	1,311	
	wc męskie	(1,29*2+1,42*2-0,9+1,0*2+1,29*2-0,9+1,32*2+3,15*2-0,9*2-1,0+1,13*2+2,22*2-1,0*2)*0,15	m2	2,856	
				RAZEM	7,468
101 d.3.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.100	m2	7,468	
	wc damskie	8,14	m2	8,140	
	pomieszczenie porządkowe	2,15	m2	2,150	
	wc personelu	4,01	m2	4,010	
	wc męskie	9,83	m2	9,830	
				RAZEM	31,598
102 d.3.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
	wc damskie	8,14	m2	8,140	
	pomieszczenie porządkowe	2,15	m2	2,150	
	wc personelu	4,01	m2	4,010	
	wc męskie	9,83	m2	9,830	
				RAZEM	24,130
103 d.3.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		poz.100	m2	7,468	
				RAZEM	7,468
104 d.3.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
	wc damskie	1,26*2+2,45*2-1,0-0,9*2+1,195*2+1,29*2-0,9+1,1195*2+1,29*2-0,9+1,0*2+1,68*2-0,9-1,0	m	16,069	
	pomieszczenie porządkowe	1,25*2+1,72*2	m	5,940	
	wc personelu	1,2*2+1,55*2-0,9+1,7*2+1,32*2-0,9-1,0	m	8,740	
	wc męskie	1,29*2+1,42*2-0,9+1,0*2+1,29*2-0,9+1,32*2+3,15*2-0,9*2-1,0+1,13*2+2,22*2-1,0*2	m	19,040	
				RAZEM	49,789
105 d.3.3	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
	wc damskie	18*0,15	m	2,700	
	pomieszczenie porządkowe	4*0,15	m	0,600	
	wc personelu	10*0,15	m	1,500	
	wc męskie	21*0,15	m	3,150	
				RAZEM	7,950
106 d.3.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych układanych metodą zwykłą	m2		
	wc damskie	8,14	m2	8,140	
	pomieszczenie porządkowe	2,15	m2	2,150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wc personelu	4,01	m2	4,010	
	wc męskie	9,83	m2	9,830	
				RAZEM	24,130
107 d.3.3	KNR W-01 0215-01 analogia	Samopoziomujący podkład na płytkach ceramicznych i lastryko układany ręcznie - warstwa sczepna	m2		
	gabinet laryngologiczny	(8,05+1,71+1,25+12,18)*20%	m2	4,638	
				RAZEM	4,638
108 d.3.3	KNR W-01 0215-03 analogia	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na płytkach ceramicznych i lastryko układany ręcznie	m2		
		poz.107	m2	4,638	
				RAZEM	4,638
109 d.3.3	KNR W-01 0215-04 analogia	Samopoziomujący podkład na płytkach ceramicznych i lastryko układany ręcznie - dodatek za zmianę grubości o 1 mm	m2		
		poz.107	m2	4,638	
				RAZEM	4,638
110 d.3.3	ZKNR C-2 0606-04 9914 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ścianę- powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 - wzory według projektu	m2		
	gabinet laryngologiczny	1,71+1,25	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
111 d.3.3	ZKNR C-2 0606-04 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ścianę - wzory według projektu	m2		
	gabinet laryngologiczny	8,05+12,18	m2	20,230	
				RAZEM	20,230
112 d.3.3	ZKNR C-2 0610-02 9914 analogia	Montaż listew wyobleniowych - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2	m		
	gabinet laryngologiczny	1,4*2+1,22*2-0,9+1,4*2+0,89*2-0,9	m	8,020	
				RAZEM	8,020
113 d.3.3	ZKNR C-2 0610-02 analogia	Montaż listew wyobleniowych	m		
	gabinet laryngologiczny	3,09*2+2,57*2-0,9*2-1,0+1,51+2,27*2+0,15+4,29+2,52+0,82+0,78+0,82+1,03-1,0+4,29+2,73	m	31,000	
				RAZEM	31,000
114 d.3.3	ZKNR C-2 0610-04 analogia	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.110+poz.111	m2	23,190	
				RAZEM	23,190
3.4		**Tynki i okładziny wewnętrzne**			
115 d.3.4	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.83	m2	97,436	
	wc damskie	1,66*3,0	m2	4,980	
				RAZEM	102,416
116 d.3.4	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
	gabinet laryngologiczny	0,14*2,1	m2	0,294	
	wc damskie	0,14*2,1	m2	0,294	
				RAZEM	0,588
117 d.3.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	gabinet laryngologiczny	4,3*3,0	m2	12,900	
	wc damskie	((2,45+1,29)*3,0-0,9*2,1*2)*2	m2	14,880	
	wc personelu	(1,2*3,0-0,9*2,1+2,93*3,0)*2	m2	21,000	
	wc męskie	((2,48+1,29)*3,0-0,9*2,1*2+1,13*3,0-1,0*2,1)*2	m2	17,640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	66,420
118 d.3.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
	gabinet laryngologiczny	(1,68+2,52+0,82)*2,05	m2	10,291	
	wc damskie	(1,26*2+2,45*2+1,195*2+1,29*2+1,1195*2+1,29*2+1,0*2+1,68*2)*3,0-(0,9*4+1,0*2+1,0)*2,1	m2	53,847	
	pomieszczenie porządkowe	(1,25*2+1,72*2)*3,0-1,0*2,1	m2	15,720	
	wc personelu	(1,2*2+1,55*2+1,7*2+1,32*2)*3,0-0,9*2,1*2-1,0*2,1	m2	28,740	
	wc męskie	(1,29*2+1,42*2+1,0*2+1,29*2+1,32*2+3,15*2+1,13*2+2,22*2)*3,0-0,9*2,1*4-1,0*2,1*3	m2	63,060	
				RAZEM	171,658
119 d.3.4	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Dostawa i montaż wygłuszenia ścian, sufitu i drzwi	m2		
	gabinet laryngologiczny	(1,22*2+1,4*2)*3,0+1,71	m2	17,430	
				RAZEM	17,430
3.5		**Stolarka drzwiowa**			
120 d.3.5	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe regulowane	szt.		
	gabinet laryngologiczny	4	szt.	4,000	
	poradnia ginekologiczna	1	szt.	1,000	
	wc damskie	4	szt.	4,000	
	pomieszczenie porządkowe	1	szt.	1,000	
	wc personelu	2	szt.	2,000	
	wc męskie	4	szt.	4,000	
				RAZEM	16,000
121 d.3.5	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
	gabinet laryngologiczny	0,9*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05	m2	7,175	
	poradnia ginekologiczna	0,9*2,0	m2	1,800	
	wc damskie	0,8*2,0*2+0,9*2,0*2	m2	6,800	
	pomieszczenie porządkowe	0,9*2,0	m2	1,800	
	wc personelu	0,8*2,0+0,9*2,0	m2	3,400	
	wc męskie	0,8*2,0*2+0,9*2,0*2	m2	6,800	
				RAZEM	27,775
122 d.3.5	KNR 0-19 1022-03	Montaż witryny z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
	gabinet laryngologiczny	0,9*0,9	m2	0,810	
				RAZEM	0,810
123 d.3.5	KNR AL-01 0304-06 analogia	Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi	szt		
	wc personelu	1	szt	1,000	
	wc męskie	1	szt	1,000	
				RAZEM	2,000
3.6		**Roboty malarskie**			
124 d.3.6	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		- ściany			
	gabinet laryngologiczny	(0,89*2+1,4*2-0,7)*1,4	m2	5,432	
	wc	(2,65*2+2,59*2-0,9+1,71*2+1,0*2-0,9*2)*1,4	m2	18,480	
	pomieszczenie porządkowe	(1,31*2+1,71*2-0,9)*1,4	m2	7,196	
	wc	(1,52*2+1,71*2-0,9)*1,4	m2	7,784	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		- sufity			
	gabinet laryngologiczny	1,25	m2	1,250	
	pomieszczenie porządkowe	2,15	m2	2,150	
	wc personelu	4,01	m2	4,010	
				RAZEM	46,302
125 d.3.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		- ściany			
	gabinet laryngologiczny	(3,09*2+2,57*2-0,9-0,7-1,9+1,51+2,27*2+0,15+4,29-0,9+2,52+0,82+0,78+0,82+0,89+2,73)*1,4	m2	36,358	
	pom. biur	(2,55*2+2,82*2+1,0*2+1,71*2)*3,0	m2	48,480	
		- sufity			
	gabinet laryngologiczny	8,05+12,18	m2	20,230	
	wc damskie	8,14	m2	8,140	
	wc męskie	9,83	m2	9,830	
				RAZEM	123,038
126 d.3.6	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	gabinet laryngologiczny	1,5	m2	1,500	
	wc damskie	1,3	m2	1,300	
	wc męskie	1,6	m2	1,600	
				RAZEM	4,400
127 d.3.6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		- ściany			
	gabinet laryngologiczny	(3,09*2+2,57*2-0,9-0,7-1,9+1,51+2,27*2+0,15+4,29-0,9+2,52+0,82+0,78+0,82+0,89+2,73)*1,4+4,3*3,0	m2	49,258	
		A (suma częściowa)		----------	
			m2	**49,258**	
		- sufity			
	gabinet laryngologiczny	8,05+12,18+1,25	m2	21,480	
	wc damskie	8,14	m2	8,140	
	pomieszczenie porządkowe	2,15	m2	2,150	
	wc personelu	4,01	m2	4,010	
	wc męskie	9,83	m2	9,830	
		B (suma częściowa)		----------	
			m2	**45,610**	
				RAZEM	94,868
128 d.3.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.127A	m2	49,258	
				RAZEM	49,258
129 d.3.6	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.127B	m2	45,610	
				RAZEM	45,610
130 d.3.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farbą akrylową zmywalną, odporną na wycieranie i działanie środków dezynfekcyjnych.	m2		
		poz.128+poz.129	m2	94,868	
				RAZEM	94,868
131 d.3.6	KNR 5-08 0226-05 analogia	Montaż listew odbojowych szer. min 30 cm	m		
	gabinet laryngologiczny	4,3+2,73+2,27*2+1,51+1,5	m	14,580	
				RAZEM	14,580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132 d.3.6	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
	pom. porządkowe	0,7*2,0	m2	1,400	
	poradnia ginekologiczna	0,8*2,0*2	m2	3,200	
				RAZEM	4,600
4		**Klatka schodowa przy części administracyjnej**			
4.1		**Roboty rozbiórkowe**			
133 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
134 d.4.1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		(1,08+1,5)*2,1-0,9*2,1*2	m2	1,638	
		2,64*3,0	m2	7,920	
				RAZEM	9,558
135 d.4.1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
136 d.4.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
137 d.4.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
138 d.4.1	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		1,9*3,4*0,3	m3	1,938	
		1,9*3,4*0,08	m3	0,517	
				RAZEM	2,455
139 d.4.1	KNR-W 4-01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
140 d.4.1	KNR-W 4-01 0436-07	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
141 d.4.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		1,0*1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
142 d.4.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		1,0*1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
143 d.4.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałow z rozbiórki	m3		
		poz.134*0,15+poz.136*0,015+poz.137*0,015+poz.138+poz.141*0,01	m3	3,998	
				RAZEM	3,998
144 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie materiałow z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.143	m3	3,998	
				RAZEM	3,998
145 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie materiałow z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 25			
		poz.143	m3	3,998	
				RAZEM	3,998
4.2		**Elementy żelbetowe**			
146 d.4.2	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu *Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)*	m2		
		1,9*3,4-1,0*1,5	m2	4,960	
				RAZEM	4,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147 d.4.2	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu *Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)* Krotność = 15 poz.146	m2 m2	 4,960	
				RAZEM	4,960
148 d.4.2	KNR-W 2-02 0217-01	Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu 1,9*3,4-1,0*1,5	m2 m2	 4,960	
				RAZEM	4,960
149 d.4.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm (3,4*9*2+8*1,0*2+19*1,9*2)*0,89/1000	t t	 0,133	
				RAZEM	0,133
4.3		**Roboty murarskie**			
150 d.4.3	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2,65*3,0-1,0*2,1	m2 m2	 5,850	
				RAZEM	5,850
151 d.4.3	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły (1,08+1,5)*2,1-1,0*2,1	m2 m2	 3,318	
				RAZEM	3,318
4.4		**Naprawa pokrycia dachowego**			
152 d.4.4	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (1,5*2+1,4*2)*1,0	m2 m2	 5,800	
				RAZEM	5,800
153 d.4.4	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych (1,5*2+1,4*2)*0,5	m2 m2	 2,900	
				RAZEM	2,900
154 d.4.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (1,5*2+1,4*2)*0,5	m2 m2	 2,900	
				RAZEM	2,900
4.5		**Podłoża pod posadzki i posadzki**			
155 d.4.5	KNNR-W 3 0803-03 analogia spoczniki stopnie	Naprawa okładziny lastryko stopni schodowych - przyjęto 10% 1,45+0,95*1,42+0,82*1,42+4,7*2,63+2,71*1,18+2,58*3,24+1,0*1,99 (0,15*4+0,32*3)*1,42 (0,17*9+0,29*8)*1,33 (0,17*10+0,29*9)*1,38 A (obliczenia pomocnicze) poz.155A*10%	m2 m2	 29,871 2,215 5,121 5,948 ======== 43,155 **4,316**	
				RAZEM	4,316
156 d.4.5	KNNR-W 3 0808-02 analogia	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 poz.155A	m2 m2	 43,155	
				RAZEM	43,155
157 d.4.5	KNNR-W 3 0808-04 analogia	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych poz.155A	m2 m2	 43,155	
				RAZEM	43,155
158 d.4.5	KNR W-01 0101-03 analogia magazyn odpadów	Przygotowanie podłoża z lastryko 2,78	m2 m2	 2,780	
				RAZEM	2,780
159 d.4.5	KNR 0-12 1118-03 magazyn odpadów	Posadzki z płytek antypoślizgowych układanych metodą zwykłą 2,78	m2 m2	 2,780	
				RAZEM	2,780
160 d.4.5	KNR 0-12 1119-01 magazyn odpadów	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 1,05*2+2,65*2-1,0	m m	 6,400	
				RAZEM	6,400
4.6		**Tynki i okładziny wewnętrzne**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161 d.4.6	KNR-W 4-01 0716-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m^2		
		poz.137	m^2	4,500	
				RAZEM	4,500
162 d.4.6	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m^2		
		poz.136	m^2	1,800	
				RAZEM	1,800
163 d.4.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2		
		poz.150*2+poz.151*2	m^2	18,336	
				RAZEM	18,336
4.7		**Stolarka i ślusarka budowlana**			
164 d.4.7	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe regulowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.4.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m^2		
		0,9*2,0	m^2	1,800	
				RAZEM	1,800
166 d.4.7	KNR 0-19 1024-07 analogia	Montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych EI30S	m^2		
		0,9*2,0*3	m^2	5,400	
				RAZEM	5,400
167 d.4.7	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane. Balustrady stalowe, malowane proszkowo z poręczą wykonaną ze stali nierdzewnej	m		
		3,4*2+1,2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4.8		**Roboty malarskie**			
168 d.4.8	KNR-W 4-01 1208-02 ściany	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m^2		
		(1,35+0,9+0,2+3,0*2+3,5*2+3,0+3,3+1,6+2,7+1,2+3,2+3,62+1,0+1,0+1,0)*1,6	m^2	59,312	
				RAZEM	59,312
169 d.4.8	KNR-W 4-01 1202-08 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m^2		
		(1,34*2+1,0+2,62*2+1,05*2)*1,4	m^2	15,428	
		1,45+1,42*3,0+2,62*3,51+2,78	m^2	17,686	
				RAZEM	33,114
170 d.4.8	KNR-W 4-01 1202-09 z. sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m^2		
		(3,0*2+2,62+3,51*2)*1,4	m^2	21,896	
		(2,7*2+6,93*2)*3,0	m^2	57,780	
		3,0*2,62+3,51*2,62	m^2	17,056	
		20,47	m^2	20,470	
				RAZEM	117,202
171 d.4.8	KNR-W 4-01 1202-07 z. sz.2.3.	Skasowanie wykwitów (zacieków) - klatki schodowe	m^2		
		2,5	m^2	2,500	
				RAZEM	2,500
172 d.4.8	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m^2		
		- ściany			
		(1,34*2+1,0+2,62*2+1,05*2)*3,0	m^2	33,060	
		(3,0*2+2,62+3,51*2)*3,0	m^2	46,920	
		(2,7*2+6,93*2)*3,0	m^2	57,780	
		-poz.176	m^2	-59,312	
		A (suma częściowa)	m^2	**78,448**	
		- sufity			
		1,45+1,42*3,0+2,62*3,51+2,78	m^2	17,686	
		3,0*2,62+3,51*2,62	m^2	17,056	
		20,47	m^2	20,470	
		B (suma częściowa)	m^2	**55,212**	
				RAZEM	133,660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.4.8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m^2		
		poz.172A	m^2	78,448	
				RAZEM	78,448
174 d.4.8	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m^2		
		poz.172B	m^2	55,212	
				RAZEM	55,212
175 d.4.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farbą akrylową zmywalną, odporną na wycieranie i działanie środków dezynfekcyjnych.	m^2		
		poz.172	m^2	133,660	
				RAZEM	133,660
176 d.4.8	KNR K-04 0101-05 ściany	Jednokrotne gruntowanie ściany pod farby-beton architektoniczny	m^2		
		(1,35+0,9+0,2+3,0*2+3,5*2+3,0+3,3+1,6+2,7+1,2+3,2+3,62+1,0+1,0+1,0)*1,6	m^2	59,312	
				RAZEM	59,312
177 d.4.8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Nałożenie na ścianach warstwy farby betonowej (beton architektoniczny) dwu-warstwowej (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m^2		
		poz.176	m^2	59,312	
				RAZEM	59,312
178 d.4.8	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem dekoracyjnym	m^2		
		poz.176	m^2	59,312	
				RAZEM	59,312