PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI	:	Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
INWESTOR	:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
ADRES INWESTORA	:	ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	ELEKTRYCZNA - ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Mariusz Borowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	
DATA OPRACOWANIA	:	31.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ZAKRES DODATKOWY**			
1.1		**INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILAJĄCE**			
1 d.1.1	KNNR 5 1209-0505 STW.E	Przebijanie otworów o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		14	otw.	14,000	
				RAZEM	14,000
2 d.1.1	KNNR 5 1209-0705 STW.E	Przebijanie otworów o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1	KNNR 5 0111-04 STW.E	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy 100 i wys. 50 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
4 d.1.1	KNNR 5 0110-04 STW.E	Listwy elektroinstalacyjne z PCV 50x50 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1.1	KNNR 5 1207-16 STW.E	Wykucie bruzd dla kabli i rur	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
6 d.1.1	KNNR 5 0101-06 STW.E	Rury winidurowe o śr.do 25 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
7 d.1.1	KNNR 5 0715-01 STW.E	Układanie kabli N2XH-J 3x2,5 mm2 w budynkach i rurach	m		
		960	m	960,000	
				RAZEM	960,000
8 d.1.1	KNNR 5 0716-01 STW.E	Układanie kabli N2XH-J 3x2,5 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
9 d.1.1	KNNR 5 0308-05 STW.E	Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyńcze czerwone (PEL) o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		160	szt.	160,000	
				RAZEM	160,000
10 d.1.1	KNNR 5 0726-05 STW.E	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 4 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
11 d.1.1	KNNR 5 1205-01 STW.E	Podłączanie aparatów i urzadzeń	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
12 d.1.1	KNNR 5 0406-03 analogia STW.E	Uszczelnienie przepustów przez ściany masą ognioszczelną o klasie danej dla pomieszczenia z nalepką informacyjną np. masa HILTI	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.1.1	analiza indywidualna	wymiana gniazd wtykowych i wyłączników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		**Instalacja oświetlenia**			
14 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w przebudowywanych pomieszczeniach.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896 Użytkownik: PPU MarBud Mariusz Borowski