# Zakres Ochrony w szpitalu – trzech pierwszych pętli wg odrębnego opracowania

CSP

PĘTLA DOZOROWA L1 — YnTKSYekw1x2x1 – pętla dozorowa

PĘTLA DOZOROWA L2 — YnTKSYekw1x2x1 – pętla dozorowa

PĘTLA STERUJĄCA L3 — HTKSH 1x2x1 – pętla sterująca

PĘTLA DOZOROWA L4 — YnTKSYekw1x2x1 – pętla dozorowa

PĘTLA DOZOROWA L5 — YnTKSYekw1x2x1 – pętla dozorowa

PĘTLA DOZOROWA L6 — YnTKSYekw1x2x1 – pętla dozorowa

PĘTLA STERUJĄCA L7 — HTKSH 1x2x1 – pętla sterująca

ZASILANIE CENTRALI – 230V (PODŁĄCZENIE PRZED WYŁĄCZNIKIEM P.POŻ)

HDGs 3x2,5

HTKSHekw 2x2x1

UTA

TEL

PODŁĄCZENIE DO PSP

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać te informacje do biura projektowego.
4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, ściany) należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej przegrody.
5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: prawo budowlane; warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
7. Projekt chroniony prawem autorskim.
8. Ostateczną lokalizację elementów należy potwierdzić z Inwestorem i Użytkownikiem na etapie realizacji.

LEGENDA :

- CSP – Centrala systemu sygnalizacji pożarowej
- ZAS – Zasilacz
- P – Przycisk przewietrzania
- O – Przycisk RPO
- Centrala 000 – Centrala systemu oddymiania
- Czujnik optyczny dymu
- Sygnalizator dźwiękowy
- Elektrotrzymacze do dzwi PPOŻ
- Czujka dymu wielosensorowa z gniazdem
- Czujka dymu wielosensorowa w przestrzeni międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania
- CI/O1 – Moduł wejścia/wyjścia 2we, 1wy
- CI/O2 – Moduł wejścia/wyjścia 4we, 2wy
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy IP 24
- Sygnalizator akustyczno wizualny wewnętrzny
- 001/Lx/Py – nr pętli/nr kodygnacji/nr elementu na pętli
- Przewód pętli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1
- Przewód pętli sterującej HTKSH E 90 1x2x1
- Przewód zasilający sygnalizatory HTKSH E 90 1x2x1,4
- Przewód zasilający HDGs E 90 3x2,5

PPU Mar Bud
ul.Norwida 4 09-200 Sierpc

BP TELECOM
09-400 Brwilno, ul. Jagodowa 20
tel. 691 710 812
biuro@bptelecom.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI | Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żuromінie dla osób z niepełnosprawnością | SKALA | ND |
| RYSUNEK | SCHEMAT BLOKOWY - INSTALACJA SSP | | |
| OBIEKT | ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin<br>kategoria budynku : XI | WERSJA | 1 |
| INWESTOR | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żuromінie ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin | DATA | 08.2026 |
| | | PROJEKT | PT |
| | | BRANŻA | TT |

| WYKONAWCA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS | NR RYS. |
|---|---|---|---|---|
| OPRACOWAŁ SPEC. TELETECHNICZNA | inż. Norbert Górzyński | ST/P 4290/04<br>SEP/OD/20/13955<br>TECHDM SA4 299/P/2008<br>PRAC ZAB TECH/PZT 4148<br>CNBOP DSO nr 2207/2008<br>CNBOP SSP nr.1/11/2008 | | PT-TT-SSP-01 |
| PROJEKTANT SPEC. TELETECHNICZNA | mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk | LUB/0104/PWOT/20 | | |
| SPRAWDZAJĄCY SPEC. TELETECHNICZNA | mgr inż. Józef Marecki | 0941/98/U | | nr str. |