RZUT PARTERU
INSTALACJA SSP ST+ODD

PRZYCHODNIA

BLOK DIAGNOSTYCZNY

BLOK ŁÓŻKOWY

Istniejąca centrala według odrębnego opracowania

LEGENDA :

- CSP - Centrala systemu sygnalizacji pożarowej
- ZAS -Zasilacz
- P -Przycisk przewietrzania
- O -Przycisk RPO
- Centrala ODD -Centrala systemu oddymiania
- -Czujnik optyczny dymu
- -Sygnalizator dzwiękowy
- -Elektrotrzymacze do dzwi PPOŻ
- - Czujka dymu wielosensorowa z gniazdem
- - Czujka dymu wielosensorowa w przestrzeni międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania
- OI3 - Moduł wejścia/wyjścia 2we, 1wy
- OI4 - Moduł wejścia/wyjścia 4we, 2wy
- - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy IP 24
- - Sygnalizator akustyczno wizualny wewnętrzny
- 001/Lx/Py - nr pętli/nr kodygnacji/nr elementu na pętlii
- - Przewód pętli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1
- - Przewód pętli sterującej HTKSH E 90 1x2x1
- - Przewód zasilający sygnalizatory HTKSH E 90 1x2x1,4
- - Przewód zasilający HDGs E 90 3x2,5

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011
03.08.2026
(data i podpis)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag*
z uwagami*

Paszportyzacja

M01	00	P7	- Sygnalizatory SP5 Parter
M02	00	P7	- Sygnalizatory SP4 Parter
M03	00	P7	- Sygnalizatory SP4 Przychodnia dla dzieci na parterze
M04	00	P7	- Sterowanie drzwi przesuwnych rejestracja
M05	00	P7	- Sterowanie drzwi przesuwnych toalety damskiej
M06	00	P7	- Sterowanie drzwi przesuwnych toalety męskiej
M07	00	P7	- Sterowanie drzwi przesuwnych toalety dla niepełnosprawnych
M08	00	P7	- Sterowanie drzwi przesuwnych administracji/RUM
M09	00	P7	- Sterowanie drzwi przesuwnych wejściowych
M10	00	P7	- Sterowanie zjazdu windy
M11	00	P7	- Sterowanie roletami p.poż recepcja
M12	00	P7	- Trzymacze
M13	00	P7	- Trzymacze
M14	00	P7	- Trzymacze
M15	00	P7	- SKD Recepcja
M16	00	P7	- SKD Komunikacja
M17	00	P7	- SKD Pomieszczenie nr 5

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, ściany) należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej przegrody.
5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: prawo budowlane; warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
7. Projekt chroniony prawem autorskim.
8. Ostateczną lokalizację elementów należy potwierdzić z Inwestorem i Użytkownikiem na etapie realizacji.

PPU Mar Bud Mariusz Borowski
www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu
ul.Norwida 4 09-200 Sierpc

BP TELECOM
09-400 Brwilno, ul. Jagodowa 20
tel. 691 710 812
biuro@bptelecom.pl

NAZWA INWESTYCJI	Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żuromine dla osób z niepełnosprawnością		SKALA: ND
RYSUNEK	RZUT PARTERU - INSTALACJA SSP STEROWANIE ODDYMIANIE		
OBIEKT	ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin, kategoria budynku : XI	WERSJA: 1	PROJEKT: PT
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żuromin ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	DATA: 08.2026	BRANŻA: TT

WYKONAWCA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.
OPRACOWAŁ BR. TELETECHNICZNA	inż. Norbert Górzyński	STP 029/2014 NIMOZ XLIX/005 TECHOM SA4 209/P/2008 PRAC ZAB TECHN PZT 4148 CNBOP DSO nr.2/07/2008 CNBOP SSP nr.1/11/2008		PT-TT-SSP-ST-01
PROJEKTANT BR. TELETECHNICZNA	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk	LUB/0104/PWOT/20		
SPRAWDZAJĄCY BR. TELETECHNICZNA	mgr inż. Józef Marecki	0941/98/U		nr str.