Laskowa, 04.09.2026 r.

Znak sprawy: GPI.271.1.12.2026

Wszyscy uczestnicy postepowania

Zamawiający – Gmina Laskowa informuje, że w dniu 3 września 2026 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na zadanie pn.: ***Dostawa i montaż 4 sztuk stacjonarnych agregatów prądotwórczych dla kluczowych obiektów użyteczności publicznej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Laskowa oraz mobilnego zestawu do szerokopasmowego Internetu satelitarnego wraz z akcesoriami i mobilną stacją roboczą typu - laptop do pracy w trudnych warunkach z własnym zasilaniem.***

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE 1:

„Szanowni Państwo, po analizie parametrów mocy agregatów określonych w części II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań dla pozycji 2, 3 i 4.

Proponowane zmiany pozwolą na ujednolicenie zamawianych urządzeń do dwóch klas mocy:

• dla pozycji 1 i 3: minimum 64 kW PRP i 70 kW ESP,

• dla pozycji 2 i 4: minimum 50 kW PRP i 55 kW ESP.

Ujednolicenie parametrów będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem eksploatacji, obsługi, serwisowania, dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Jednocześnie wymagania będą oparte wyłącznie na minimalnych parametrach technicznych, dzięki czemu możliwe będzie zaoferowanie agregatów różnych producentów spełniających wskazane wymagania lub rozwiązań równoważnych.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie następujących zmian:

1. Pozycja 2 – OSP Laskowa

Obecnie Zamawiający wymaga:

• mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż 44 kW,

• mocy maksymalnej/awaryjnej ESP nie mniejszej niż 50 kW.

Prosimy o zmianę tych parametrów na:

• moc znamionowa PRP – nie mniejsza niż 50 kW,

• moc maksymalna/awaryjna ESP – nie mniejsza niż 55 kW.

Proponowane brzmienie:
„Moc znamionowa PRP: nie mniejsza niż 50 kW, z możliwością przeciążenia o minimum 10% przez 1 godzinę raz na 12 godzin pracy. Moc maksymalna/awaryjna ESP: nie mniejsza niż 55 kW”.

2. Pozycja 3 – OSP Ujanowice
Obecnie Zamawiający wymaga:
• mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż 65 kW,
• mocy maksymalnej/awaryjnej ESP nie mniejszej niż 71 kW.

Prosimy o zmianę tych parametrów na:
• moc znamionowa PRP – nie mniejsza niż 64 kW,
• moc maksymalna/awaryjna ESP – nie mniejsza niż 70 kW.

Proponowane brzmienie:
„Moc znamionowa PRP: nie mniejsza niż 64 kW, z możliwością przeciążenia o minimum 10% przez 1 godzinę raz na 12 godzin pracy. Moc maksymalna/awaryjna ESP: nie mniejsza niż 70 kW”.

3. Pozycja 4 – Stacja Uzdatniania Wody w Laskowej

Obecnie Zamawiający wymaga:
• mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż 55 kW,
• mocy maksymalnej/awaryjnej ESP nie mniejszej niż 60 kW.

Prosimy o zmianę tych parametrów na:
• moc znamionowa PRP – nie mniejsza niż 50 kW,
• moc maksymalna/awaryjna ESP – nie mniejsza niż 55 kW**.**

Proponowane brzmienie:
„Moc znamionowa PRP: nie mniejsza niż 50 kW, z możliwością przeciążenia o minimum 10% przez 1 godzinę raz na 12 godzin pracy. Moc maksymalna/awaryjna ESP: nie mniejsza niż 55 kW”.

Wymagania dla pozycji 1 – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach – pozostają bez zmian, tj. minimum 64 kW PRP i 70 kW ESP.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe zmiany i odpowiednio zmodyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia?

ODPOWIEDŹ 1:

W zakresie proponowanych zmian opisanych w punkcie 1, Pozycja 2 – OSP Laskowa – Zamawiający nie wyraża zgody.

W zakresie proponowanych zmian opisanych w punkcie 2, Pozycja 3 – OSP Ujanowice – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu o mocy znamieniowej PRP – nie mniejszej niż 64 kW, z możliwością przeciążenia o min. 10% przez 1 godzinę raz na 12 godzin pracy oraz moc maksymalna/awaryjna ESP – nie mniejsza niż 70 kW.

W zakresie proponowanych zmian opisanych w punkcie 3, Pozycja 4 – Stacja Uzdatniania Wody w Laskowej – Zamawiający nie wyraża zgody.

Piotr Stach;
Wójt Gminy
Laskowa

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Stach; Wójt Gminy
Laskowa
Data: 2026.09.04
11:29:22 +02'00'