PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ujęcia wody w m. Jabłonowo
ADRES INWESTYCJI : Gmina Wysokie, Jabłono dz. nr 28/1
INWESTOR : Gmina Wysokie
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ujęcia wody w m. Jabłonowo					
1		**Branża konstrukcyjno-budowlana**			
1 d.1	poz. uproszczona	Kontenerowy budynek hydroforni wraz z posadowieniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	poz. uproszczona	Wiata śmietnikowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	poz. uproszczona	Rozbiórka istniejących budynków (hydrofornia i wiata śmietnikowa)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	poz. uproszczona	Ogrodzenie panelowe terenu	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
5 d.1	poz. uproszczona	Brama dwuskrzydłowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	poz. uproszczona	Place manewrowe	m^2		
		476	m^2	476.000	
				RAZEM	476.000
7 d.1	poz. uproszczona	Płyta fundamentowa pod agregat	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		**Branża sanitarna i technologiczna**			
8 d.2	poz. uproszczona	Wymiana pomp głębinowanych o wydajności Q = 80 m3/h i wysokości podnoszenia H = 100 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.2	poz. uproszczona	Rurociągi tłoczne pomp głębinowych ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10 d.2	poz. uproszczona	Wymiana armatury i urządzeń w studniach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2	poz. uproszczona	Rurociągi międzyobiektowe wraz z robotami ziemnymi i armaturą	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
12 d.2	poz. uproszczona	Zbiornik wodno-powietrzny, przeciwuderzeniowy o pojemności min. 1,5 m3 z wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	poz. uproszczona	Wyposażenie chlorowni: chlorator, oczomyjka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	poz. uproszczona	Instalacja wodociągowa wraz węzłem wodomierzowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	poz. uproszczona	Instalacja kanalizacyjna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności 10 m3.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	poz. uproszczona	Wentylacja mechaniczna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	poz. uproszczona	Osuszacz powietrza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	poz. uproszczona	Część socjalna z węzłem sanitarnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		**Branża elektryczna**			
19 d.3	poz. uproszczona	Zasilanie obiektu + złącze kablowe	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.3	poz. uprosz-czona	Rozdzielnia główna RG	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3	poz. uprosz-czona	Instalacja oświetlenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.3	poz. uprosz-czona	Instalacja gniazdowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.3	poz. uprosz-czona	Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.3	poz. uprosz-czona	Budowa linii kablowej oświetlenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	poz. uprosz-czona	Agregat prądotwórczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3	poz. uprosz-czona	Słupy oświetleniowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.3	poz. uprosz-czona	Oprawy oświetleniowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.3	poz. uprosz-czona	Monitoring	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.3	poz. uprosz-czona	Pomiary odbiorcze instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000