# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa komór redukcyjnych oraz budowa studni pomiarowych na sieciach wodociągowych w gminie Wysokie
INWESTOR : Gmina Wysokie
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **Przebudowa komór redukcyjnych oraz budowa studni pomiarowych na sieciach wodociągowych w gminie Wysokie** | | | | | |
| **1** | | **Przebudowa studni redukcyjno-pomiarowej - m. Spławy dz. nr 93/1** | | | |
| 1 d.1 | poz. uprosz-czona | Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | poz. uprosz-czona | Filtr skośny siatkowy DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1 | poz. uprosz-czona | Reduktor ciśnienia DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.1 | poz. uprosz-czona | Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z zasilaniem bateryjnym i nadajnikiem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | poz. uprosz-czona | Zasuwa nożowa DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| **2** | | **Przebudowa studni redukcyjno-pomiarowej - m. Nowy Dwór dz. nr 393/4** | | | |
| 6 d.2 | poz. uprosz-czona | Zasuwa nożowa DN100 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 d.2 | poz. uprosz-czona | Filtr skośny siatkowy DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.2 | poz. uprosz-czona | Kolano 90st. DN100 dwukołnierzowe | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 d.2 | poz. uprosz-czona | Króciec dwukołnierzowy DN100 stal nierdzewna AISI 304 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 d.2 | poz. uprosz-czona | Reduktor ciśnienia DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 d.2 | poz. uprosz-czona | Zawór bezpieczeństwa DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 d.2 | poz. uprosz-czona | Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z zasilaniem bateryjnym i nadajnikiem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| **3** | | **Przebudowa studni redukcyjno-pomiarowej - m. Giełczew Pierwsza dz. nr 1474** | | | |
| 13 d.3 | poz. uprosz-czona | Łącznik rurowy kołnierzowy do rur PE DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 d.3 | poz. uprosz-czona | Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 d.3 | poz. uprosz-czona | Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z zasilaniem bateryjnym i nadajnikiem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| **4** | | **Przebudowa studni redukcyjno-pomiarowej - m. Słupeczno dz. nr 79/3, 80** | | | |
| 16 d.4 | poz. uprosz-czona | Zasuwa nożowa DN150 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 17 d.4 | poz. uprosz-czona | Trójnik kołnierzowy DN150/150 | szt | | |
| | | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 18 d.4 | poz. uprosz-czona | Kolano 90st. DN150 dwukołnierzowe | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 d.4 | poz. uproszczona | Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 z zasilaniem bateryjnym i nadajnikiem | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.4 | poz. uproszczona | Filtr skośny siatkowy DN150 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 d.4 | poz. uproszczona | Reduktor ciśnienia DN150 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 d.4 | poz. uproszczona | Króciec dwukołnierzowy DN150 stal nierdzewna AISI 304 L=750 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 d.4 | poz. uproszczona | Króciec dwukołnierzowy DN150 stal nierdzewna AISI 304 L=ok.1000 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 d.4 | poz. uproszczona | Króciec dwukołnierzowy DN150 stal nierdzewna AISI 304 L=ok.300 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 25 d.4 | poz. uproszczona | Zawór bezpieczeństwa DN150 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 d.4 | poz. uproszczona | Zasuwa kołnierzowa krótka DN150 | szt | | |
| | | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| **5** | | **Budowa studni pomiarowej - m. Maciejów Stary dz. nr 267/7** | | | |
| 27 d.5 | poz. uproszczona | Łącznik rurowy kołnierzowy do rur PCV DN200 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 28 d.5 | poz. uproszczona | Trójnik kołnierzowy DN200/150 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 29 d.5 | poz. uproszczona | Zasuwa kołnierzowa krótka DN200 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 30 d.5 | poz. uproszczona | Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 z zasilaniem bateryjnym i nadajnikiem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 31 d.5 | poz. uproszczona | Zasuwa kołnierzowa krótka DN150 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 32 d.5 | poz. uproszczona | Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 z zasilaniem bateryjnym i nadajnikiem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 33 d.5 | poz. uproszczona | Króciec dwukołnierzowy DN150 stal nierdzewna AISI 304 L=400 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 34 d.5 | poz. uproszczona | Kolano 90st. DN150 dwukołnierzowe | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 35 d.5 | poz. uproszczona | Króciec dwukołnierzowy DN150 stal nierdzewna AISI 304 L=ok.500 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 36 d.5 | poz. uproszczona | Trójnik kołnierzowy DN150/150 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 37 d.5 | poz. uproszczona | Łącznik rurowy kołnierzowy do rur PCV DN150 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 d.5 | poz. uprosz-czona | Zasuwa kołnierzowa krótka DN150 z obudową teleskopową i skrzynką | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 39 d.5 | poz. uprosz-czona | Studnia z kręgów żelbetowych z dnem pełnym o średnicy 2000mm z włazem typu lekkiego z montażem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| **6** | | **Dostawa systemu monitoringu i powiadamiania z wizualizacją** | | | |
| 40 d.6 | poz. uprosz-czona | System monitoringu i powiadamiania z wizualizacją | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |