IZP.271.8.2026.JK

Wysokie, dnia 28.07.2026r.

GMINA WYSOKIE
ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie
tel. 84/680-62-06 fax 84/680-62-44
NIP 713-29-91-333 Regon 950371672

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, wariant I pn.; **„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wysokie"**

WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Gmina Wysokie ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania, których treść przedstawiono poniżej.
Działając w oparciu o art. 284 ust 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zestaw pytań z dnia 27.07.2026r.:

Pytanie 1
Prosimy o doprecyzowanie sposobu zasilania przepływomierzy ponieważ w projekcie technicznym w pkt. 2.1 do 2.5 oraz przedmiarze robót jest mowa o przepływomierzach zasilanych bateryjnie natomiast w projekcie technicznym pkt. 2.7 jest mowa o zasilaniu z modułów fotowoltaicznych.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 2.7 w Projekcie Technicznym oraz pkt. 2.3.1. **w STWiOR w dziale** ST-01.00 – PRZEBUDOWA KOMÓR REDUKCYJNYCH ORAZ BUDOWA STUDNI POMIAROWYCH, wszystkie przepływomierze mają być zasilane bateryjnie, tj. zasilane z odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródło energii – panel PV min. 100 Wp wraz akumulatorem litowo-jonowym o pojemności min. 1000Wh – akumulator montowany wewnątrz studni pomiarowych (w górnej części) w obudowie ze stopniem ochrony IP68.

Wprowadzone wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

WÓJT GMINY
Dorota Dobrzyńska
.....