Przedmiar robót

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbrukowanie i zagospodarowanie terenu w centralnej części Parku Chopina w Gliwicach

Rodzaj robót	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Lokalizacja	Gliwice, obręb: 0021 Centrum 246601_1 Gliwice Dz. nr 87
Inwestor	Gliwice - miasto na prawach powiatu, reprezentowane przez MZUK ul. Strzelców Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice
Wykonawca	Pracownia 44STO sp. z o.o., ul. Ziemowita 17/4, 44-100 Gliwice
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, ul. Wiewiórek 1, 43-190 Mikołów

Gliwice, 06.2026r.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-31 0815/03	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych o grubości 7cm na podsypce piaskowej - Istniejąca nawierzchnia	m2	688,98
2	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	688,98
3	KNR 2-31 0802/08 (dopłata 25x)	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm	m2	688,98
4	KNR 4-04 1103/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie		
		688,98*0,50	m3	344,49
		razem	m3	344,49
5	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu z wykopu	m3	344,49
6	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - nawierzchnia trawiasta poza rozbieralną kostką betonową		
		(3,0+6,15+12,98+10,05+18,41+26,65+5,68+14,46)*0,50	m3	48,69
		(2,0*2,80+2,10*1,80)*0,50	m3	4,69
		razem	m3	53,38
7	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych		
		(3,0+6,15+12,98+10,05+18,41+26,65+5,68+14,46)*0,50	m3	48,69
		(2,0*2,80+2,10*1,80)*0,50	m3	4,69
		razem	m3	53,38
8	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania ziemi z wykopu	m3	53,38
		2. Nawierzchnia kamienna		
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		59,50	m2	59,5
		razem	m2	59,5
10	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	59,5
11	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	59,5
12	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	59,5
13	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	59,5
14	KNR 2-31 0508/07	Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm z pasami rozdzielczymi na podsypce cementowo-piaskowej skrajny pas nawierzchni posadowić na ławie betonowej	m2	59,5
		3. Nawierzchni mineralno - żywiczna		
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		Nawierzchnia 161,16	m2	161,16
		Obrzeże ((88+32+30,8+40+25))*0,20	m2	43,16
		razem	m2	204,32
16	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeże kamienne		
		(88+32+30,8+40+25)*0,20*0,35	m3	15,106
		razem	m3	15,106
17	KNR 2-31 0407/02	ANALOGIA: Wykonanie obrzeża ogrodowego ze stali corten wys. 10cm		
		(88+32+30,8+40+25)	m	215,8
		razem	m	215,8
18	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	161,16
19	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	161,16
20	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	161,16

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	161,16
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni mineralno - żywicznej , beżowej wraz z warstwą wyrównującą	m2	161,16
		4. Zieleń okryrywowa		
23	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		86,76	m2	86,76
		Obrzeże 39,54*0,20	m2	7,908
		razem	m2	94,668
24	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeże kamienne		
		Obrzeże 39,54*0,20*0,35	m3	2,768
		razem	m3	2,768
25	KNR 2-31 0407/02	ANALOGIA: Wykonanie obrzeża ogrodowego ze stali corten wys. 10cm		
		39,54	m	39,54
		razem	m	39,54
26	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim - Substrat glebowy		
		86,76*0,20	m3	17,352
		razem	m3	17,352
27	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie kory ogrodowej na terenie płaskim gr 5cm		
		86,76*0,05	m3	4,338
		razem	m3	4,338
		5. Rabaty ozdobne		
28	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		162,96+180,20	m2	343,16
		razem	m2	343,16
29	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim - podglebie		
		(162,96-12,82*7+166,65)*0,10	m3	23,987
		razem	m3	23,987
30	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim - Substrat glebowy		
		12,82*7*0,40	m3	35,896
		(162,96+180,20)*0,40	m3	137,264
		razem	m3	173,16
31	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie kory ogrodowej na terenie płaskim gr 5cm		
		(162,96+180,20)*0,05	m3	17,158
		razem	m3	17,158
32	KNR 2-31 0407/02	ANALOGIA: Wykonanie obrzeża ogrodowego ekologicznego z elastycznego tworzywa montowanego do podłoża kotwami		
		19,88+21,76	m	41,64
		razem	m	41,64
		6. Mała architektura		
33	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wraz z posadowieniem : Ława długa	szt	1
34	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wraz z posadowieniem : Stoliki	szt	5
35	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wraz z posadowieniem : Kosz	szt	3
36	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wraz z posadowieniem : Stojaki na rowery	szt	4

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Roboty przygotowawcze
2.	Nawierzchnia kamienna
3.	Nawierzchni mineralno - żywiczna
4.	Zieleń okryrywowa
5.	Rabaty ozdobne
6.	Mała architektura