MODUŁ 1
x19 modułów



- bd - bodziszek kantabryjski 'Cambridge', 5 szt., łącznie 95 szt.
- ci - ciemiernik biały, 1 szt. łącznie 19 szt.
- ep - epimedium czerwone, 4 szt., łącznie 76 szt.
- hs - hosta Siebolda, 6 szt., łącznie 114 szt.
- jrz - jarzmianka większa 'Star of Magic', 4 szt., łącznie 76 szt.
- kk- kokoryczka wielkokwiatowa, 6 szt., łącznie 114 szt.
- li 3 - liliowiec 'Hyperion', 7 szt., łącznie 133 szt.
- li1 - liliowiec 'Pink Damasc', 6 szt., łącznie 114 szt.
- li2 - liliowiec 'Bela Lugosi' (bordo) 5 szt., łącznie 95 szt.
- nr - narecznica samcza, 6 szt., łącznie 114 szt.
- pl - pluskwica prosta 'Atropurpurea' 3 szt., łącznie 57 szt.
- prz- przetacznikowiec wir. 'Pink Glow', 3 szt., łącznie 57 szt.
- pw - przywrotnik ostroklapowy, 9 szt., łącznie 135 szt.
- rt - rutewka orlikolistna, 3 szt. x 15 modułów, łącznie 57 szt.
- se - sesleria jesienna, 5 szt., łącznie 95 szt.
- sr - serduszka okazałe, 5 szt., łącznie 95 szt.
- śm - śmiałek darniowy, 6 szt., łącznie 114 szt.
- wt - wietlica samcza, 5 szt., łącznie 95 szt.
- zw - zawilec miesz. 'Konigin Charlotte', 8 szt., łącznie 152 szt.

na całej powierzchni szafirek arm.1000 szt., oraz narcyz mix. łacznie 1000szt.
rozstawa co 30cm
dla hosty co 50cm

4STO **PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.**
ul. Ziemowita 17/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42

Inwestycja:	Odbrukowanie i zagospodarowanie terenu w centralnej częścu Parku Chopina w Gliwicach
Inwestor:	Gliwice - miasto na prawach powiatu, reprezentowane przez MZUK ul. Strzelców Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice
Nazwa rysunku:	Projekt zieleni - moduł 1

Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Branża:	Podpis:
mgr inż. Marta Gocek, arch. kraj.		arch. kraj.	

Branża:	Architektoniczna	Faza:	PB	Nr rys.:	PT_Z2.1
Skala:	1:50	Data:	06.2026		