UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH JAK I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM.
2. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z "OPISEM TECHNICZNYM" ORAZ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.

Projekt - PLANSZA WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ

1:50

ŚCIANA REI 120

7	POMIESZCZENIE UCZNIÓW	14.6 m² Wykładzina obiektowa PCV
8	GABINET NAUCZYCIELI	11.78 m² Wykładzina obiektowa PCV
9	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.8 m² Płytki Gres
10	WĘZEŁ WC UCZNIÓW	9.37 m² Płytki Gres
11	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.77 m² Płytki Gres

ISTNIEJĄCY BLOK

ŚCIANKA MUR. DO WYSOKOŚCI 1.50m
POWYŻEJ DO 3.05m STOLARKA ALU.
SZKŁO BEZPIECZNE

Armatura czerpalna ze złączką do węża

Mycie rąk

50x50cm h=50cm

Naświetle N1

Naświetle N2

Naświetle N3

Naświetle N4

Naświetle N5

Wycieraczka

Wycieraczka

ŚCIANA REI 120

6	PRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJ. I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH	31.08 m² Wykładzina obiektowa PCV

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

ŚCIANY DO WYMUROWANIA

1	WIATROŁAP	4.5 m² Płytki Gres
2	KORYTARZ	22.2 m² Płytki Gres
3	PRACOWANIA MONTAŻU I URUCHAMIANIA ORAZ KONSERWACJI	35.36 m² MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Wykładzina obiektowa PCV
4	MAGAZYN SPRZĘTU I NARZĘDZI	21.42 m² Wykładzina obiektowa PCV
5	PRACOWANIA MONTAŻU I URUCHAMIANIA ORAZ KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	46.24 m² Wykładzina obiektowa PCV

SUMA:	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PO WPROWADZENIU ZMIAN: 203,12m²

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY ULICY KOSMONAUTÓW 5A W KNURÓWIE

Nazwa projektu:

Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU

LOKALIZACJA OBIEKTU: 44-194 KNURÓW; ul. Kosmonautów nr 5A; Działka nr 1457; Obręb ewidencyjny: 0001, KNURÓW; Jednostka ewidencyjna: 240501 1. KNURÓW

Tytuł rysunku: Projekt: PLANSZA WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ

Inwestor:
POWIAT GLIWICKI
ul. Zygmunta Starego nr 17
44-100 GLIWICE

Data:
CZERWIEC 2025 R.

Projektant:
mgr inż. arch. Ewa SZCZEPAŃSKA; Upr. bud. nr: 203/81; ŚOIA RP nr: SL-1001

Opracowanie:
mgr inż. arch. Tomasz HLINIAK

Skala 1:50; Rysunek Nr PT-3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **HLINIAK ARCHITEKCI**
URBANISTYKA Architektura wnętrza Tomasz HLINIAK
44-105 Gliwice; ul. Paderewskiego nr 24/7; kom. 600 270 147; withliniak@poczta.onet.pl