Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilooa
	Kosztorys	**Kody CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane** **45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych** **PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY ULICY KOSMONAUTÓW 5A W KNUROWIE** **Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU 44-194 KNURÓW** **ul. Kosmonautów nr 5A**		
1	Element	**wykonanie ogrodzenia systemowe z furtką**		
1		Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki	m	30,00
2		Rowki 30x20˙cm, grunt kategorii III-IV-pod belki podwalinowe ogrodzenia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,54+2,37+7,67+12,48-1 | 25,060000		
		RAZEM: 25,060000	m	25,06
3		Wykopy jamiste grunt kategorii III-pod słupki furtki i ogrodzenia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,5*0,5*0,5)*14 | 1,750000		
		RAZEM: 1,750000	m3	1,75
4		osadzenie słupków ogrodzenia i przybramowe z fundamentami betonowymi 35x35x40 cm bez deskowania wraz osadzeniem łącznika betonowego słupków	szt	14,00
5		płyty podwalinowe betonowe, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ogrodzeniach systemowych	m	25,00
6		Ogrodzenia -panel z siatki o oczkach 5x20mm, gr dutu 4 mm ,dł. 2,2 m, wysokość 1,23 m ,na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw 2,2˙m), słupki 70x70x150˙mm	m	25,00
7		Ogrodzenie , furtka o wymiarach 11x145˙cm z boku przęsła R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00
2	Element	**ogrodzenie panelowe wraz z robotami odtworzenia**		
8		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	10,00
9		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii I-II, bez nawożenia	m2	10,00
10		Dostawa i montaż ławki	kpl	2,00
11		Dostawa i ustawienie kosza na śmieci	kpl	2,00
12		Dostawa i montaż stojaka na rowery 5stanowisk	kpl	1,00