

Przedmiar Nr: 4/09/2025/2026

NAZWA INWESTYCJI: POKRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ DACHU ORAZ WYMIANA DRZWI
FRONTOWYCH i TYLNYCH Z MONTAŻEM PLATFORMY N/PS DOSTAWIANEJ
DO SCHODÓW
KOD BUDOWY: 0014/2025
ADRES INWESTYCJI: Włocławek ul. Plac Kopernika 1, 87-800 Włocławek
ZAMAWIAJĄCY: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Bydgoszcz ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
BRANŻA: BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ:

DATA OPRACOWANIA: 2026-10-26

PODSTAWA OPRACOWANIA: KSNR 3, KNNR 2, KNNR 3, KNR 2-22, KNR S02U, KNR 4-01W, KNR 2-17W,
KNKRB 05, AW
CPV: 45421100-5
WSPÓŁCZYNNIKI DO KOSZTORYSU:
WALUTA KOSZTORYSU: PLN
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU:

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Założenia do kosztorysu:

Powierzchnia dachu - 549,90 m²

Drzwi wejściowe od frontu – 4,25 m²

Drzwi wejściowe od podwórza - 2,96 m²

Dostawiana platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami - 1 szt.

Przyjęto platformę dostawianą do wejścia tylnego z uwagi na brak możliwości wykonania stałego podjazdu, ponieważ wejście znajduje się na działce Starostwa Powiatowego we Włocławku.

W przypadku Interessanta na wózku pracownicy WIOŚ dostawiać będą platformę przechowywaną w korytarzu przy tylnym wejściu.

Przedmiar robót

Obiekt: BUDYNEK DELEGATURY WIOŚ WE WŁOCŁAWKU
Rodzaj robót: BUDOWLANE
Adres budowy: Włocławek ul. Plac Kopernika 1, 87-800 Włocławek

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		STOLARKA			
1		KSNR 30703-06-050	Wymiana drzwi aluminiowych - frontowych, minimum 3 zawiasy na skrzydło, dwa zamki na wkładkę patentową w tym jeden elektrozamek, samozamykacz, skrzydło szersze minimum 90 cm szerokości w świetle, współczynnik dla całych drzwi $U=1,30 \text{ W/(m}^2\cdot\text{C)}$, podział identyczny jak drzwi istniejące. krotność= 1,00	m2	4,25
1. 2,89*1,47					4,25
2		KSNR 30703-06-050	Wymiana drzwi aluminiowych - tylnych, minimum 3 zawiasy na skrzydło, dwa zamki na wkładkę patentową, samozamykacz, skrzydło szersze minimum 90 cm szerokości w świetle, współczynnik dla całych drzwi $U=1,30 \text{ W/(m}^2\cdot\text{C)}$, podział identyczny jak drzwi istniejące. krotność= 1,00	m2	2,96
1. 2,24*1,32					2,96
3		KNNR 21301-060-050	Analogia. Wykonanie konstrukcji podjazdu stalowego dostawianego dla osób ze szczególnymi potrzebami do drzwi wejściowych tylnych. Różnica wysokości 30 cm. Nachylenie podjazdu maksymalnie 8%. Płyta podjazdowa stalowa z blachy ryflowanej nierdzewnej szerokości 0,90 m i długości 1,10 m, z podporami na bokach krotność= 1,00	m2	0,99
1. 1,10*0,90					0,99
4		KNKRB 050204-01-040	Linie prowadzone w rurach winidurowych na tynku na podłożu betonowym. Układanie rur pojedynczo, o średnicy do 20 mm do zasilania elektrozamka krotność= 1,00	m	20,00
1. 20,0					20,00
5		KNKRB 050401-01-020	Analogia. Montaż przycisku do elektrozamka z transformatorem 24V krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1,0					1,00
2.		DACH			
6		KNNR 30503-010-050	Analogia. Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy Szybki Syntan SBS 5,2 mm i z gwarancją Na 10 lat krotność= 1,00	m2	61,82
7		KNR 2-220702-05-040	Analogia. Demontaż i ponowny montaż płotków śniegowych na dachu krotność= 1,00	m	61,82
1. 32,26+29,56					61,82
8		KNR S02U1001-02-050	Wymiana istniejącego wylazu dachowego z obróbkami na nowy wylaz dachowy z przeszkleniem o wym. 68x128 cm krotność= 1,00	m2	0,87

1.		0,68*1,28			0,87
9		KNR 4-01W0529-02-040	Wymiana rynien półokrągłych o średnicy 15 cm z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytan-cynk w kolorze szarym krotność= 1,00	m	61,82
1.		61,82			61,82
10		KNR 4-01W0534-01-040	Wymiana rur spustowych okrągłych o średnicy do 12 cm z wykonaniem nowych okrągłych z blachy tytan cynk w kolorze szarym krotność= 1,00	m	63,00
1.		63,0			63,00
11		KNR 4-01W0534-04-020	Dodatek za wykonanie kolanek krotność= 1,00	szt	4,00
1.		4,0			4,00
12		KNR 4-01W0540-02-050	Wymiana pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi kominowych z blachy ocynkowanej krotność= 1,00	m2	48,14
1.		42,05*0,3+61,82*0,40+27,0*0,40			48,14
13		KNR 2-17W0208-01-020	Analogia. Demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych z obróbką kanałów kominowych po demontażu. krotność= 1,00	szt	15,00
1.		15,0			15,00
14		KNR 4-01W0418-02-050	Częściowa (miejscowa) wymiana deskowania dachu z desek na styk, deski grubości 25 mm krotność= 1,00	m2	18,50
1.		18,50			18,50
15		Kalk. własna-034	Utylizacja materiałów z rozbiórki krotność= 1,00	t	4,67
1.		4,67			4,67

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	Razem z Vat
1.	STOLARKA Ilość r-g: 41,0888					
2.	DACH Ilość r-g: 535,7244					