POWIAT MYŚLIBORSKI

Ochrona ludności i obrona cywilna

Myślibórz, dnia 15.09.2026 r.

Sygnatura postępowania: CUW.4171.118.2026.ReM

MODYFIKACJA DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizację budynku przeznaczonego na magazyn sprzętu zakupionego w celu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, modyfikuje zapisy **rozdziału IV ust. 1-3 specyfikacji warunków zamówienia**, które uzyskują następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku przeznaczonego na magazyn sprzętu zakupionego w celu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (magazyn OLiOC), zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.*
2. *Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 44/8 (obręb: 2 Myślibórz, gmina: Myślibórz). Budynek jednokondygnacyjny, przykryty stropodachem. Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Wymiary budynku:*
   - długość całkowita budynku – 15,61 m
   - szerokość całkowita budynku – 13,21 m
   - wysokość całkowita budynku – 4,57 m
   Powierzchnia zabudowy całego budynku – 186,69 m^2
3. *Zakres inwestycji obejmuje (zgodnie z załączoną dokumentacją przedmiarową):*
   1) *Zagospodarowanie*
      - *Wykonanie opaski z kostki wokół budynku*
      - *Utwardzony plac załadunkowo-rozładunkowy*
   2) *Remont ścian zewnętrznych*
      - *Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych*
      - *Ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem XPS*
      - *Wykonanie tynku mozaikowego*
      - *Zszycie pęknięć i zarysowań ściany prętami helikalnymi*
      - *Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem*
      - *Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowo – silikatowego*
   3) *Wnętrze budynku*
      - *Wykonanie hydroizolacji kanału warsztatowego*
      - *Wykonanie hydroizolacji posadzki z folii*
      - *Wykonanie ocieplenia posadzki styropianem*

- *Wykonanie odwodnienia liniowego*
- *Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej*
- *Wykonanie posadzki z żywicy*
- *Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej*
- *Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej*
- *Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, ewakuacyjnej, alarmowej i kontroli dostępu, przeciwpożarowej*
- *Wymiana okien drewnianych na okna PVC z nawiewnikami*
- *Wymiana bram i drzwi zewnętrznych*
- *Wykonanie nowych tynków wewnętrznych i okładzin ceramicznych*
- *Montaż klimatyzatorów*
- *Montaż drzwi wewnętrznych*

Pozostałe ustępy rozdziału IV pozostają bez zmian.

Na skutek powyższych zmian zmianie ulega także ogłoszenie o zamówieniu w Sekcji IV pkt 4.2.2.)

Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do zmiany terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2026 r.

W imieniu Zamawiającego:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Radosław Kędzior
Data: 2026.09.15 07:55:52 CEST