Przedmiar robót do dokumentacji projektowej – br. mostowa

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice - Zembrzyce w km 6+088 do 6+496 odc. 070 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa DW 956 poprzez budowę chodnika”

L.p.	Numer STWiORB	Zestawienie elementów Robót Stałych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	M-01.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**		
	M-01.03.00	**Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych**		
1		Wytyczenie elementów poszerzenia korpusu nasypu na długości	mb	99,0
	M-11.00.00	**FUNDAMENTOWANIE**		
	M-11.01.01	**Wykopy pod ławy w gruncie spoistym bez umocnienia**		
2		Wykonanie wykopów pod umocnienia	m^3	297,0
	M-12.00.00	**ZBROJENIE**		
	M-12.01.02	**Zbrojenie betonu**		
3		Wykonanie zbrojenia ścian czołowych przepustów	kg	1 911,0
4		Wykonanie zbrojenia kap chodnikowych	kg	8 088,0
	M-13.00.00	**BETON**		
	M-13.01.00	**Beton konstrukcyjny**		
5		Beton ścian czołowych C30/37	m^3	24,4
6		Beton kap chodnikowych C30/37	m^3	95,6
	M-13.02.00	**Beton niekonstrukcyjny**		
7		Beton wyrównawczy pod ściany czołowe	m^3	2,0
8		Beton wyrównawczy pod kosze siatkowo-kamienne	m^3	51,9
	M-15.00.00	**IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH**		
	M-15.01.01	**Izolacje wykonywane na zimno**		
9		Izolacje odziemnych elementów podpór	m^2	26,0
	M-19.00.00	**BEZPIECZEŃSTWO RUCHU**		
	M-19.01.02	**Bariery ochronne**		
10		Bariery mostowe kotwione w kapach chodnikowych - H1W2A	mb	99,0
	M-20.00.00	**INNE ROBOTY MOSTOWE**		
	M-20.01.07	**Umocnienie skarp koszami siatkowo-kamiennymi**		
11		Kosze siatkowo-kamienne	m^3	226,5
12		Siatka wzmacniająca w poziomie oparcia koszy	m^2	752,5
13		Geowłóknina separacyjna 200g/m2 zabezpieczająca przed wymywaniem nasypu	m^2	300,0
	M.20.01.08	**Hydrofobizacja powierzchni betonowych**		
14		hydrofobizacja widocznych powierzchni betonowych	m^2	90,0