Przedmiar

Przebudowa odcinka ul. Pałacowej w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie stanowiącej drogę gminną nr 220211W

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,284
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m3	295,68
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m3	295,68
4	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm - krotność 2	m2	62
5	KNR 2-31 0816/01	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm	m	18
			Przepusty		
6	KNNR 6 0605/01	D-M 00.00.00 D–03.01.01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustu	m3	0,96
7	KNNR 6 0605/06	D-M 00.00.00 D–03.01.01	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów	m	24
8	KNNR 6 0605/03	D-M 00.00.00 D–03.01.01	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm	ściankę	4
			Jezdnia		
9	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm na poszeżeniach	m2	738
10	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.590
11	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wyrównawcza średnio 100kg/m2	m2	1.590
12	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.590
13	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.590
14	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.590
15	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.590
			Roboty wykończeniowe		
16	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	sz	1
17	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	1
18	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	284
19	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-07.02.01 D–07.01.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu	komplet	1