WÓJT GMINY KOTUŃ
ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

RRG.6220.2.2023.DP

Kotuń, dnia 27.04.2023 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) i art. 104 oraz 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zarządcy drogi Wójta Gminy Kotuń z dnia 23.02.2023r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **„Budowa drogi gminnej Kępa - Pieńki"**

orzekam

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na *: „Budowa drogi gminnej Kępa - Pieńki"*

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

III. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi to warunkami należy:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Do prac wykorzystywać sprawne maszyny i urządzenia; zaplecze maszynowe, tankowanie sprzętu zlokalizować na podłożu uszczelnionym materiałami izolacyjnymi, wykonawca powinien zapewnić sorbenty, na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych; Tankowanie i ewentualne naprawy pojazdów wykonywać poza terenem inwestycji w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach
3. W przypadku wystąpienia ewentualnych awaryjnych wycieków na terenie inwestycji należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. Miejsce wycieku należy niezwłocznie zabezpieczyć np. poprzez zastosowanie sorbentów, a następnie wezwać odpowiednie służby do usunięcia skutków awarii. Zużyte sorbenty magazynować w szczelnych , zamykanych pojemnikach i następnie przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie.

4. W fazie realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą szatę roślinności w obrębie terenu inwestycji, w tym utrzymać w miarę możliwości istniejące zadrzewienie i zakrzewienie.
5. W związku z planowaną wycinką drzew kolidujących z budową drogi należy wykonać nasadzenia drzew w ilości co najmniej równej ilości drzew usuniętych. Wycinkę drzew i krzewów należ prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym. Przed dokonaniem wycinki należy także wykluczyć możliwość zasiedlenia drzew przez nietoperze. Po zakończeniu prac budowlanych teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną należy obsiać mieszanką traw wyłącznie gatunków rodzimych.
6. Drzewa występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej drogi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez zastosowanie obudowy z desek wokół pni drzew do wysokości pierwszych gałęzi, pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych lub geowłókniny, dolna część deski powinna opierać się na podłożu, deski przymocowywać do pnia za pomocą drutu okrągłego, miękkiego, ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej.
7. Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w obrębie ich koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych. Zaniechać zagęszczania gruntu w obrębie korzeni drzew. W przypadku uszkodzenia korzeni, pni lub gałęzi należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać, natomiast w okresie jesienno - zimowym, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niskimi temperaturami.
8. Masy ziemne (humus) ułożyć na pryzmie, a następnie wykorzystać do rekultywacji terenów przeobrażonych w trakcie prowadzonych prac.
9. Usuwanie drzew oraz krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić w terminie od początku września do końca lutego. Dopuszcza się przeprowadzenie usuwania w pozostałym okresie, gdy wyniki lustracji terenowej wykażą brak obecności czynnego (zasiedlonego) siedliska chronionych gatunków zwierząt w rejonie prowadzonych prac lub zgodnie z przepisami odrębnymi. Jako priorytet przyjąć zasadę umożliwienia osobnikom wyprowadzenie lęgów/młodych.
10. Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć np. gęstą metalową siatką tak aby zapobiec wpadaniu w pułapkę płazów i innych drobnych zwierząt. Wykopy kontrolować i uwalniać uwięzione zwierzęta.
11. Na etapie realizacji inwestycji oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno-gruntowego w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych. Należy zorganizować zaplecze, utwardzić wszystkie miejsca postoju maszyn.
12. Zaplecze budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, z okresowym wywozem ścieków do oczyszczalni.
13. Po wykonaniu inwestycji teren robót oraz teren przyległy doprowadzić do stanu pierwotnego.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 18.01.2023 r. zarządca drogi Zarząd Powiatu w Siedlcach zwrócił się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **„Budowa drogi gminnej Kępa - Pieńki”.** Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze.zm) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzany jest w drodze postanowienia organu prowadzącego postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) organ prowadzący postepowanie pismem znak RRG.6220.2.2023.DP z dnia 24 lutego 2023 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych I w Siedlcach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia.

Stanowisko co do odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia potwierdził:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – opinia z dnia 14 marca 2023r. znak: LU.ZZŚ.2.4901.80.2023.KK, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – opinia z dnia 31 marca 2023 r., znak: WOOŚ-I.4220.283.2023.MŚ.2 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach - opinia z dnia 3 marca 2023r znak : ZNS.7040.5.14.2023.1

Po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz z ww. opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31 i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) organ uznał, iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Kotuń nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek strony ze względu na ważny interes społeczny planowanego przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne poddał analizie:

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie drogi gminnej na odcinku 1,7892 km. Przedmiotowy odcinek drogi usytuowany jest w obszarze zabudowanym. Wzdłuż drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne.

Jezdnia drogi na projektowanym odcinku ma nawierzchnię bitumiczną i żwirową szerokości 4,0 – 4,5 m.
Po obu stronach jezdni są zjazdy do przyległych działek, gruntowe pobocza i rowy. Z drogą łączą się: droga powiatowa nr 3602W i droga powiatowa nr 3659W.

Charakterystyczne parametry drogi gminnej w stanie istniejącym:

- ✓ klasa drogi: D (dojazdowa)
- ✓ kategoria ruchu: KR1
- ✓ szerokość jezdni: 4,0 m – 4,5 m (nawierzchnia bitumiczna i żwirowa)
- ✓ szerokość poboczy: 0,75 m (nawierzchnia gruntowa)

W obrębie przedsięwzięcia są następujące sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna i sieć elektroenergetyczna.

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo w pasy zieleni i do rowów. W poprzek jezdni drogi gminnej oraz zlokalizowane są przepusty służące do przeprowadzenia wody wzdłuż rowów.

Charakterystyczne parametry drogi gminnej w stanie projektowanym:

- ✓ klasa drogi: D (dojazdowa)
- ✓ kategoria ruchu: KR1
- ✓ szerokość jezdni: zasadnicza szer. 5,5 m (nawierzchnia bitumiczna)
- ✓ szerokość poboczy: 0,75 (nawierzchnia gruntowa ulepszona).

W ramach projektowanej budowy drogi gminnej zostaną wykonane:

- ✓ jezdnia drogi gminnej,
- ✓ zjazdy indywidualne i publiczne,
- ✓ odwodnienie drogi poprzez rowy lub kanalizację deszczową,
- ✓ pobocza,
- ✓ oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ kanał technologiczny.

Droga gminna zlokalizowana jest w m. Kępa i Pieńki w województwie mazowieckim, powiat siedlecki. Powierzchnia rozbudowywanej drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą zajmuje ok. 1,53 ha. Dotychczas droga przeznaczona jest do prowadzenia ruchu drogowego (pojazdów, pieszych i zwierząt).W pasie drogowym drogi gminnej rosną drzewa i krzewy nie podlegające ochronie, a w miejscach nieutwardzonych wyrasta zieleń niska.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia jego realizacja nie wpłynie znacząco na zwiększenie oddziaływań skumulowanych w rejonie inwestycji.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie znacząco na stopień bioróżnorodności terenu objętego zakresem przewidzianych prac budowlanych. Do realizacji inwestycji zużywane będą materiały budowlane, takie jak: kruszywo łamane, pospółka, pospółka żwirowa, mieszanka asfaltowa, mieszanka betonowa, grunt stabilizowany cementem, kostka brukowa, rury i studnie kanalizacyjne, woda, paliwa i inne materiały powszechnie stosowane w budownictwie drogowym. Wszystkie wykorzystane surowce, materiały, energia i woda potrzebne będą jedynie w czasie wykonania robót budowlanych. W okresie eksploatacji

obiektu nie przewiduje się bieżącego wykorzystania wody, surowców, paliw oraz energii. Zastosowane technologie i materiały do budowy nawierzchni oraz obiektów inżynieryjnych są typowymi i sprawdzonymi technologiami, neutralnymi dla środowiska naturalnego i nie stanowią dla niego zagrożenia.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości w zakresie wpływu na czystość powietrza atmosferycznego związanego z emisją substancji zanieczyszczających pochodzących z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Zasięg jego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny i krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Projektowane prace związane z przebudową drogi zwiększą bezpieczeństwo ruchu co spowoduję zmniejszenie niebezpieczeństwa wypadków, uszkodzeń pojazdów i emisji z tym związanych. Odwodnienie drogi będzie realizowane poprzez budowane rowy przydrożne oraz ewentualne zbiorniki infiltracyjno-odparowujące.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych , przy uwzględnieniu używanych substancji i stosownych technologii w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat ani na jego zmiany.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisku, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie;

Na etapie realizacji i eksploatacji będą wytwarzane odpady typowe dla tego rodzaju inwestycji. Gospodarka odpadami odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie przewiduje się aby przedmiotowe odpady negatywnie wpływały na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii. Istnieje jednak możliwość wystąpienia awarii w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, gdy w przypadku kolizji drogowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, materiały te zostaną uwolnione do środowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w porównaniu z sytuacją obecną.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;

Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) *obszary wybrzeży i środowisko morskie;,*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) *obszary górskie lub leśne,*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i w sąsiedztwie terenów leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla realizacji celów ochrony wód w obrębie jednolitej części wód, nie powoduje też zagrożenia dla celów ochrony wód w innych częściach wód. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Składowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,*

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Kostrzynia PLB140009, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.). Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Mając również na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika , aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu powstawały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,*

W miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) *gęstość zaludnienia*

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Kotuń wynosi: 57 os./km^2

i) *obszary przylegające do jezior*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej*

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie jednolitych części wód o nazwie:

„Kostrzyń od dopł. z Osińskiego do ujścia" o kodzie PLRW200024266849, status: naturalna część wód, typ (24) – mała i średnia rzeka na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. Ocena stanu JCWP – zły. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego

„Świdnica o kodzie: PLRW20001726684529 i typie abiotycznym: potok nizinny piaszczysty (17). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych posiada status naturalnej części wód. Za jej cel środowiskowy uznano osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Aktualnie posiada ona zły stan a nieosiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonych kodem GW2000055, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

3. Rodzaj cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) *zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,*

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko

c) *charakteru wielkości intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania;*

Ze względu na charakter i niewielką skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) *prawdopodobieństwa oddziaływania,*

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jednak zasięg lokalny i ograniczą się do terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,*

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, z wyjątkiem tych związanych z przekształceniem profilu i właściwości fizykochemicznych gleb. Nie będą one powodowały przekroczenia obecnych standardów środowiska. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie będą podlegały kumulacji z oddziaływaniami innych przedsięwzięć w stopniu powodującym zwiększenie lokalnych uciążliwości związanych z antropopresją.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływanie na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia.

Strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym były informowane na każdym etapie sprawy, zgodnie z art. 61 § 4 oraz 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.)
Do organu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, oświadczenia, żądania stron.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony zostały powiadomione o zgromadzeniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Budowa drogi gminnej Kępa - Pieńki"** Do organu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, oświadczenia, żądania stron.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę stanowisko RDOŚ, PGW WP oraz PPIS a także biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Kotuń stwierdził, że planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na rolniczy sposób zagospodarowania terenu inwestycji uznano, że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) wniosek o wydanie – pozwolenia na budowę powinien być złożony przez realizującego przedsięwzięcie do odpowiednich organów nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : **„Budowa drogi gminnej Kępa - Pieńki"** stała się ostateczna.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, Strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

Z up. WÓJTA
Daniel Połkowski
KIEROWNIK
REFERATU ROZWOJU GMINY

Otrzymują:
1. Gmina Kotuń
2. strony postępowania wg art.49 Kodeks postępowania administracyjnego
3. a/a

Decyzja stała się ostateczna
w dniu 26.05.2023

Kotuń, dnia 26.05.2023
Z up. WÓJTA
Daniel Połkowski
KIEROWNIK
REFERATU ROZWOJU GMINY

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
   Wydział Spraw Terenowych ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim
   ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski
4. a/a

Załącznik Nr 1
do decyzji z dnia 28 marca 2023r.
znak: RRG.6220.2.2023.DP

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa drogi gminnej Kępa - Pieńki"

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie drogi gminnej na odcinku 1,7892 km. Przedmiotowy odcinek drogi usytuowany jest w obszarze zabudowanym. Wzdłuż drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne.

Jezdnia drogi na projektowanym odcinku ma nawierzchnię bitumiczną i żwirową szerokości 4,0 – 4,5 m.

Po obu stronach jezdni są zjazdy do przyległych działek, gruntowe pobocza i rowy. Z drogą łączą się: droga powiatowa nr 3602W i droga powiatowa nr 3659W.

Charakterystyczne parametry drogi gminnej w stanie istniejącym:

- ✓ klasa drogi: D (dojazdowa)
- ✓ kategoria ruchu: KR1
- ✓ szerokość jezdni: 4,0 m – 4,5 m (nawierzchnia bitumiczna i żwirowa)
- ✓ szerokość poboczy: 0,75 m (nawierzchnia gruntowa)

Charakterystyczne parametry drogi gminnej w stanie projektowanym:

- ✓ klasa drogi: D (dojazdowa)
- ✓ kategoria ruchu: KR1
- ✓ szerokość jezdni: zasadnicza szer. 5,5 m (nawierzchnia bitumiczna)
- ✓ szerokość poboczy: 0,75 (nawierzchnia gruntowa ulepszona).

W obrębie przedsięwzięcia są następujące sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna i sieć elektroenergetyczna.

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo w pasy zieleni i do rowów. W poprzek jezdni drogi gminnej oraz zlokalizowane są przepusty służące do przeprowadzenia wody wzdłuż rowów.

W ramach projektowanej budowy drogi gminnej zostaną wykonane:

- ✓ jezdnia drogi gminnej,
- ✓ zjazdy indywidualne i publiczne,
- ✓ odwodnienie drogi poprzez rowy lub kanalizację deszczową,
- ✓ pobocza,
- ✓ oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ kanał technologiczny.

Droga gminna zlokalizowana jest w m. Kępa i Pieńki w województwie mazowieckim, powiat siedlecki. Powierzchnia rozbudowywanej drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą zajmuje ok. 1,53 ha. Dotychczas droga przeznaczona jest do prowadzenia ruchu drogowego (pojazdów, pieszych i zwierząt).W pasie drogowym drogi gminnej rosną drzewa i krzewy nie podlegające ochronie, a w miejscach nieutwardzonych wyrasta zieleń niska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt. Inwestycja nie spowoduje zakłóceń stosunków wodnych, nie spowoduje ujemnego wpływu na poszczególne czynniki środowiska (powierzchnia terenu, woda, powietrze) Mając również na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze.

Z up. WÓJTA
Daniel Połkowski
KIEROWNIK
REFERATU ROZWOJU GMINY