Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Sokołów Podlaski, dnia 04 grudnia 2024 r.

05.12.

LS.ZUZ.4210.339.2024.MK

DECYZJA NR 446/D/ZUZ/2024

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a i f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 403 ust. 2 pkt. 12, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Karabin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie wylotu W1 kanalizacji deszczowej, wykonanie rowu R1 wraz z przepustami pod zjazdami, rozbiórkę i wykonanie przepustu PD1 pod drogą gminną, wykonanie wylotu W2 z zamkniętego systemu, wykonanie wylotu W3 z zamkniętego systemu, wykonanie rowu R2 wraz z przepustami pod zjazdami, likwidację rowu R3 wraz z przepustem pod zjazdem oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z pasa drogowego drogi gminnej, projektowanym wylotem W1 do rzeki Świdnica; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z jezdni drogi gminnej, projektowanym wylotem W2 do istniejącego rowu melioracyjnego; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z jezdni drogi gminnej, projektowanym wylotem W3 do projektowanego rowu przydrożnego R2, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o numerze 589/1, 17/1, 20/2, 20/1, 18, 588, 2 obręb 0009 Kępa oraz działki o numerze 112, 116, 120/5, 115/2, 115/3, 114, 109/3 obręb 0019 Pieńki, gmina Kotuń, powiat siedlecki,

o r z e k a m

1. Udzielić Gminie Kotuń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie wylotu W1 kanalizacji deszczowej, wykonanie rowu R1 wraz z przepustami pod zjazdami, rozbiórkę i wykonanie przepustu PD1 pod drogą gminną, wykonanie wylotu W2 z zamkniętego systemu, wykonanie wylotu W3 z zamkniętego systemu, wykonanie rowu R2 wraz z przepustami pod zjazdami, likwidację rowu R3 wraz z przepustem pod zjazdem, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o numerze 589/1, 17/1, 20/2, 20/1, 18, 588, 2 obręb 0009 Kępa oraz działki o numerze 112, 116, 120/5, 115/2, 115/3, 114, 109/3 obręb 0019 Pieńki, gmina Kotuń, powiat siedlecki:

1) Wykonanie wylotu W1 kanalizacji deszczowej:

   Wylot DN 400 PVC odprowadzający wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego drogi gminnej, ujęte w zamknięty system kanalizacji deszczowej, do rzeki Świdnica. Skarpa i dno koryta rzeki w obrębie wylotu umocnione zostanie prefabrykatami betonowymi (płyty ażurowe betonowe typu Eko).

PARAMETRY URZĄDZEŃ WODNYCH	Zamierzenie	Głębokość	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Długość	Średnica	Spadek	Materiał	Rzędna początkowa /rzędna wlotu	Rzędna końcowa /rzędna wylotu
URZĄDZENIE	-	[m]	[m]	-	[m]	[mm]	[%]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
W1	W	-	-	-	-	400	-	PVC	-	136,50

Nr	Urządzenie	Opis punktu	Wykonanie/ Przebudowa/ Rozbiórka/ Likwidacja	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Obręb	Nr działki
1	**WYLOT W1**	WYLOT	W	Y:7566210.0540 X:5783342.3118	0009	589/1

2) Wykonanie rowu R1 wraz z przepustami pod zjazdami:

Po prawej stronie drogi gminnej zostanie wykonany rów na 3 odcinkach tj. odcinku 1 długości 99,5 m; odcinku 2 długości 381,5 m oraz odcinku 3 długości 48,0 m. Rów w przekroju o kształcie trapezu, szerokości dna 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1 oraz 1:1,5. Skarpy o nachyleniu 1:1,5 będą nieumocnione, skarpy o nachyleniu 1:1 zostaną umocnione prefabrykatami betonowymi (płyty ażurowe typu Eko). Ciągłość rowu zostanie zachowana poprzez projektowane przepusty pod zjazdami. Przepusty zostaną posadowione na ławie żwirowej grubości 10 cm, a skarpy w obrębie wlotu i wylotu przepustów zostaną umocnione brukiem na zaprawie cementowo-piaskowej.

PARAMETRY URZĄDZEŃ WODNYCH		Zamierzenie	Głębokość	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Długość	Średnica	Spadek	Materiał	Rzędna początkowa /rzędna wlotu	Rzędna końcowa /rzędna wylotu
URZĄDZENIE		-	[m]	[m]	-	[m]	[mm]	[%]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
Rów R1	Odc.1	W	0,6-1,0	0,4	1:1; 1:1,5	99,5	-	1,0	-	139,37	140,40
	Przepust P1	W	-	-	-	7,5	400	1,0	PP	139,82	139,73
	Odc.2	W	0,7-0,9	0,4	1:1; 1:1,5	381,5	-	0,3-2,0	-	140,40	137,70
	Przepust P2	W	-	-	-	7,5	400	0,3	PP	140,34	140,32
	Przepust P3	W	-	-	-	7,5	400	0,3	PP	140,16	140,14
	Przepust P4	W	-	-	-	7,5	400	0,3	PP	139,99	139,97
	Przepust P5	W	-	-	-	7,5	400	0,3	PP	139,91	139,88
	Przepust P6	W	-	-	-	7,5	400	1,4	PP	139,61	139,51
	Przepust P7	W	-	-	-	7,5	400	1,7	PP	138,47	138,34
	Przepust P8	W	-	-	-	8,0	400	0,4	PP	137,77	137,74
	Odc.3	W	0,7-0,9	0,4	1:1; 1:1,5	48,0	-	0,3-1,9	-	137,7	138,01

Nr	Urządzenie	Opis punktu	Wykonanie/ Przebudowa/ Rozbiórka/ Likwidacja	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Obręb	Nr działki
5	**RÓW R1**	ODC. 1 POCZĄTEK	W	Y:7566541.4237 X:5783618.2541	0009	17/1
		P1 WLOT	W	Y:7566556.2214 X:5783656.4063		
		P1 WYLOT	W	Y:7566553.5553 X:5783649.4754		
		ODC.1 KONIEC	W	Y:7566576.7288 X: 5783710.3897		
		ODC. 2 POCZĄTEK	W	Y:7566576.7288 X: 5783710.3897		
		P2 WLOT	W	Y:7566584.5665 X:5783730.1134		
		P2 WYLOT	W	Y:7566587.0553 X:5783737.1144		
		P3 WLOT	W	Y:7566605.9293 X:5783785.4619	0009	20/2
		P3 WYLOT	W	Y: 7566608.4917 X: 5783792.4249		
		P4 WLOT	W	Y:7566624.7754 X:5783834.9676	0009	20/1
		P4 WYLOT	W	Y: 7566627.4537 X: 5783841.8876		
		P5 WLOT	W	Y:7566635.3054 X:5783862.2646	0009	17/1
		P5 WYLOT	W	Y:7566637.9695 X:5783869.1901		
		P6 WLOT	W	Y:7566661.2941 X:5783930.3797	0009	18
		P6 WYLOT	W	Y:7566663.9576 X:5783937.3057		
		P7 WLOT	W	Y:7566690.3032 X:5784004.9002	0009	17/1
		P7 WYLOT	W	Y:7566692.9101 X:5784011.8613		
		P8 WLOT	W	Y:7566702.9237 X:5784051.7245	0009	17/1
		P8 WYLOT	W	Y:7566704.5768 X: 5784058.9531		
		ODC.2 KONIEC	W	Y:7566706.7978 X:5784067.2938	0019	17/1
		ODC. 3 POCZĄTEK	W	Y:7566707.3997 X:5784069.4841	0019	120/5
		ODC. 3 KONIEC	W	Y:7566722.1923 X:5784113.5582		112

3) Rozbiórka i wykonanie przepustu PD1 pod drogą gminną:

Rozbiórka przepustu PD1 pod drogą gminną o długości 5,2 m, skrzynkowego, betonowego o przekroju 1 m x 1 m. Zaprojektowano przepust z rur PEHD o średnicy fi 800 mm, długości 9,0 m. Przepust zostanie posadowiony na ławie żwirowej grubości 15 cm, a wlot i wylot przepustu zostanie umocniony ścianką czołową betonową. Dno i skarpy rowu zostaną umocnione betonowymi płytami ażurowymi na długości 10 m od miejsc wylotu.

PARAMETRY URZĄDZEŃ WODNYCH		Zamierzenie	Głębokość	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Długość	Średnica	Spadek	Materiał	Rzędna początkowa /rzędna wlotu	Rzędna końcowa /rzędna wylotu
URZĄDZENIE		-	[m]	[m]	-	[m]	[mm]	[%]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
PD1	istniejące	R	-	-	-	5,2	1m x 1m	2,0	Bet.	137,80	137,68
	projektowane	W	-	-	-	9,0	800	0,5	PEHD	137,15	137,10

Nr	Urządzenie	Opis punktu	Wykonanie/ Przebudowa/ Rozbiórka/ Likwidacja	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Obręb	Nr działki
4	**PRZEPUST PD1**	WLOT	L	Y: 7566699.2493 X: 5784072.1201	0019	112
		WYLOT	L	Y: 7566694.7981 X: 5784074.4105		109/3
		WLOT	W	Y:7566706.7626 X:5784068.4669		120/5
		WYLOT	W	Y:7566698.5647 X:5784072.1825		112

4) Wykonanie wylotu W2 z zamkniętego systemu:

Wylot z kanału zamkniętego z rur PVC o wymiarach w świetle 400 mm oznaczony jako W2 odprowadzający wody opadowe lub roztopowe z wpustów deszczowych odbierających spływy z jezdni drogi gminnej do istniejącego rowu melioracyjnego. Wylot zostanie umiejscowiony w obrębie umocnionej skarpy rowu.

PARAMETRY URZĄDZEŃ WODNYCH	Zamierzenie	Głębokość	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Długość	Średnica	Spadek	Materiał	Rzędna początkowa /rzędna wlotu	Rzędna końcowa /rzędna wylotu
URZĄDZENIE	-	[m]	[m]	-	[m]	[mm]	[%]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
W2	W	-	-	-	-	400	-	PVC	-	137,40

Nr	Urządzenie	Opis punktu	Wykonanie/ Przebudowa/ Rozbiórka/ Likwidacja	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Obręb	Nr działki
2	**WYLOT W2**	WYLOT	W	Y:7566697.9922 X:5784073.6173	0019	112

5) Wykonanie wylotu W3 z zamkniętego systemu:

Wylot z kanału zamkniętego z rur PVC o wymiarach w świetle 400 mm oznaczony jako W3 odprowadzający wody opadowe lub roztopowe z wpustów deszczowych odbierających spływy z jezdni drogi gminnej do projektowanego rowu przydrożnego chłonnego. Wylot zostanie umiejscowiony w obrębie umocnionej skarpy rowu.

PARAMETRY URZĄDZEŃ WODNYCH	Zamierzenie	Głębokość	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Długość	Średnica	Spadek	Materiał	Rzędna początkowa /rzędna wlotu	Rzędna końcowa /rzędna wylotu
URZĄDZENIE	-	[m]	[m]	-	[m]	[mm]	[%]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
W3	W	-	-	-	-	400	-	PVC	-	141,50

Nr	Urządzenie	Opis punktu	Wykonanie/ Przebudowa/ Rozbiórka/ Likwidacja	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Obręb	Nr działki
3	**WYLOT W3**	WYLOT	W	Y:7567000.0975 X:5784639.2120	0019	116

6) Wykonanie rowu R2 wraz z przepustami pod zjazdami:

Po prawej stronie drogi gminnej zostanie wykonany rów na odcinku o długości 241,0 m. Rów w przekroju będzie miał kształt trapezu o szerokości dna 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1 oraz 1:1,5. Skarpy nieumocnione. Ciągłość rowu zachowana zostanie poprzez projektowane przepusty pod zjazdami. Przepusty zostaną posadowione na ławie żwirowej grubości 10 cm. Skarpy w obrębie wlotu i wylotu przepustów zostaną umocnione brukiem na zaprawie cementowo-piaskowej.

PARAMETRY URZĄDZEŃ WODNYCH		Zamierzenie	Głębokość	Szerokość dna	Nachylenie skarp	Długość	Średnica	Spadek	Materiał	Rzędna początkowa /rzędna wlotu	Rzędna końcowa /rzędna wylotu
URZĄDZENIE		-	[m]	[m]	-	[m]	[mm]	[%]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
Rów R2	Rów R2	W	0,5-1,0	0,4	1:1;1:1,5	241,0	-	0,6-0,9	-	141,40	141,10
	Przepust P9	W	-	-	-	7,5	400	0,9	PP	141,06	140,98
	Przepust P10	W	-	-	-	7,5	400	0,6	PP	140,33	140,38
	Przepust P11	W	-	-	-	8,0	400	0,6	PP	140,77	140,82
	Przepust P13	W	-	-	-	8,0	400	0.6	PP	141,29	141,21

Nr	Urządzenie	Opis punktu	Wykonanie/ Przebudowa/ Rozbiórka/ Likwidacja	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Obręb	Nr działki
6	**RÓW R2**	POCZĄTEK	W	Y:7567000.0975 X:5784639.2120	0019	116
		P9 WLOT	W	Y:7567024.4053 X:5784668.1098	0019	115/2
		P9 WYLOT	W	Y:7567029.1948 X:5784673.7773		
		P10 WLOT	W	Y:7567079.5805 X:5784732.9257	0019	111
		P10 WYLOT	W	Y:7567084.4966 X:5784738.5957		

		P11 WLOT	W	Y:7567125.2004 X:5784785.5177	0019	111
		P11 WYLOT	W	Y:7567130.4226 X:5784791.5643		
		P13 WLOT	W	Y: 7567007.9830 X: 5784648.6836	0019	115/3
		P13 WYLOT	W	Y: 7567013.1522 X: 5784654.7876		
		KONIEC	W	Y:7567159.8086 X:5784818.7211	0019	114

7) Likwidacja rowu R3 wraz z przepustem pod zjazdem:

Likwidacja rowu oznaczonego jako R3 zlokalizowanego po prawej stronie drogi gminnej na łącznej długości około 98,0 m wraz z likwidacją istniejącego przepustu pod zjazdem oznaczonego jako P12.

PARAMETRY URZĄDZEŃ WODNYCH		**Zamierzenie**	**Głębokość**	**Szerokość dna**	**Nachylenie skarp**	**Długość**	**Średnica**	**Spadek**	**Materiał**	**Rzędna początkowa /rzędna wlotu**	**Rzędna końcowa /rzędna wylotu**
URZĄDZENIE		-	[m]	[m]	-	[m]	[mm]	[%]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
Rów R3	Rów R3	L	0,2-0,4	0,2-0,4	1:1;1:1,5	98,0	-	-	-	141,18	141,21
	Przepust P12	L	-	-	-	3,2	400	1,1	Bet.	141,02	140,98

Nr	Urządzenie	Opis punktu	Wykonanie/ Przebudowa/ Rozbiórka/ Likwidacja	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Obręb	Nr działki
7	**RÓW R3**	POCZĄTEK	L	Y: 7567023.5454 X: 5784666.1228	0019	115/2
		P12 WLOT	L	Y:7567026.4895 X:5784669.2569		
		P12 WYLOT	L	Y:7567028.4179 X:5784671.7351		
		KONIEC	L	Y: 7567086.9245 X: 5784741.0904		114

Lokalizacja urządzeń wodnych została określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000, natomiast rzędne wykonywanych urządzeń wodnych zostały podane w układzie wysokościowym Amsterdam (PL-EVRF2007-NH).

2. Udzielić Gminie Kotuń, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z pasa drogowego drogi gminnej, projektowanym wylotem W1 do rzeki Świdnica; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z jezdni drogi gminnej, projektowanym wylotem W2 do istniejącego rowu melioracyjnego; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z jezdni drogi gminnej, projektowanym wylotem W3 do projektowanego rowu przydrożnego R2, na następujących warunkach:

1) Zlewnia wylotu W1:

a) Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych poprzez wylot W1 do rzeki Świdnica nie będzie przekraczać:

Q_{max} = 0,012 [m^3/s],
$Q_{średnie}$ = 1677,6 [m^3/rok].

b) Powierzchnia zlewni:

Rzeczywista – 0,34 [ha],
Zredukowana – 0,233 [ha].

c) Miejsce odprowadzania wód opadowych lub roztopowych – poprzez projektowany wylot W1 do rzeki Świdnica. Lokalizacja wylotu W1, określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7:

X: 5783342.3118 Y: 7566210.0540.

2) Zlewnia wylotu W2:

a) Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych poprzez wylot W2 do istniejącego rowu melioracyjnego nie będzie przekraczać:

Q_{max} = 0,008 [m^3/s],
$Q_{średnie}$ = 1137,6 [m^3/rok].

b) Powierzchnia zlewni:

Rzeczywista – 0,24 [ha],
Zredukowana – 0,158 [ha].

c) Miejsce odprowadzania wód opadowych lub roztopowych – poprzez projektowany wylot W2 do istniejącego rowu melioracyjnego. Lokalizacja wylotu W2, określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7:

X: 5784073.6173 Y: 7566697.9922.

3) Zlewnia wylotu W3:

a) Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych poprzez wylot W3 do projektowanego rowu przydrożnego R2 nie będzie przekraczać:

Q_{max} = 0,009 [m^3/s],
$Q_{średnie}$ = 1281,6 [m^3/rok].

b) Powierzchnia zlewni:

Rzeczywista – 0,294 [ha],
Zredukowana – 0,178 [ha].

c) Miejsce odprowadzania wód opadowych lub roztopowych – poprzez projektowany wylot W3 do projektowanego rowu przydrożnego R2. Lokalizacja wylotu W3, określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7:

X: 5784639.2120 Y: 7567000.0975.

4) Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie będą przekraczały:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l.
- substancje ropopochodne – 15 mg/l.

5) Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne **udziela się na okres 30 lat**, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

3. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
   a) wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym,
   b) usunięcia na własny koszt szkód i pokrycia wynikłych strat w związku z realizacją przedsięwzięcia, w przypadku ich wystąpienia,
   c) ponoszenia kosztów ewentualnych szkód w stosunku do osób trzecich z tytułu złej eksploatacji,
   d) utrzymywania wszystkich urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w należytym stanie technicznym.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

6. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

Gmina Kotuń, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Karabin, zwróciła się z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie wylotu W1 kanalizacji deszczowej, wykonanie rowu R1 wraz z przepustami pod zjazdami, rozbiórkę i wykonanie przepustu PD1 pod drogą gminną, wykonanie wylotu W2 z zamkniętego systemu, wykonanie wylotu W3 z zamkniętego systemu, wykonanie rowu R2 wraz z przepustami pod zjazdami, likwidację rowu R3 wraz z przepustem pod zjazdem oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z pasa drogowego drogi gminnej, projektowanym wylotem W1 do rzeki Świdnica; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z jezdni drogi gminnej, projektowanym wylotem W2 do istniejącego rowu melioracyjnego; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z jezdni drogi gminnej, projektowanym wylotem W3 do projektowanego rowu przydrożnego R2, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o numerze 589/1, 17/1, 20/2, 20/1, 18, 588, 2 obręb 0009 Kępa oraz działki o numerze 112, 116, 120/5, 115/2, 115/3, 114, 109/3 obręb 0019 Pieńki, gmina Kotuń, powiat siedlecki.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, decyzję Wójta Gminy Kotuń o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.04.2023 r. znak: RRG.6220.2.2023.DP, upoważnienie oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów podpisany elektronicznie.

Pismem z dnia 30 września 2024 r. znak: LS.ZUZ.4210.339.2024.MK, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku.

W dniach 08.10.2024 r. i 25.10.2024 r. do zarządu zlewni wpłynęły uzupełnienia w wersji papierowej, które wyczerpują zakres wymagany pismem z dnia 30.09.2024 r.

Pismem z dnia 30 października 2024 r. znak: LS.ZUZ.4210.339.2024.MK, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnośnie do skompletowanych materiałów i dokumentów, czyniąc tym samym zadość normie prawnej wynikającej z art. 10 Kpa.

Zgodnie z dyspozycją art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także Urzędu Gminy w Kotuniu i Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy Prawo wodne, urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. rowy. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne, wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, są urządzeniami wodnymi. Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne określa art. 389 pkt 6, w którym wymienione jest wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych zalicza się do usług wodnych, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne – art. 389 pkt 1 Prawa wodnego.

Warunki odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane w ramach usług wodnych będą pochodziły ze spływu z drogi gminnej klasy D. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/sha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania. W związku z powyższym nie przewiduje się dla powyższych wód osobnych urządzeń podczyszczających. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach nie będą przekraczały: - 100 mg/l dla zawiesin ogólnych, - 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Jezdnia drogi na projektowanym odcinku ma nawierzchnię bitumiczną i żwirową szerokości 4,0 – 4,5 m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo w pasy zieleni i do rowów. W ramach inwestycji planuje się odwodnienie drogi gminnej poprzez zamknięty system kanalizacji z wylotem W2 i W3, powierzchniowo do przydrożnych rowów oraz do sieci kanalizacji deszczowej z wylotem W1 do rzeki Świdnica.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki o numerze 589/1, 612, 17/1, 20/2, 20/1, 18, 588 i 2 obręb 0009 Kępa oraz działki o numerze 120/5, 112, 109/3, 116, 111, 115/3, 115/2 i 114 obręb 0019 Pieńki, gmina Kotuń, powiat siedlecki.

Inwestycja realizowana będzie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 162).

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia.

Planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. Natomiast zgodnie z art. 331 ust. 5 ustawy Prawo wodne, wszelkie zmiany danych, właściciel urządzenia wodnego zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych. Po przeanalizowaniu wniosku Gminy Kotuń, operatu wodnoprawnego wypełniona jest dyspozycja art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne i zachodzą uzasadnione podstawy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 22 *

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim
Dominik Sobieszczak

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 4 x 286 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wobec niezaskarżenia niniejsza decyzja
w dniu 07.01.2025 r.
stała się ostateczna i podlega wykonaniu
Sokołów Podlaski, dnia 08.01.2025 r.
z up. DYREKTORA
Iwona Czapska
Kierownik
Działu Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Kotuń – pełnomocnik Pan Krzysztof Karabin,
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa,
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie,
2. PGW WP Nadzór Wodny w Siedlcach.