RRG.271.21.2026.AR Kotuń, dnia 17.11.2026 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: „Budowa drogi gminnej Kępa-Pieńki" udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający potwierdza konieczność zainstalowania radarowego wyświetlacza prędkości? Jeśli tak, prosimy o informację, jakiego rodzaju model należy zastosować, lub informacje na temat sposobu zasilania, zasięgu detekcji, rozmiaru i czytelności cyfr, itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność zainstalowania radarowego wyświetlacza prędkości. Należy zastosować zasilanie solarne fotoradaru, zasięg detekcji - 300 m, wysokość cyfr wyświetlanej prędkości - 305 mm, obudowa aluminiowa, minimalny wymiar wyświetlacza prędkości 720 x 870 x 70 mm."

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie, których pozycji przedmiaru robót dotyczy pozycja 1.6 Elementy dróg i ulic Formularza rzeczowo-cenowego dla budowa drogi gminnej Kępa - Pieńki

Odpowiedź: W załączeniu przedstawimy korektę formularza rzeczowo-finansowego. Przypominamy, iż sporządzony on zostanie przez oferenta, przed podpisaniem umowy wykonawczej.

Pytanie 3: W opisie technicznym (str. 10) uwzględniono humusowanie terenów przyległych o gr. 5 cm, w przedmiarze brakuje pozycji uwzględniającej dane roboty. Prosimy o dodanie pozycji na humusowanie do przedmiaru lub potwierdzenie, że podany przedmiar jest zgodny z planowanymi robotami.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót.

Pytanie 4: W dokumentacji projektowej brakuje profili podłużnych kanalizacji deszczowej. Prosimy o ich dołączenie w celu prawidłowej analizy projektu.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia profil podłużny kanalizacji deszczowej.

Pytanie 5: Po czyjej stronie będzie koordynacja działań (obieg dokumentów) w celu zaktualizowania warunków usunięcia kolizji z PGE?

Odpowiedź: W dniu 06.11.20226 r. Gmina Kotuń wystąpiła do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o przedłużenie ważności warunków usunięcia kolizji. Obowiązki Wykonawcy w zakresie działań związanych z usunięciem kolizji zostały wskazane w § 1 ust 2 wzoru umowy.

Pytanie 6: Prosimy o informację o ilości wykopów, nasypów oraz zasypów dotyczącej tylko branży sanitarnej. tj. wykopy, nasypy, zasypy pod rury PVC, studnie rewizyjne, studzienki kanalizacyjne oraz węzeł hydrantowy.
Odpowiedź: Aktualny przedmiar robót zamawiający załączył do niniejszej odpowiedzi. Jednocześnie przypominam, że przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym praz nie może stanowić podstawy wyceny oferty. Podstawę kalkulacji oferty stanowi dokumentacja projektowa.

Pytanie 7: Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.
Odpowiedź: Zamawiający załącza tabelę robót ziemnych.

Pytanie 8: Prosimy o dołączenie przekrojów poprzecznych.
Odpowiedź: Zamawiający załącza przekroje poprzeczne.

Pytanie 9: Czy roboty ziemne uwzględniają wykonanie rowu oraz odhumusowanie?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że roboty ziemne uwzględniają wykonanie rowu oraz odhumusowanie. Jednocześnie zaznaczam, że wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest wykonać kompletny obiekt zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca kalkulując ofertę zobowiązany jest zweryfikować ilości poszczególnych rodzajów robót. Błędne ilości przedmiarowe nie będą stanowiły podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie 10: Prosimy o dołączenie profilu podłużnego kanalizacji deszczowej.
Odpowiedź: Zamawiający dołącza profil podłużny kanalizacji deszczowej.

Pytanie 11:. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8? Według projektu zagospodarowania terenu są to rury PVC SN12.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8, za wyjątkiem przykanalików w km 1+645 i 1+667. Te ilości uwzględniono w poprawionym przedmiarze, który ma jednak charakter pomocniczny.

Pytanie 12: Czy Zamawiający potwierdza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur fi 400? Według projektu zagospodarowania terenu są to rury fi 315.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur fi 400. Zmiana średnicy rur na PZT zostanie dokonana przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego jako zmiana nieistotna.

Pytanie 13: Czy Zamawiający potwierdza, że kanalizację deszczową należy wycenić zgodnie z ilościami przedmiarowymi (kanał, przykanalik, studnie)? Ilości podane w projekcie zagospodarowania terenu pkt. 4.2 są z nimi rozbieżne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że kanalizację deszczową należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową (PZT, PZB, PT oraz załączonymi profilami kanalizacji deszczowej), stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy kalkulacji ceny oferty.

Pytanie 14: Według projektu zagospodarowania terenu należy przebudować sieć wodociągową fi 110 na dł. 54m. W przedmiarze uwzględniono wyłącznie przebudowę węzła hydrantowego. Czy Zamawiający potwierdza, że przebudowa sieci wodociągowej na odc. 54m nie podlega wycenie?

Odpowiedź: W opisie PZT błędnie wskazano konieczność przebudowy sieci wodociągowej fi 110 na długości 54m. Zamawiający potwierdza, że w cenie oferty należy uwzględnić przebudowę węzła hydrantowego oraz kolizje wysokościowe zgodnie z załączonymi profilami kanalizacji deszczowej.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa w technologii mieszania na miejscu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa w technologii mieszania na miejscu. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na etapie budowy po dokonaniu odkrywek oraz potwierdzeniu możliwości zastosowania tej metody przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przez zapis: „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zadania w części: wykonanie masy bitumicznej", Zamawiający rozumie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót polegających na wbudowaniu (ułożeniu) mieszanek mineralno-asfaltowych w konstrukcję nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę obejmuje:

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, po zagęszczeniu gr. 4 cm.
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, po zagęszczeniu gr. 5 cm.

Pytanie 17: Plik Projekt techniczny DG Kępa Pieńki_Branża Telekomunikacyjna zawiera jedynie przebudowę infrastruktury IdM. Prosimy o przekazanie projektu przebudowy sieci STIMO.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przebudowę sieci STIMO należy wykonać na podstawie warunków usunięcia kolizji oraz projektu zagospodarowania terenu.

Zamawiający nie posiada odrębnego projektu przebudowy sieci STIMO. Przed rozpoczęciem robót na sieci STIMO, wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych przez gestora sieci.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do SWZ, w wyniku udzielonych odpowiedzi na zadane pytania, informujemy o <u>wydłużeniu terminu na składanie ofert w postępowaniu do dnia 24.11.2026r.</u>

Wójt Gminy Kotuń

/-/ Daniel Celiński