Kosztorys OFERTOWY

Na wykonanie	Remont chodnika o nawierzchni utwardzonej przy ul. Berdychów - etap I
	Obiekt: Chodnik przy ul. Berdychów
	Roboty drogowe
Kody CPV:	45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Lokalizacja obiektu	62-410 Zagórów
	ul. Berdychów, dz. nr 1935/1, 1935/2, 1951 i 1204/2

Zamawiający (inwestor): Gmina Zagórów
Adres: 62-410 Zagórów, ul. Kościelna 4

Wykonawca robót (oferent): ……
Adres: ……

Wartość kosztorysowa:	…….. PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	…….. PLN
Cena kosztorysowa robót:	…….. **PLN** (brutto)
Słownie: ……	PLN

Sporządził

.....
(imię i nazwisko)

Daty: .....

Podpisy: .....

Formularz oferty

Lp.	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	100	CHODNIK - ODCINEK A-B-C	m2	51,70		
1.1	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	51,70		
1.2	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 17x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	39,70		
1.3	KNR-SEK 6-01 0106-0300	Mechaniczne cięcie w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	100 m	0,40		
1.4	KNR 2-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2	7,94		
1.5	KNR 2-31 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność 2	m2	7,94		
1.6	KNNR 1 0202-0200	Roboty ziemne pod nawierzchnię chodnika i ławę krawężnika wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kat. III	m3	21,47		
1.7	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	24,06		
1.8	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	51,70		
1.9	KNNR 6 0113-0500	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	51,70		
1.10	KNR 2-31 0109-0300	Podbudowy betonowe C8/10 bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	51,70		
1.11	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe C12/15 z oporem pod krawężniki	m3	3,28		
1.12	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	39,70		
1.13	KNR 2-31 0407-0500	Oporniki betonowe prostokątne o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1,50		
1.14	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	51,70		
1.15	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego między jezdnią a chodnikiem. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	7,94		
1.16	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego między jezdnią a chodnikiem. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	7,94		
1.17	KNNR 6 0309-0301	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t	m2	7,94		
2	200	CHODNIK - ODCINEK C-D	m2	132,30		
2.1	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	132,30		
2.2	KNNR 1 0202-0200	Roboty ziemne pod nawierzchnię chodnika wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kat. III	m3	39,69		
2.3	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	46,31		
2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	132,30		
2.5	KNNR 6 0113-0500	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	132,30		
2.6	KNR 2-31 0109-0300	Podbudowy betonowe C8/10 bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	132,30		
2.7	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	132,30		
2.8	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	szt.	1,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3	300	CHODNIK - ODCINEK D-E	m2	209,50		
3.1	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	209,50		
3.2	KNNR 1 0202-0200	Roboty ziemne pod nawierzchnię chodnika wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kat. III	m3	62,85		
3.3	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	73,33		
3.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	209,50		
3.5	KNNR 6 0113-0500	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	209,50		
3.6	KNR 2-31 0109-0300	Podbudowy betonowe C8/10 bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	209,50		
3.7	KNNR 6 0404-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m	118,00		
3.8	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	209,50		
3.9	KNNR 1 0202-0200	Roboty ziemne - usunięcie nadmiaru ziemi wraz z darniną w pasie zieleni - wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kat. III	m3	24,00		
3.10	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	160,00		
3.11	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m3	8,00		
3.12	KNR 2-21 0401-0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III	m2	160,00		

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartość końcowa: