PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia uliicznego
ADRES INWESTYCJI : Radomsko, ul. Konwaliowa
INWESTOR : Miasto Radomsko
ADRES INWESTORA : 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWALCZYK (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego					
1		**Budowa oświetlenia ulicznego**			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m^3		
		153.92	m^3	153.920	
				RAZEM	**153.920**
2 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m^3		
		115.44	m^3	115.440	
				RAZEM	**115.440**
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	**46.000**
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych dwuściennych 75mm	m		
		435	m	435.000	
				RAZEM	**435.000**
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych o śr.32 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
6 d.1	KNNR 5 0602-04	Montaż przewodów uziemiających w latarniach przewodem LgY 10mm2	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
7 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	**46.000**
8 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach	m		
		435	m	435.000	
				RAZEM	**435.000**
9 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w budowlach bez mocowania	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	**39.000**
10 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż latarni wys. 8m. z fundamentem i wysięgnikiem pojedyńczym 1m.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-oprawa LED 48W	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
12 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	kpl.prz ew.		
		12	kpl.prz ew.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
13 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		493	m	493.000	
				RAZEM	**493.000**
14 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	**72.000**
15 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		24	odc.	24.000	
				RAZEM	**24.000**
16 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11986 Użytkownik: Marek Kowalczyk

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia uliicznego
ADRES INWESTYCJI : Radomsko, ul. Krokusowa
INWESTOR : Miasto Radomsko
ADRES INWESTORA : 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWALCZYK (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego					
1		**Budowa oświetlenia ulicznego**			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m^3		
		55.36	m^3	55.360	
				RAZEM	**55.360**
2 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m^3		
		41.52	m^3	41.520	
				RAZEM	**41.520**
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		159	m	159.000	
				RAZEM	**159.000**
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych dwuściennych 75mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	**14.000**
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych o śr.32 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	**2.500**
6 d.1	KNNR 5 0602-04	Montaż przewodów uziemiających w latarniach przewodem LgY 10mm2	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	**2.500**
7 d.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m^3		
		3.75	m^3	3.750	
				RAZEM	**3.750**
8 d.1	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.110 mm pod obiektami	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	**15.000**
9 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		159	m	159.000	
				RAZEM	**159.000**
10 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	**29.000**
11 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w budowlanych bez mocowania	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	**17.000**
12 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż latarni wys. 8m. z fundamentem i wysięgnikiem pojedyńczym 1m.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
13 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-oprawa LED 48W	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
14 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	kpl.przew.		
		5	kpl.przew.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
15 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		193	m	193.000	
				RAZEM	**193.000**
16 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	**30.000**
17 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		10	odc.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
18 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11986 Użytkownik: Marek Kowalczyk

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia uliicznego
ADRES INWESTYCJI : Radomsko, ul. Niezapominajki
INWESTOR : Miasto Radomsko
ADRES INWESTORA : 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWALCZYK (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego					
1		**Budowa oświetlenia ulicznego**			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m^3		
		75.2	m^3	75.200	
				RAZEM	**75.200**
2 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m^3		
		56.4	m^3	56.400	
				RAZEM	**56.400**
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		204	m	204.000	
				RAZEM	**204.000**
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych dwuściennych 75mm	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	**31.000**
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych o śr.32 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
6 d.1	KNNR 5 0602-04	Montaż przewodów uziemiających w latarniach przewodem LgY 10mm2	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
7 d.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m^3		
		3.75	m^3	3.750	
				RAZEM	**3.750**
8 d.1	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.110 mm pod obiektami	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	**15.000**
9 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		204	m	204.000	
				RAZEM	**204.000**
10 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	**46.000**
11 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w budowlanych bez mocowania	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	**19.000**
12 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż latarni wys. 8m. z fundamentem i wysięgnikiem pojedyńczym 1m.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
13 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-oprawa LED 48W	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
14 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	kpl.przew.		
		6	kpl.przew.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
15 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		256	m	256.000	
				RAZEM	**256.000**
16 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	**36.000**
17 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		12	odc.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
18 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11986 Użytkownik: Marek Kowalczyk

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia uliicznego
ADRES INWESTYCJI : Radomsko, ul. Rumiankowa
INWESTOR : Miasto Radomsko
ADRES INWESTORA : 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWALCZYK (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego					
1		**Budowa oświetlenia ulicznego**			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m^3		
		102.72	m^3	102.720	
				RAZEM	**102.720**
2 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m^3		
		77.04	m^3	77.040	
				RAZEM	**77.040**
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		66	m	66.000	
				RAZEM	**66.000**
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych dwuściennych 75mm	m		
		255	m	255.000	
				RAZEM	**255.000**
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych o śr.32 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	**4.000**
6 d.1	KNNR 5 0602-04	Montaż przewodów uziemiających w latarniach przewodem LgY 10mm2	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	**4.000**
7 d.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m^3		
		7	m^3	7.000	
				RAZEM	**7.000**
8 d.1	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.110 mm pod obiektami	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	**28.000**
9 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		66	m	66.000	
				RAZEM	**66.000**
10 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach	m		
		283	m	283.000	
				RAZEM	**283.000**
11 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w budowlanych bez mocowania	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	**28.000**
12 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż latarni wys. 8m. z fundamentem i wysięgnikiem pojedyńczym 1m.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
13 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-oprawa LED 48W	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
14 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	kpl.przew.		
		8	kpl.przew.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
15 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		357	m	357.000	
				RAZEM	**357.000**
16 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	**48.000**
17 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		16	odc.	16.000	
				RAZEM	**16.000**
18 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11986 Użytkownik: Marek Kowalczyk