Radomsko, dnia 20 listopada 2026 r.

Zamawiający:

Miasto Radomsko

ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko

Adresat:

Wszyscy nabywcy Specyfikacji

PZP.271.1.35.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne o jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod nazwą: **„Budowa oświetlenia ulicznego etap III ul. Konwaliowa, Rumiankowa, Krokusowa, Niezapominajki"**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) zapytanie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ :

Treść zapytania nr 1

,,Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Pkt 2.5.2 projektów technicznych określa moc źródła LED na 48 W, przedmiary podają „oprawa LED 48 W",

a karta w obliczeniach DIALux wskazuje moc całej oprawy 55 W i strumień oprawy 7 450 lm. Jaką maksymalną moc pobieraną z sieci przez kompletną oprawę dopuszcza Zamawiający? Czy dopuści oprawę o niższej mocy, jeśli osiąga co najmniej 7 450 lm, spełnia pozostałe wymagania i zapewnia

wymagane parametry klasy P2? 2. Projekt przewiduje pojedynczy wysięgnik rurowy o wysięgu 1 m i kącie 5°, a pkt 3.3.7 specyfikacji technicznych wskazuje obustronne cynkowanie ogniowe. Czy wymagany jest wysięgnik stalowy ocynkowany, czy dopuszczalny jest aluminiowy anodowany w kolorze słupa? Prosimy podać wymagany kolor lub sposób malowania, średnicę i grubość ścianki rury albo potwierdzić, że jej wymiary dobiera producent do mocowania i obciążeń. 3. Zestawienia podają prefabrykat o wysokości 1 100 mm, opis podaje 1 100 cm oraz szerokość 320 mm, a rysunek nr 3 sylwetki latarni wskazuje wymiar t = 1,5 m poniżej terenu. Prosimy o wskazanie wymaganej wysokości i wymiarów podstawy prefabrykatu, głębokości posadowienia oraz o potwierdzenie, czy dopuszczony jest systemowy fundament dobrany przez producenta słupa.''

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 20.11.2026r. zmodyfikował treść SWZ dodając do Projektu budowlanego dodatku nr 10 do SWZ, Projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Konwaliowa w Radomsku dodatku nr 11 do SWZ, Projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Rumiankowa w Radomsku dodatku nr 12 do SWZ, Projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Krokusowa w Radomsku dodatku nr 13 do SWZ, Projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Niezapominajki w Radomsku dodatku nr 14 do SWZ, Projektu wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Konwaliowa w Radomsku dodatku nr 15 do SWZ, Projektu wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Rumiankowa w Radomsku dodatku nr 16 do SWZ, Projektu wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Krokusowa w Radomsku dodatku nr 17 do SWZ, Projektu wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Niezapominajki w Radomsku dodatku nr 18 do SWZ, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dodatków od nr 19a do nr 19d do SWZ **oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do modyfikacji.**

Wyceniając ofertę Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją z dnia 20.11.2026r. i wycenić oprawy LED o mocy maksymalnej 55W i minimalnym strumieniu oprawy 7450 lm, wysięgniki aluminiowe anodowane w kolorze słupa; kolor słupa: RAL:9006 – gładki (barwienie elektrochemiczne bądź proszkowe),o średnicy i grubości ścianki rury dostosowanej do

mocowania i obciążeń zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, fundamenty prefabrykowane z betonu C30/37 o wysokości 1500mm i szerokości 400 x 400 mm, dopuszcza się fundament systemowy zgodnie z wymaganiami /zaleceniami producenta słupa.

z up. Prezydenta Miasta
/-/
Monika Andrysiak
Z-ca Prezydenta Miasta