# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|---|---|
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 44230000-1 | Ciesielskie elementy budowlane |

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe Skierniewice

ADRES INWESTYCJI: ul. Batorego 64D Skierniewice

NAZWA INWESTORA: Zarzad Nieruchomości Województwa Łódzkiego

ADRES INWESTORA: Łódź ul. Kamińskiego 7/9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jarosław Patelski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 07.10.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.10.2026

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDMIAR:** | | | | | |
| **1** | | **Daszek nad wejściem głównym** | | | |
| **1.1** | | **Prace rozbiórkowe** | | | |
| 1 d.1.1 | TZKNBK V -253 | Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 10 m<br>Krotność = 7 | m2 | | |
| | | 3 | m2 | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | **3,000** |
| 2 d.1.1 | KNR AT-50 0101-03 | Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych | m2 | | |
| | | (1,00 * 3,00) | m2 | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | **3,000** |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0535-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 4 d.1.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 5 | m | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | **5,000** |
| 5 d.1.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ( pod daszkiem i nad daszkiem) | m2 | | |
| | | (2 * 1 + 3) * 2 | m2 | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | **10,000** |
| 6 d.1.1 | KNR 13-25 0405-01 | Demontaż oprawy oświetleniowej | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | **3,000** |
| 7 d.1.1 | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | | |
| | | 3 * 2 | m2 | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | **6,000** |
| 8 d.1.1 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km | t | | |
| | | 0,1 | t | 0,100 | |
| | | | | RAZEM | **0,100** |
| **1.2** | | **Naprawa daszku** | | | |
| 9 d.1.2 | KNR AT-50 0109-05 | Wyrównanie podłoża poziomego warstwą zaprawy - pogrubienie o 0,5 cm | m2 | | |
| | | 3 * 2 | m2 | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | **6,000** |
| 10 d.1.2 | KNR K-05 0103-01 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach | m2 | | |
| | | 5,00 | m2 | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | **5,000** |
| 11 d.1.2 | KNR-W 2-02 0508-04 | Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 12 d.1.2 | KNR-W 2-02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku | m | | |
| | | 5 | m | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | **5,000** |
| 13 d.1.2 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | | |
| | | 3 * 2 | m2 | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | **6,000** |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 d.1.2 | KNR AT-40 0422-04 | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 20x15 mm jednoskładnikową masą silikonową | m | | |
| | | 4 | m | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 15 d.1.2 | kalk. własna | czyszczenie i udrażnianie rur spustowych ( dotyczy zabudowanych rur spustowych daszku) | m | | |
| | | 3,0 * 2 | m | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | **6,000** |
| 16 d.1.2 | KNR 13-12 1302-04 | Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - analogia malowanie i zabezpieczenie blachy zastosowanej na pokrycie daszku) | t | | |
| | | 0,025 | t | 0,025 | |
| | | | | RAZEM | **0,025** |
| 17 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | (1,00 * 3) * 2 | m2 | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | **6,000** |
| 18 d.1.2 | KNR K-58 0102-02 | Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchniach sufitowych | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 19 d.1.2 | KNR K-58 0105-02 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na powierzchniach sufitowych | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 20 d.1.2 | KNR K-58 0110-01 | Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 21 d.1.2 | KNR K-58 0110-02 | Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - następna warstwa | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 22 d.1.2 | KNR 2-02 1513-07 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 23 d.1.2 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 24 d.1.2 | KNR-W 5-08 0209-03 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku (wymieniony przewód do podłączenia oprawy) | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | **2,000** |
| 25 d.1.2 | KNR 5-08 0511-19 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | **1,000** |
| **2** | | **Parter Wzmacnianie stropu** | | | |
| 26 d.2 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | 327,236 | m2 | 327,236 | |
| | | | | RAZEM | **327,236** |
| 27 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 327,236 | m2 | 327,236 | |
| | | | | RAZEM | **327,236** |



Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 12708

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 d.2 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | 327,236 | m2 | 327,236 | |
| | | | | RAZEM | **327,236** |



Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 12708

Spis treści


Strona Tytułowa 1
Ogólna charakterystyka obiektu 2
Przedmiar 3
1. Daszek nad wejściem głównym 3
2. Parter Wzmacnianie stropu 4
Spis treści 6





Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 12708