PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
44230000-1	Ciesielskie elementy budowlane

NAZWA INWESTYCJI:	Wzmocnienie konstrukcji istniejącego stropu drewnianego w budynku Centrum Rozwoju Edukacji województwa łódzkiego
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ewid. 21/44 obręb 7 Miasto Skierniewice
NAZWA INWESTORA:	Zarząd Nieruchomości Województw Łódzkiego
ADRES INWESTORA:	91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9
WYKONAWCA:	-
ADRES WYKONAWCY:	-
DATA OPRACOWANIA:	07.10.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.10.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		**Skierniewice ul Batorego 64D**			
1 d.1	KNR 4-04 0406-03	Analogia: Rozebranie sufitów podwieszanego z płyt G-KA	m2		
		5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77	m2	327,236	
				RAZEM	**327,236**
2 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77	m2	327,236	
				RAZEM	**327,236**
3 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep z cegły	m2		
		5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77	m2	327,236	
				RAZEM	**327,236**
4 d.1	KNR 4-01 0105-06	Analogia: Wyniesienie polepy z budynku	m3		
		(5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77) * 0,08	m3	26,179	
				RAZEM	**26,179**
5 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		(5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77) * 0,08	m3	26,179	
				RAZEM	**26,179**
6 d.1		Utylizacja gruzu	m3		
		(5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77) * 0,08	m3	26,179	
				RAZEM	**26,179**
7 d.1	KNR 2-02 0126-01	Analogia: Otwory w ścianie z cegły	szt		
		2 * (14 + 33 + 6 + 2 + 12 + 2 + 10)	szt	158,000	
				RAZEM	**158,000**
8 d.1	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2 * (14 + 33 + 6 + 2 + 12 + 2 + 10)	szt.	158,000	
				RAZEM	**158,000**
9 d.1	KNR 2-02 0406-05	Analogia:Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
		(47 + 2 + 12 + 2 + 10) * 0,10 * 0,32 * 6,11 + 2 * 0,10 * 0,32 * 6,39 + 4 * 0,10 * 0,32 * 6,68	m3 drew.	15,537	
				RAZEM	**15,537**
10 d.1		Wykonanie otworów i skręcenie istniejącycj belki z projektowaną śruba M12 kl 8.8	szt.		
		(11 + 7 + 16) * 6	szt.	204,000	
				RAZEM	**204,000**
11 d.1	KNR 4-01 0629-03	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania	m2		
		(47 + 2 + 12 + 2 + 10) * (0,10 * 2 + 2 * 0,32) * 6,11 + 2 * (2 * 0,10 + 2 * 0,32) * 6,39 + 4 * (2 * 0,10 + 2 * 0,32) * 6,68	m2	407,845	
				RAZEM	**407,845**
12 d.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		5,81 * 21,01 + 5,81 * 8,74 + 51 * (0,32 * 2 + 0,10 * 2) * 6,11	m2	434,600	
				RAZEM	**434,600**
13 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 12708

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77)	m2	327,236	
				RAZEM	**327,236**
14 d.1	KNR 2-02 0607-01	Analogia: Paroizolacja	m2		
		(5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77)	m2	327,236	
				RAZEM	**327,236**
15 d.1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		(5,81 * 21,07 + 5,76 * 8,74 + 4,21 * 6,39 + 1,25 * 5,77 + 7,75 * 5,77 + 1,51 * 5,77 + 5,80 * 5,77 + 5,80 * 5,77)	m2	327,236	
				RAZEM	**327,236**
16 d.1		Naprawa podłogi pod odkrywakach	KPL		
		1	KPL	1,000	
				RAZEM	**1,000**
17 d.1		Demontaż opraw oświetleniowaych z ich ponownym montażem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 12708

Strona Tytułowa 1
Ogólna charakterystyka obiektu 2
Obmiar 3
1. Skierniewice ul Batorego 64D 3
Spis treści 5

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 12708