Tabela przedmiaru robót

Ludwika Waryńskiego 4 remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Oświetlenie w częściach wspólnych		
1	KNNR 5 0502/01		Demontaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - analogia	kpl.	9
2	KNR 5-08 0307/02		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,	szt.	15
3	KNNR 5 0502/01		Montaż lamp LED	kpl.	9
4	KNR 4-03 0401/02		Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt.	15
5	KNR 5-08 0307/02		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - dzwonek	szt.	6
6	KNR 5-08 0307/02		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.	9
			2 Prace wykończeniowe w cz. wspólnych		
7	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie schodów folią	m2	693,65
8	KNR 19-01 0832/04		Zabezpieczenie stolarki folią	m2	25
9	KNNR 3 0601/02		Odbicie luźnych tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej	m2	42
10	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,2
11	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	2,2
12			Utylizacja gruzu	m3	2,2
13			Niezbędne rusztowania, podesty do wykonania prac malarskich na klatce schodowej	kpl.	4
14	KNR 4-01 0621/05		Hydrofobizacja środkiem	m2	42
15	KNR 4-01 0711/01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - z zastosowaniem tynków renowacyjnych	m2	42
16	ZKNR C-2 0101/02		Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża, usunięcie luźnych powłok malarskich -czoła ścian bocznych oraz czoła	m2	441,4
17	NNRNKB 202 1134/02		Tożsamy z NNRNKB 202 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrującymi do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych podłoży pionowych pod siatkę	m2	331,3
18	NNRNKB 202 1134/01		Tożsamy z NNRNKB 202 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrującymi do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych podłoży poziomych pod siatkę	m2	110,1
19	KNR 2-02 0814/01		Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach	m2	441,4
20	KNR 0-28 2621/06		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach	m2	441,1
21	KNR 2-02 0815/06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	110,11
22	KNR 2-02 0815/04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	331,3
23	KNR 0-33 0121/01		Ochrona narożników wypukłych	m	65
24	NNRNKB 202 1134/02		(z.VII) Gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrującymi do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych podłoży pod malowanie ścian	m2	331,3
25	NNRNKB 202 1134/01		(z.VII) Gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrującymi do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych podłoży pod malowanie sufitów	m2	110,1
26	KNR AT-26 0303/01		Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba silikatowa	m2	441,41

Tabela przedmiaru robót

Ludwika Waryńskiego 4 remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNNR 3 0605/06		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną - bezbarwna	m2	165,65
28	KNR 0-25 0202/01		Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych - rury instalacji	m2	28,2
29	KNR 4-01 1215/02		Mycie po robotach malarskich	m2	694
30	TZKNC N-K/VI 2/3/a		Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2	694
31	KNR 7-12 0101/02		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	92,22
32	KNR 0-25 0103/02		Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m2	92,22
33	KNR 7-12 0201/02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m2	92,22
34	KNR-W 7-12 0211/02		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2	92,22
35	KNR 19-01 1310/03		Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych pochwyty	m2	5,45
36	KNR 7-12 0209/04		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów - POCHWYTY	m2	5,45
37	KNR 7-12 0101/04		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	22,8
38	KNR 7-12 0201/04		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	22,8
39	KNR 7-12 0209/04		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	22,8
40	TZKNBK XV 0433/01		Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2	22,26
41	KNR 19-01 1310/03		Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2	44,52
42			Heblowanie, regulacja, wzmocnienie, wymiana brakujących elementów stolarki	m2	22,26
43	KNR 19-01 1308/10		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - drzwi, posadzka, balustrada	m2	44,52
44	KNR 0-19 0930/08		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane	m2	9,02
45	KNR 4-01 0530/07		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m2	1,221
46	KNKRB 2 0104/06		Odsadzanie podokienników o dł. ponad 1 m PCV	szt.	3
47			Naprawa posadzki poprzez uzupełnienie ubytków betonem	szt	2
48			Naprawa drzwiczek skrzynek elektrycznych wraz z malowaniem	szt	8
49			Dostawa i montaż skrzynki na listy 7 modułów	szt	1
50			Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt	3
51	KNR 4-01u1 0500/01		Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 3 cegieł z otworami o rozstawie do 10 cm	m	6,5
52	KNR-W 4-01 0353/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1
53	KNR-W 4-01 0342/04		Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	2,1
54	KNR-W 2-02 1027/02		Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -lokal mieszkalny nr 4	m2	1,6

Tabela przedmiaru robót

Ludwika Waryńskiego 4 remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
55	KNR-W 2-02 1027/02		Drzwi zewnętrzne (z klatki schodowej) płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - pomieszczenie gospodarcze	m2	1,6
56	KNR-W 4-01 0109/13		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m3	0,38
57	KNR-W 4-01 0109/16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Dopłata 9x	m3	0,38
58			Utylizacja odpadów	m3	0,38

Spis działów przedmiaru robót

Ludwika Waryńskiego 4 remont klatki schodowej

Nr	Opis
1	Oświetlenie w częściach wspólnych
2	Prace wykończeniowe w cz. wspólnych