Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Boisko sportowe**			
1.1		**Roboty ziemne - wykop pod warstwy podbudowy boiska**			
1.1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		65 * 35	m2	2 275,00	
				RAZEM	**2 275,00**
1.1.2	KNR-W 2-01 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		65 * 35 * 0,3	m3	682,50	
				RAZEM	**682,50**
1.2		**Roboty brukarskie**			
1.2.1	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		60 + 60 + 30 + 30	m	180,00	
				RAZEM	**180,00**
1.2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława z betonu - beton C12/15	m3		
		(0,3 * 0,3) * (60 + 60 + 30 + 30)	m3	16,20	
				RAZEM	**16,20**
1.3		**Nawierzchnia boiska**			
1.3.1	kalk. warsztatowa	Wykonanie drenażu	m		
		650	m	650,00	
				RAZEM	**650,00**
1.3.2	kalk. warsztatowa	Dostawa i montaż osadnika	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	**1,00**
1.3.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [piasek średni wymiany gruntów]	m2		
		60 * 30	m2	1 800,00	
				RAZEM	**1 800,00**
1.3.4	KNR 2-31 0114-01 0114-02 analogia	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2		
		60 * 30	m2	1 800,00	
				RAZEM	**1 800,00**
1.3.5	KNR 2-31 0114-01 0114-02 analogia	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2		
		60 * 30	m2	1 800,00	
				RAZEM	**1 800,00**
1.3.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (0-4mm) grubość po zagęszczeniu 3cm	m2		
		60 * 30	m2	1 800,00	
				RAZEM	**1 800,00**

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 17616 Użytkownik: Arcus Technologie Sp. z o.o.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.7	KNR 2-23 0210-01 analogia	Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem EPDM na podkładzie e-layer	m2		
		60 * 30	m2	1 800,00	
				RAZEM	**1 800,00**
1.4		**Wyposażenie boiska**			
1.4.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramki do piłki nożnej [5mx2m]	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	**2,00**
1.5		**Ogrodzenie**			
1.5.1	KNR 2-23 0404-01 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia boiska h=4m	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	**120,00**
1.5.2	KNR 2-23 0404-01 analogia	Dostawa i montaż piłkochwytów h=6m	m		
		2 * 24	m	48,00	
				RAZEM	48,00
1.5.3	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka systemowa	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
1.5.4	KNR 2-23 0402-01 analogia	Brama wjazdowa dla pojazdów wykonujących konserwację nawierzchni boiska	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 17616 Użytkownik: Arcus Technologie Sp. z o.o.