



- UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania oraz innymi projektami branżowymi wykonanymi w ramach przedmiotowej inwestycji.
  2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania posadowienia istniejącej infrastruktury poprzez wykonanie wykopów kontrolnych.
  3. Po odkryciu rzeczywistego posadowienia istniejącej sieci należy dostosować sposób połączenia projektowanej i istniejącej sieci. O zmianach należy zawiadomić jednostkę projektową.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania min. normatywnego zagłębienia sieci względem terenu.
  5. Odcinki sieci kanalizacji deszczowej nie spełniające wymogu zachowania minimalnego normatywnego zagłębienia względem terenu należy ocieplić.
  6. Istniejące elementy infrastruktury podziemnej należy dostosować wysokościowo do projektowanej zabudowy drogi.
  7. W przypadku, gdy na istniejącej sieci kanalizacji nie będzie możliwości zamontowania projektowanej studni, projektowane kolektory należy podłączyć do istniejącej kanalizacji za pomocą nawiertek. O zmianach należy zawiadomić jednostkę projektową.
  8. Do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej należy podpiąć istniejące rury spustowe odwadniające okolice budynki.
  9. Wymiary podano w cm.

