UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania oraz innymi projektami branżowymi wykonanymi w ramach przedmiotowej inwestycji.
2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania posadowienia istniejącej infrastruktury poprzez wykonanie wykopów kontrolnych.
3. Po odkryciu rzeczywistego posadowienia istniejącej sieci należy doostosować sposób połączenia projektowanej i istniejącej sieci. O zmianach należy zawiadomić jednostkę projektową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania min. normatywnego zagłębienia sieci względem terenu.
5. Odcinki sieci kanalizacji deszczowej niespełniające wymogu zachowania minimalnego normatywnego zagłębienia względem terenu należy ocieplić.
6. Istniejące elementy infrastruktury podziemnej należy dostosować wysokościowo do projektowanej odbudowy drogi.
7. W przypadku, gdy na istniejącej sieci kanalizacji nie będzie możliwości zamontowania projektowanej studni, projektowane kolektory należy podłączyć do istniejącej kanalizacji za pomocą nawiertek. O zmianach należy zawiadomić jednostkę projektową.
8. Do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej należy podpiąć istniejące rury spustowe odwadniające okoliczne budynki.
9. Wymiary podano w cm.

INWESTOR:	Powiat Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko reprezentowany przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAW			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	Odbudowa drogi powiatowej bez nr - ul. Ogrodowa, km 0+000 - 0+641 w Lądku- Zdroju [powódź wrzesień 2024 r.]			
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY			nr rys.: K-03
TYTUŁ RYSUNKU:	Profile kanalizacji deszczowej			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	data: 05.2026	skala: 1:100
PROJEKTANT: (główny projektant- branża mostowa)	mgr inż. Adam Stempniewicz	97/DOŚ/07	podpis:	
PROJEKTANT: (branża sanitarna)	mgr inż. Jacek Kuziora	247/02/DUW	podpis:	
SPRAWDZAJĄCY (branża sanitarna)	mgr inż. Jan Kopeć	688/89/UW	podpis:	