

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Drogi				
1 d.1	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²	2 625,000		
2 d.1	KNNR 6 1301-03 analogia	Naprawy dróg - wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem łamanym o fr. 0-31,5 mm	t	200,000		
3 d.1	KNNR 6 1301-03 analogia	Naprawy dróg - wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem łamanym o fr. 0-63 mm	t	375,000		
4 d.1	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m ²	2 625,000		
Razem dział: Drogi						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Szlaki				
5 d.2 01	KNNR 6 1301- analogia	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²	2 941,000		
6 d.2 03	KNNR 6 1301- analogia	Naprawy dróg - wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem łamanym o fr. 0-63 mm	t	880,000		
7 d.2 02	KNNR 6 1301- analogia	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m ²	2 941,000		
Razem dział: Szlaki						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Remont placu składowego L. Zakurzewo oddz. 140c, 141a				
8 d.3 07	KNR 2-01 0105-	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	30,000		
9 d.3 01	KNR 2-01 0126-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	427,000		
10 d.3 01	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	427,000		
11 d.3 01	KNR 2-01 0229-	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	200,000		
12 d.3 04	KNR 2-01 0229-	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	100,000		
13 d.3 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	427,000		
14 d.3 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-63 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	427,000		
15 d.3 05 + KNR 2-31 0204-06	KNR 2-31 0204-	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	427,000		
Razem dział: Remont placu składowego L. Zakurzewo oddz. 140c, 141a						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Remont placu składowego L. Biały Bór oddz. 70k, 70n				
16 d.4 01	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 23 cm	m ²	320,000		
17 d.4 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	320,000		
18 d.4 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-63 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	320,000		
19 d.4 05 + KNR 2-31 0204-06	KNR 2-31 0204-	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	320,000		
Razem dział: Remont placu składowego L. Biały Bór oddz. 70k, 70n						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: