

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie likwidacji ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - studni nr 1,
w m. KUKLÓWKA ZARZECZNA – dz. nr 17/2, gm. Radziejowice, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość jednostek
I. Wykonanie likwidacji otworu studziennego			
1.	Urządzenie i likwidacja placu budowy- transport na plac budowy sprzętu i materiałów.	kpl.	1
2.	Likwidacja otworu studziennego o głębokości 33,50 m p.p. terenu, zgodnie z zakresem określonym w projekcie robót geologicznych.	mb	33,50
3.	Roboty, w tym roboty ziemne związane z likwidacją obudowy studziennej betowej, kręgowej o wymiarach wew.: 2250 x 2100 x 2000 mm.	kpl.	1
II. Materiały:			
1.	„Compactonit”	kg	500
2.	„Hektonit QR”	m ³	750
3.	Kruszywo naturalne	Mg	2,0
4.	Podchloryn sodu	dm ³	50
5.	Cement	kg	50
III. Prace dokumentacyjne:			
1.	Nadzór geologiczny	kpl	1

Skierniewice, dnia 10.09.2026 r.

ANTONI GILKA
GEOLOG mgr Antoni Gilka upr. geol. 051049
96-100 Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 5 m. 78
Tel. +48 609 582 410
Upr. geol. 05 1049 03 0351
Sporządził