PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont drogi gminnej nr 319055T w miejscowości Mójcza, ul. Wiosenna w km 0+000 - 0+795.
ADRES INWESTYCJI	:	Mójcza
INWESTOR	:	Gmina Daleszyce
ADRES INWESTORA	:	Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Marek Płaziak
DATA OPRACOWANIA	:	sierpień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty budowlane**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym.	km		
		0.8	km	0.800	
				RAZEM	0.800
2 d.1	kalkulacja własna	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		400	m2	400.000	
				RAZEM	400.000
4 d.1	KNR 2-31 0817-04 analogia	Rozebranie odwodnienia liniowego	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1	KNR 2-31 0813-03 analogia	Rozebranie krawężników betonowych typu lekkiego na ławie z betonu	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
6 d.1	KNR 4-01 0535-03 analogia	Demontaż blachy ryflowanej na zjeździe /do odzysku/	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7 d.1	KNR 2-31 0805-01 analogia	Rozebranie zjazdów do posesji z kostki brukowej /do ponownego użycia/.	m2		
		84	m2	84.000	
				RAZEM	84.000
8 d.1	KNR 2-31 0817-05 analogia	Rozebranie odwodnienia z elementów prafabrykowanych oraz ich oczyszczenie 50 cmx15 cm /do ponownego użycia/	m		
		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
9 d.1	kalkulacja własna	Czyszczenie oraz naprawa spękań, ubytków w odwodnieniu z elementów prafabrykowanych /50 cmx15cm/ w km 0+000 - 0+034.	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
10 d.1	KNR 2-31 0302-04 analogia	Wykonanie zjazdów na posesje na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm / materiały z odzysku/.	m2		
		84	m2	84.000	
				RAZEM	84.000
11 d.1	KNR-W 2-01 0225-03 analogia	Roboty ziemne. Likwidacja przełomów typu "średniego".	m2		
		152	m2	152.000	
				RAZEM	152.000
12 d.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08 analogia	Warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm /oraz obok odwodnienia liniowego/.	m2		
		160	m2	160.000	
				RAZEM	160.000
13 d.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02 analogia	Podbudowa z betonu C10/12 , gr. 18 cm /oraz obok odwodnienia liniowego/.	m2		
		160	m2	160.000	
				RAZEM	160.000
14 d.1	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm	m3		
		68	m3	68.000	
				RAZEM	68.000
15 d.1	KNR 2-31 0114-01 analogia	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm.	m2		
		388.5	m2	388.500	
				RAZEM	388.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja studni kanalizacyjnych.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17 d.1	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja zasuw do wody /wymiana na nowe/.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.1	KNR 2-31 0606-03 analogia	Ułożenie odwodnienia z prefabrykowanych elementów betonowych 50x15cm /z odzysku/ na ławie z betonu C10/12, gr. 10 cm.	m		
		115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
19 d.1	kalkulacja własna	Wymiana uszkodzonych na nowe elementów betowych 50x15 cm na ławie z betonu C10/12, gr. 15 cm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.1	KNR-W 4-01 0212-02 analogia	Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka murków betonowych.	m^3		
		3	m^3	3.000	
				RAZEM	3.000
21 d.1	KNR 2-31 0605-06 analogia	Wykonanie przepustu o śr. 30 cm na ławie z betonu C10/12 gr. 15 cm /od strony wlotu zamontowany dekiel/.	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.1	KNR 2-31 0606-03 analogia	Montaż odwodnienia liniowego z prefabrykatów betonowych D-400 /szer. 40 cm - dł. 1 m/ na ławie z betonu C10/12 gr. 15 cm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
23 d.1	KNR AT-03 0202-02 analogia	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej.	m^2		
		2222.5	m^2	2222.500	
				RAZEM	2222.500
24 d.1	KNR AT-03 0103-01 analogia	Rozłożenie siatki przeciwspękaniowej.	m^2		
		2222.5	m^2	2222.500	
				RAZEM	2222.500
25 d.1	KNR 2-31 0310-01 analogia	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm	m^2		
		3013.8	m^2	3013.800	
				RAZEM	3013.800
26 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 gr. 40 cm / oraz skrzyżowania/.	m^2		
		2954.5	m^2	2954.500	
				RAZEM	2954.500
27 d.1	kalkulacja własna	Montaż blachy ryflowanej na elementach odwodnienia /5m blachy z odzysku oraz 2 mb nowej blachy/.	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
28 d.1	KNR 2-31 1403-06 analogia	Renowacja rowu (śr. gł. 30 cm)	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
29 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Utwardzenie nawierzchni poboczy kruszywem gr. 8 cm.	m^2		
		450	m^2	450.000	
				RAZEM	450.000
30 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1	KNR 2-31 0703-02 analogia	Ustawienie oznakowania pionowego /znak U-9b/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki ocynkowane o śr. 50 mm do tablicy informacyjnej.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1	KNR 2-31 0703-02 analogia	Tablica informacyjna.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000