Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-
Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT"

ul. Generała Władysława Andersa 7/U9
25-217 Kielce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45236000-0	Wyrównywanie terenu
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: **„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słopiec na działkach 853, 854/1, 858 i 1164/5”**

ADRES INWESTYCJI: Słopiec, Daleszyce-obsz. wiejski

NAZWA INWESTORA: Gmina Daleszyce

ADRES INWESTORA: Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce

BRANŻE: Branża drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża drogowa mgr inż. Paweł Sowa

DATA OPRACOWANIA: 02.2026

Przedmiar robót został odczytany z programu komputerowego (m, m2, szt.) lub skalkulowany w poszczególnych pozycjach.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Roboty pomiarowe	3
2 Roboty przygotowawcze	3
3 Roboty rozbiórkowe	3
4 Roboty ziemne	3
5 Roboty montażowe	4
6 Konstrukcje nawierzchni	4
7 Krawężniki, obrzeża	5
8 PIONOWE ZNAKI DROGOWE/ Kod 45233290-8/ Instalowanie znaków drogowych	5
9 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK I SKRZYNEK- Kod CPV 45233120-6/ Roboty w zakresie budowy dróg	5
10 Roboty wykończeniowe	5

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	D.01.01.01.12	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,420	km	0,42	
				RAZEM	0,42
2		Roboty przygotowawcze			
2 d.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zakrzewień	m2		
		240	m2	240,00	
				RAZEM	240,00
3 d.2	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		6,86	mp	6,86	
				RAZEM	6,86
4 d.2	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		6,86	mp	6,86	
				RAZEM	6,86
5 d.2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20cm	m2		
		700	m2	700,00	
				RAZEM	700,00
6 d.2	D.01.02.02	Wywóz nadmiaru humusu samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych (do 25km)	m3		
		poz.5 * 0,20 - poz.36 * 0,10	m3	78,00	
				RAZEM	78,00
3		Roboty rozbiórkowe			
7 d.3	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kruszywa	m3		
		1700	m3	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
8 d.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 25 km i utylizacją	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
9 d.3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 25 km i utylizacją	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
10 d.3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
4		Roboty ziemne			
11 d.4	D .02.00.00 D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z wywozem nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych (do 25km)	m3		
		700	m3	700,00	
				RAZEM	700,00
12 d.4	D.02.00.00 D.02.03.01	Nasypy z materiału przydatnego do wbudowania w nasyp, w tym wymiana gruntu (kat.gr.I-II)	m3		
		65	m3	65,00	
				RAZEM	65,00

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Roboty montażowe			
13 d.5		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm - studnie chłonne DN2000 - wykonać zgodnie z częścią rysunkową operatu wodnoprawnego. Przedmiotowa pozycja uwzględnia roboty ziemne oraz materiały do budowy dna filtracyjnego studni. Całość pozycji uwzględnia R/M/S.	stud.		
		5	stud.	5,00	
				RAZEM	5,00
6		Konstrukcje nawierzchni			
6.1		KONSTRUKCJA NR K1 Konstrukcja jezdni			
14 d.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2380	m2	2 380,00	
				RAZEM	2 380,00
15 d.6.1	D.04.05.01a	Warstwa mrozoochronna mieszanka CBGM 0/31,5 C1,5/2 <=4,0 MPa - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2380	m2	2 380,00	
				RAZEM	2 380,00
16 d.6.1	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C/90/3 MN 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2		
		2200	m2	2 200,00	
				RAZEM	2 200,00
17 d.6.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		2050	m2	2 050,00	
				RAZEM	2 050,00
18 d.6.1	D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		2050	m2	2 050,00	
				RAZEM	2 050,00
19 d.6.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1990	m2	1 990,00	
				RAZEM	1 990,00
20 d.6.1	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S 50/70 - grubość po zagęszcz. 4cm	m2		
		1990	m2	1 990,00	
				RAZEM	1 990,00
6.2		KONSTRUKCJA NR 2 Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej betonowej			
21 d.6.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		270	m2	270,00	
				RAZEM	270,00
22 d.6.2	D.04.05.01a	Warstwa mrozoochronna mieszanka CBGM 0/31,5 C1,5/2 <=4,0 MPa - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		270	m2	270,00	
				RAZEM	270,00
23 d.6.2	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C/90/3 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 17 cm	m2		
		270	m2	270,00	
				RAZEM	270,00
24 d.6.2	D.08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej prostokątnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr min. 3cm	m2		
		270	m2	270,00	
				RAZEM	270,00
25 d.6.2	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku	m2		

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
7		Krawężniki, obrzeża			
26 d.7	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm	m		
		360	m	360,00	
				RAZEM	360,00
27 d.7	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm	m		
		155	m	155,00	
				RAZEM	155,00
28 d.7	D.08.03.01a	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm	m		
		250	m	250,00	
				RAZEM	250,00
29 d.7	D.08.01.01b	Ława pod krawężniki betonow z oporem oraz obrzeże betonowe	m3		
		(poz.26) * ((0,5 * 0,35) - (0,15 * 0,28 + 0,13 * 0,20)) + (poz.27) * ((0,5 * 0,27) - (0,15 * 0,17 + 0,20 * 0,07)) + (poz.28) * ((0,25 * 0,10) + (0,10 * 0,10))	m3	62,07	
				RAZEM	62,07
30 d.7	D - 05.03.01	Ścieki uliczne z kostki betonowej, 2 rzędy (szcz. "A" i szcz. "D")	m		
		440	m	440,00	
				RAZEM	440,00
8		PIONOWE ZNAKI DROGOWE/ Kod 45233290-8/ Instalowanie znaków drogowych			
31 d.8	D.08.01.01b	Ława z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x30cm	m3		
		poz.32 * 0,3 * 0,3 * 0,3	m3	0,11	
				RAZEM	0,11
32 d.8	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.60 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.8	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
9		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK I SKRZYNEK- Kod CPV 45233120-6/ Roboty w zakresie budowy dróg			
34 d.9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnych	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
10		Roboty wykończeniowe			
10.1		Plantowanie i humusowanie			
35 d.10.1	D.06.01.01b	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		620	m2	620,00	
				RAZEM	620,00
36 d.10.1	D.06.01.01b	Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowań z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2		
		620	m2	620,00	
				RAZEM	620,00