

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

***na zadanie pn. Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
w ramach II Obszaru „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” poprzez zakup 6
kontenerów magazynowych***

Specyfikacja materiałowa 1 szt. kontenera o wymiarach:

Długość zewnętrzna: 6000 mm
Szerokość zewnętrzna: 3000 mm
Wysokość zewnętrzna: 2850 mm(wewnątrz 2500mm)

1. Konstrukcja nośna — rama kontenera

Konstrukcja wykonana z profili stalowych z blachy o gr. 4 mm.
Zastosowane profile stalowe otwarte oraz zamknięte (kwadratowe i prostokątne). Klasa wykonania konstrukcji spawanej: EXC2.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie ramy:

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana w kategorii korozyjności C5.

3. Ściany zewnętrzne:

Płyta warstwowa z rdzeniem ze pianki poliuretanowej o gr. 120 mm.
Okładzina wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową.
Okładzina zewnętrzna — profilowana.
Okładzina wewnętrzna — gładka.
Kolorystyka – RAL do uzgodnienia.

4. Dach / sufit:

Blacha trapezowa T40, gr. 0,7 mm.
Wełna mineralna o gr. 100 mm.
Płyta warstwowa z rdzeniem ze pianki poliuretanowej o grubości 80mm, z okładziną z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej.
Odprowadzenie wody deszczowej prowadzone w ramie kontenera za pomocą rury Ø 75 mm.

5. Podłoga:

- Wykładzina PVC, antypoślizgowa R10, o gr. 2 mm.
 - Płyta wodoodporna o gr. 22 mm.
 - Wełna mineralna o gr. 120 mm.
 - Poprzeczki wykonane z profili stalowych zimnogiętych.
 - Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,5 mm.
- Nośność podłogi: min. 400kg/m²

6. Otwory

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe szer. 2000, wys. 2000 - 2 szt. – lokalizacja wg rysunku;
Współczynnik przenikalności ciepła max. 1,1 W



Drzwi wewnętrzne szer. 1000, wys. 2000 - 1 szt. – lokalizacja wg rysunku;

Okna szer. 1500, wys. 1135 —2 szt. – lokalizacja wg rysunku;

Współczynnik przenikalności ciepła max. 0,9 W

Okna zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.

7. Instalacja elektryczna na jeden kontener:

Przewody instalacji elektrycznej prowadzone w natynkowych kanałach PCV.

Przewody instalacyjne typu YDY / YDYp.

2 x gniazdo 230 V.

2 x oprawa oświetleniowa LED – lokalizacja wg rysunku;

Lokalizacja gniazd— do ustalenia.

8. Wentylacja grawitacyjna – 2 kratki z żaluzjami.

9. Regały – 4 szt. metalowe, kotwione do ściany o wymiarach (200 cm wysokość , 100 cm szerokość i 50 cm głębokość)

Nośność: minimum 200 kg/na półkę, półki wykonane z blachy - 4 szt.

Ustawienie do uzgodnienia z Zamawiającym.

10. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy (nie eksploatowany), kompletny, sprawny, nieobciążony prawami osób trzecich, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, oryginalnie zapakowany przez producenta, pochodzący z bieżącej produkcji, który w pełni spełnia wymagania techniczne i jakościowe, a także posiada wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty w tym certyfikaty ECX2 oraz znak CE.

Po stronie Wykonawcy: wykonanie wszystkich czynności montażowych, obejmujących w szczególności:

- ustawienie kontenerów we wskazanej lokalizacji,
- skręcenie wszystkich elementów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją producenta,
- wypoziomowanie kontenerów,
- wykonanie wszelkich regulacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania konstrukcji,
- sprawdzenie poprawności działania drzwi, zamków oraz pozostałych elementów wyposażenia. Wykonanie posadowienia po stronie Wykonawcy

Wyznaczenie osoby do kierowania robotami budowlanymi

Kontenery mają składać się z Zestawu dwóch pomieszczeń wg szkicu.

Rysunek modułu kontenerów:

