

26-271-9-9-2026

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik 6
do SWZ

Rodos 7.0.17 [L177467]

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. TRZEBIATKOWA, GM. TUCHOMIE, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA L=500,0mb

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze Kod CPV: 4511200-0				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	450
3	KNKRB 1 0107/02 (dopłata 5x)	Wywiezienie humusu na odl. do 1 km (łącznie odległość 5km) - analogia	m3	67,5
4	KNCK 1 1202/05	Ścinanie poboczy z odwożeniem ścińki - 10cm	m2	180
5	KNNR 1 0101/07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm	szt	10
6	KNNR 1 0108/07	Wywożenie w terenie normalnym korzeni i pni o średnicy 66-75cm	szt	10
7	KNNR 1 0102/04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,03
II. Roboty ziemne Kod CPV: 4511200-0				
1	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m3	19,8
III. Jezdnia o naw. bitumicznej s=3,5m, L=500 mb + 2 mijanki + zjazd Kod CPV: 4523300-9				
1	KNNR 6 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	1 983,5
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	1 983,5
3	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	1 983,5
4	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1 983,5
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem przed ułożeniem w-wy wiążącej	m2	1 933,5
6	KNR K-42 0104/06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 4cm	m2	1 933,5
7	KNR K-42 0104/05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4cm	m2	1 933,5
8	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem przed ułożeniem w-wy ściernalnej	m2	1 883,5
9	KNR K-42 0104/17	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 3cm	m2	1 883,5
10	KNR K-42 0104/18	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 3cm	m2	1 883,5
11	KNNR 6 0113/06	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	500
IV. Roboty towarzyszące				
1	KNNR-W 1 0512/01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce piaszkowej - analogia	m2	85