Prace rem -konserwatorskie
zabytkowego budynku dworku
stanowiącym siedzibę DPS w Dąbrowie
stolarka okienna i drzwiowa parteru

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym budynku dworku stanowiącym siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie - Stolarka okienna i drzwiowa parteru					
1		I. STOLARKA OKIENNA I DRZWI			
d 1	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych (sosna) - wg wzoru historycznego - okna proste	m²		
		1,65*1,90*2+1,00*1,90*4+0,60*1,10*5+2,0*1,90*5+1,50*1,90*8	m²	58,970	
				RAZEM	58,970
2 d 1	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych (sosna) - wg wzoru historycznego - okna łukowe	m²		
		1,40*0,70	m²	0,980	
				RAZEM	0,980
3 d 1	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych (sosna) - wg wzoru historycznego - okna owalne	m²		
		0,85*1,35*6	m²	6,885	
				RAZEM	6,885
4 d 1	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych (sosna) wg wzoru historycznego	m²		
		0,90*2,0*0,80*2,0	m²	2,880	
				RAZEM	2,880
5 d 1	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych (sosna) wg wzoru historycznego - drzwi z naświetlem	m²		
		1,20*(2,0+0,60)*2	m²	6,240	
				RAZEM	6,240
6 d 1	KNR 19-01 0584-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej	m²		
		(1,80*2+1,15*4+0,75*5+1,55+2,15*5+1,65*8)*0,35	m²	13,108	
				RAZEM	13,108

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny 41907