

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Elku - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : ul. Wilcza 2; Nowa Wieś Elcka; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280502_2.0031 Obręb 0031 Nowa Wieś Elcka dz. ew. nr 322/2
INWESTOR : Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ADRES INWESTORA : ul. Stawki 2b; 00-193 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT : BIPROJEKT Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Jordanowska 12, 04-204 WARSZAWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Budziak (Sanitarna) 
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
KOD CPV: D-07.01.02 Oznakowanie tymczasowe robót
KOD CPV: 45233220-7 Odtworzenie nawierzchni

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP 1 - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - ZBIORNIK III			
1.1		Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody deszczowej z dachów budynków do zbiornika 3			
1.1.1		Roboty ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1.	0111-01				
1.1		(9,0+191,0+45,0)/1000	km	0,245	
				RAZEM	0,245
2		Oплата za obsługę geodezyjną	kpl		
d.1.					
1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III	m³		
d.1.	0205-04	9,000*(2,12+1,60)/2*1,2*0,85	m³	17,075	
1.1		191,0*(2,02+1,60)/2*1,2*0,85	m³	352,624	
		45,00*(1,84+1,60)/2*1,2*0,85	m³	78,948	
				RAZEM	448,647
4	KNR 2-01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii IV	m³		
d.1.	0301-02	9,000*(2,12+1,60)/2*1,2*0,15	m³	3,013	
1.1		191,0*(2,02+1,60)/2*1,2*0,15	m³	62,228	
		45,00*(1,84+1,60)/2*1,2*0,15	m³	13,932	
				RAZEM	79,173
5	KNR AT-11	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3	m³		
d.1.	0104-05	9,000*(2,12+1,60)/2*2	m³	33,480	
1.1		191,0*(2,02+1,60)/2*2	m³	691,420	
		45,00*(1,84+1,60)/2*2	m³	154,800	
				RAZEM	879,700
6	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka, (pospółka/piach z wykopu)	m³		
d.1.	0511-03	(9,000)*0,2*1,2	m³	2,160	
1.1		(191,0)*0,2*1,2	m³	45,840	
		(45,00)*0,2*1,2	m³	10,800	
				RAZEM	58,800
7	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka, (pospółka/piach z wykopu)	m³		
d.1.	0511-04	(9,000)*(0,3+0,250)*1,2	m³	5,940	
1.1		(191,0)*(0,3+0,200)*1,2	m³	114,600	
		(45,00)*(0,3+0,160)*1,2	m³	24,840	
		-3,14*0,125*0,125*(9,000)	m³	-0,442	
		-3,14*0,100*0,100*(191,0)	m³	-5,997	
		-3,14*0,080*0,080*(45,00)	m³	-0,904	
				RAZEM	138,037
8	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV	m³		
d.1.	0320-05	448,647+79,173-58,8-138,037	m³	330,983	
1.1				RAZEM	330,983
9	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m³		
d.1.	0236-01	448,647+79,173-58,8-138,037	m³	330,983	
1.1				RAZEM	330,983
10	KNNR 1	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów	kpl.		
d.1.	0529-01				
1.1		17	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
11	KNNR 1	Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów	kpl.		
d.1.	0529-06	poz.10	kpl.	17,000	
1.1				RAZEM	17,000
12	KNR 2-01	Transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km)	m³		
d.1.	0214-04	Krotność = 18			
1.1		3,14*0,125*0,125*poz.14+3,14*0,1*0,1*poz.15+3,14*0,08*0,08*poz.16	m³	7,343	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13		Oplata za utylizację gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024. poz.12	m ³	RAZEM	7,343
d.1.			m ³	7,343	
1.1				RAZEM	7,343
1.1.2		Roboty montażowe			
14	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC-U 250 SN8 SDR 34	m		
d.1.	0408-04		m	9,000	
1.2		9		RAZEM	9,000
15	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC-U 200 SN8 SDR 34	m		
d.1.	0408-03		m	191,000	
1.2		191		RAZEM	191,000
16	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC-U 160 SN8 SDR 34	m		
d.1.	0408-02		m	45,000	
1.2		45		RAZEM	45,000
17	KNR-W 2-18	Trójnik odejście 45st. o średnicy zewnętrznej 200/160mm	szt		
d.1.	0421-03		szt	2,000	
1.2		2		RAZEM	2,000
18	KNR-W 2-18	Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m ³		
d.1.	0513-08		m ³	0,360	
1.2		1,2*1,2*0,25*1		RAZEM	0,360
19	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię		
d.1.	0513-03		studnię	1,000	
1.2		1		RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości	0,5m		
d.1.	0513-04		0,5m	1,000	
1.2		1		RAZEM	1,000
21	KNR 2-19W	Włączenie do studni	przejście		
d.1.	0217-04		przejście	3,000	
1.2		3		RAZEM	3,000
22	KNR-W 2-18	Kaskada zewnętrzna studni betonowej o średnicy 200mm	kpl		
d.1.	0513-08		kpl	1,000	
1.2		1		RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm z wkładką in-situ	szt		
d.1.	0517-02		szt	1,000	
1.2		1		RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm	szt		
d.1.	0517-02		szt	1,000	
1.2		1		RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm z wkładką in-situ	szt		
d.1.	0517-02		szt	1,000	
1.2		1		RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm	szt		
d.1.	0517-02		szt	8,000	
1.2		8		RAZEM	8,000
27	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm	m		
d.1.	0804-03		m	9,000	
1.2		9			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m	RAZEM	9,000
d.1.	0804-02				
1.2		191	m	191,000	
				RAZEM	191,000
29	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm	m		
d.1.	0804-01				
1.2		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
1.2		Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody deszczowej z wpustów ulicznych do zbiornika 3			
1.2.1		Roboty ziemne			
30	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1.	0111-01				
2.1		(11,0+107,0+180,0+11,0)/1000	km	0,309	
				RAZEM	0,309
31		Oплата za obsługę geodezyjną	kpl		
d.1.					
2.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III	m ³		
d.1.	0205-04	11,00*(2,21+1,60)/2*1,2*0,85	m ³	21,374	
2.1		107,0*(2,12+1,60)/2*1,2*0,85	m ³	203,000	
		180,0*(2,02+1,60)/2*1,2*0,85	m ³	332,316	
		11,00*(1,84+1,60)/2*1,2*0,85	m ³	19,298	
				RAZEM	575,988
33	KNR 2-01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii IV	m ³		
d.1.	0301-02				
2.1		11,00*(2,21+1,60)/2*1,2*0,15	m ³	3,772	
		107,0*(2,12+1,60)/2*1,2*0,15	m ³	35,824	
		180,0*(2,02+1,60)/2*1,2*0,15	m ³	58,644	
		11,00*(1,84+1,60)/2*1,2*0,15	m ³	3,406	
				RAZEM	101,646
34	KNR AT-11	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3	m ³		
d.1.	0104-05				
2.1		11,00*(2,21+1,60)/2*2	m ³	41,910	
		107,0*(2,12+1,60)/2*2	m ³	398,040	
		180,0*(2,02+1,60)/2*2	m ³	651,600	
		11,00*(1,84+1,60)/2*2	m ³	37,840	
				RAZEM	1129,390
35	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka, (pospółka/piach z wykopu)	m ³		
d.1.	0511-03				
2.1		(11,00)*0,2*1,2	m ³	2,640	
		(107,0)*0,2*1,2	m ³	25,680	
		(180,0)*0,2*1,2	m ³	43,200	
		(11,00)*0,2*1,2	m ³	2,640	
				RAZEM	74,160
36	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka, (pospółka/piach z wykopu)	m ³		
d.1.	0511-04				
2.1		(11,00)*(0,3+0,315)*1,2	m ³	8,118	
		(107,0)*(0,3+0,250)*1,2	m ³	70,620	
		(180,0)*(0,3+0,200)*1,2	m ³	108,000	
		(11,00)*(0,3+0,225)*1,2	m ³	6,930	
		-3,14*0,157*0,157*(11,00)	m ³	-0,851	
		-3,14*0,125*0,125*(107,0)	m ³	-5,250	
		-3,14*0,100*0,100*(180,0)	m ³	-5,652	
		-3,14*0,112*0,112*(11,00)	m ³	-0,433	
				RAZEM	181,482
37	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV	m ³		
d.1.	0320-05				
2.1		575,988+101,646-74,16-181,482	m ³	421,992	
				RAZEM	421,992
38	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m ³		
d.1.	0236-01				
2.1					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		575,988+101,646-74,16-181,482	m ³	421,992	
				RAZEM	421,992
39 d.1. 2.1	KNR 2-01 0214-04	Transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglosc ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odleglosc 9km) Krotnosc = 18 3,14*0,157*0,157*poz.41+3,14*0,125*0,125*poz.42+3,14*0,1*0,1*poz.43	m ³ m ³	 11,753	
				RAZEM	11,753
40 d.1. 2.1		Oplat za utylizacje gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 4 wrzesnia 2023 r. w sprawie wysokoosci stawek opłat za korzystanie ze srodowiska na rok 2024. poz.39	m ³ m ³	 11,753	
				RAZEM	11,753
1.2.2		Roboty montazowe			
41 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC-U 315 SN8 SDR 34	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
42 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC-U 250 SN8 SDR 34	m		
		107	m	107,000	
				RAZEM	107,000
43 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC-U 200 SN8 SDR 34	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
44 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PP-HM MV SN16 o srednicy zewnetrznej 225x15,0mm	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
45 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0421-03	Kolano o srednicy zewnetrznej 225mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0513-08	Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregow betonowych w gotowym wykopie	m ³		
		1,2*1,2*0,25*3	m ³	1,080	
				RAZEM	1,080
47 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glębokości 3m	studnię		
		3	studnię	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0513-04	Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m różnicy glębokości	0,5m		
		-1	0,5m	-1,000	
				RAZEM	-1,000
49 d.1. 2.2	KNR 2-19W 0217-04	Włączenie do studni	przejscie		
		9	przejscie	9,000	
				RAZEM	9,000
50 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0513-08	Kaskada zewnetrzna studni betonowej o srednicy 250mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0513-08	Kaskada zewnetrzna studni betonowej o srednicy 200mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0513-01	Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem katowy, 60 l/s, osadnik 6000 l	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1. 2.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 600mm z wkładką in-situ	szt		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm z wkładką in-situ	szt		
d.1.	0517-02				
2.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm	szt		
d.1.	0517-02				
2.2		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
56	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt		
d.1.	0524-01				
2.2		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
57	KNR-W 2-18	Wpust uliczny studnia z tworzywa sztucznego	szt		
d.1.	0524-01				
2.2		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
58	KNR-W 2-01	Odwodnienie liniowe	m		
d.1.	0515-02				
2.2		4,5+3,5	m	8,000	
				RAZEM	8,000
59	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 315mm	m		
d.1.	0804-04				
2.2		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
60	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm	m		
d.1.	0804-03				
2.2		107	m	107,000	
				RAZEM	107,000
61	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 225mm	m		
d.1.	0804-02				
2.2		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
62	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m		
d.1.	0804-02				
2.2		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
1.3		Zbiornik rozsączający ZB3			
1.3.1		Zabezpieczenie wykopu			
63	KNR 2-10	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6m w gruncie kategorii III - z odzyskiem materiału	m		
d.1.	0301-02				
3.1		9,6*2+6,0*2	m	31,200	
				RAZEM	31,200
1.3.2		Wykop			
64	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorcy o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m ³		
d.1.	0202-05	(9,6+1,0)*(6,0+1,0)*4,1	m ³	304,220	
3.2				RAZEM	304,220
65	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - założono wywózna 10km	m ³		
d.1.	0214-04	Krotność = 36			
3.2		(9,6+1,0)*(6,0+1,0)*4,1	m ³	304,220	
				RAZEM	304,220
66		Opłata za składowanie ziemi	t		
d.1.					
3.2		304,22*1,6	t	486,752	
				RAZEM	486,752
1.3.3		Zbiornik			
67	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijkami mechanicznymi	m ³		
d.1.	0236-01				
3.3					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(9,6+1,0)*(6,0+1,0)*0,3	m ³	22,260	
				RAZEM	22,260
68 d.1. 3.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady na podłożu gruntowym z piachu (grunt rodzimy)	m ³		
		(9,6+1,0)*(6,0+1,0)*0,4	m ³	29,680	
				RAZEM	29,680
1.3.4		Rozsaczanie			
69 d.1. 3.4		Skrzynka, element podstawowy	kpl		
		160	kpl	160,000	
				RAZEM	160,000
70 d.1. 3.4		Studzienka, element podstawowy	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
71 d.1. 3.4		Ścianka czołowa zamykająca	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
72 d.1. 3.4		Klips mocujący	kpl		
		84	kpl	84,000	
				RAZEM	84,000
73 d.1. 3.4		Geowłóknina w rolkach, rolka 4x100 m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1. 3.4		Króciec odpowietrzający typ A DN160	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.5		Zasyпки			
75 d.1. 3.5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - założono dowóz 20km Krotność = 38 (9,6+1,0)*(6,0+1,0)*4,1 -9,6*6,0*1,20	m ³ m ³ m ³	 304,220 -69,120	
				RAZEM	235,100
76 d.1. 3.5	KNR 2-01 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m + piasek z wykopu (9,6+1,0)*(6,0+1,0)*4,1 -9,6*6,0*1,20	m ³ m ³ m ³	 304,220 -69,120	
				RAZEM	235,100
77 d.1. 3.5	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi (9,6+1,0)*(6,0+1,0)*4,1 -9,6*6,0*1,20	m ³ m ³ m ³	 304,220 -69,120	
				RAZEM	235,100
1.3.6		Wywóz i utylizacja urobku			
78 d.1. 3.6	KNR AT-06 0104-03	Łaładunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii I (235,1)*1,6	t t	 376,160	
				RAZEM	376,160
79 d.1. 3.6	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I	kurs		
		19	kurs	19,000	
				RAZEM	19,000
80 d.1. 3.6	KNR AT-06 0108-04	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I Krotność = 14 19	kurs kurs	 19,000	
				RAZEM	19,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.1. 3.6		Utylizacja urobku	t		
		(235,1)*1,6	t	376,160	
				RAZEM	376,160
1.4		Nawierzchnie			
1.4.1		Rozbiórka nawierzchni			
1.4. 1.1		Jezdnia			
82 d.1. 4.1.1	KNR 2-31 0802-05	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa o grubości 15cm	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
83 d.1. 4.1.1	KNR 2-31 0802-06	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm Krotność = 25	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
84 d.1. 4.1.1	KNR 2-31 0801-05	Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
85 d.1. 4.1.1	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
86 d.1. 4.1.1	KNR 2-31 0803-02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm Krotność = 2	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
87 d.1. 4.1.1	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 1,25m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II (594,4)*0,53*2,0	t		
			t	630,064	
				RAZEM	630,064
88 d.1. 4.1.1	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs		
		32	kurs	32,000	
				RAZEM	32,000
89 d.1. 4.1.1		Utylizacja gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2022r. (594,4)*0,53*2,0	t		
			t	630,064	
				RAZEM	630,064
1.4. 1.2		Kostka brukowa			
90 d.1. 4.1.2	KNR 2-31 0802-05	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa o grubości 15cm	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
91 d.1. 4.1.2	KNR 2-31 0802-06	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm Krotność = 17	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
92 d.1. 4.1.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
93 d.1. 4.1.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m ³		
		(30,0)*2*0,08	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
94 d.1. 4.1.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		(30,0)*2	m	60,000	
				RAZEM	60,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.1. 4.1.2	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 1,25m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II (30,0)*0,39*2,0	t t	 23,400	
				RAZEM	23,400
96 d.1. 4.1.2	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 2	kurs kurs	 2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.1. 4.1.2	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 9 2	kurs kurs	 2,000	
				RAZEM	2,000
98 d.1. 4.1.2		Utylizacja gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2022r. (30,0)*0,39*2,0	t t	 23,400	
				RAZEM	23,400
1.4. 1.3		Płyty betonowe			
99 d.1. 4.1.3	KNR 2-31 0802-05	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa o grubości 15cm 113	m ² m ²	 113,000	
				RAZEM	113,000
100 d.1. 4.1.3	KNR 2-31 0802-06	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm Krotność = 17 113	m ² m ²	 113,000	
				RAZEM	113,000
101 d.1. 4.1.3	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 113	m ² m ²	 113,000	
				RAZEM	113,000
102 d.1. 4.1.3	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 1,25m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II 113*0,39*2,0	t t	 88,140	
				RAZEM	88,140
103 d.1. 4.1.3	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 5	kurs kurs	 5,000	
				RAZEM	5,000
104 d.1. 4.1.3	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 9 5	kurs kurs	 5,000	
				RAZEM	5,000
105 d.1. 4.1.3		Utylizacja gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2022r. 113*0,39*2,0	t t	 88,140	
				RAZEM	88,140
1.4.2		Odtworzenie nawierzchni			
1.4. 2.1		Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni			
106 d.1. 4.2.1	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 594,4	m ² m ²	 594,400	
				RAZEM	594,400
107 d.1. 4.2.1	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 5,4 594,4	m ² m ²	 594,400	
				RAZEM	594,400
108 d.1. 4.2.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 594,4	m ² m ²	 594,400	
				RAZEM	594,400

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.1. 4.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
110 d.1. 4.2.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 32	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
111 d.1. 4.2.1	KNR 2-31 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
112 d.1. 4.2.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²		
		594,4	m ²	594,400	
				RAZEM	594,400
1.4. 2.2		Nawierzchnia wykonana z płyt			
113 d.1. 4.2.2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi	m ²		
		133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
114 d.1. 4.2.2	KNR 2-31 0111-04	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1cm Krotność = 3	m ²		
		133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
115 d.1. 4.2.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²		
		133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
116 d.1. 4.2.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 15	m ²		
		133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
117 d.1. 4.2.2	KNR 2-31 0308-01	Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej	m ²		
		133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
118 d.1. 4.2.2	KNR 2-31 0308-03	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej	m ²		
		133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
1.4. 2.3		Nawierzchnia wykonana z kostki			
119 d.1. 4.2.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
120 d.1. 4.2.3	KNR 2-31 0109-04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm Krotność = 3	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
121 d.1. 4.2.3	KNR 2-31 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
122 d.1. 4.2.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
123 d.1. 4.2.3	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,3*0,15*30	m ³	1,350	
				RAZEM	1,350
124 d.1. 4.2.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000