USŁUGI PROJEKTOWO – NADZORCZE W BUDOWNICTWIE mgr inż. arch. Bartłomiej Drzewi
ul. Lipowa 19a, Lipa, 37-470 Zaklików

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI	:	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej, budowa 17 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, budowa instalacji kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI	:	dz nr ew. 1419/36, 2253/9 obręb 0006 Pogwizdów, jedn. ewidencyjna 181003_2 Czarna,
INWESTOR	:	Gmina Czarna, siedziba Czarna 260, 37-125 Czarna
ADRES INWESTORA	:	siedziba Czarna 260, 37-125 Czarna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Przygotowanie istniejącego budynku**			
1.1		**Usunięcie istniejących tynków i okładzin w pomieszczeniach- Parter**			
1 d.1.1	KNPnRPDE 69-169c analogia	Robiórka częsci stropu i klatki schodowej	m2		
		13,18	m2	13,180	
				RAZEM	13,180
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		13,18	m2	13,180	
				RAZEM	13,180
3 d.1.1	KNR 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości do 2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m2		
		1,65*2,20	m2	3,630	
		1,30*2,20	m2	2,860	
		1,78*2,40	m2	4,272	
		2,20*2,20	m2	4,840	
		1,50*1,50*4	m2	9,000	
		0,80*2,2	m2	1,760	
				RAZEM	26,362
4 d.1.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		(13,18*2)*0,25	m3	6,590	
				RAZEM	6,590
1.2		**Usunięcie istniejących tynków i okładzin w pomieszczeniach- Piętro**			
5 d.1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		(14,30+14,30+6,79+6,79+10,098+10,098+2,96+2,96)*3,069	m2	209,600	
		(5,56+5,56+10,50+10,50)*3,069	m2	98,576	
				RAZEM	308,176
6 d.1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków, Usunięcie tynków sufity	m2		
		32,3+58,30+38,40+15,10+16,40+13,10+8,20+13,1	m2	194,900	
				RAZEM	194,900
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		194,90	m2	194,900	
				RAZEM	194,900
8 d.1.2		Demontaż okna wraz z ościeżnicą	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1.2	KNPnRPDE 69-169c	Rozbiórka muru o grubości 2 ceg.	m2		
		4,84*3,069	m2	14,854	
				RAZEM	14,854
10 d.1.2	kalk. własna	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1.2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		(poz.5+poz.6+poz.7+poz.9)*0,08	m3	57,026	
				RAZEM	57,026
1.3		**Pozostałem demontaże i robiórki**			
12 d.1.3	KNR 13-23 0110-02	Rozebranie izolacji ścian zewnetrznych o gr. 10 cm wykonanych w technologi lekkiej mokrej	m2		
		(15,15+11,69)*7,37	m2	197,811	
				RAZEM	197,811
13 d.1.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(poz.12)*0,10	m3	19,781	
				RAZEM	19,781
2		**Projektowane roboty budowlane**			
2.1		**Docieplenie ścian poniżej poziomu terenu**			
14 d.2.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		(15,15+15,15+11,69+11,69)*0,8+1,50	m3	44,444	
				RAZEM	44,444
15 d.2.1	KNR 2-02 0609-08	Izolacje z płyt styropianowych twardych xps 200 gr.10cm, pionowe na lepiku	m2		
		(15,15+15,15+11,69+11,69)*1,20	m2	64,416	
				RAZEM	64,416
16 d.2.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Izolacja pionowa zewnętrzna	m2		
		64,416	m2	64,416	
				RAZEM	64,416
17 d.2.1	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		64,416	m2	64,416	
				RAZEM	64,416
18 d.2.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - obsypka zewnętrzna	m3		
		44,444	m3	44,444	
				RAZEM	44,444
2.2		**Roboty ziemne - wymiana gruntu**			
19 d.2.2	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2		
		574	m2	574,000	
				RAZEM	574,000
20 d.2.2	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		574*3	m3	1 722,000	
				RAZEM	1 722,000
21 d.2.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m3		
		1722	m3	1 722,000	
				RAZEM	1 722,000
22 d.2.2	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2		
		(34,75+4,26+31,197+14,02+17,28)*3	m2	304,521	
				RAZEM	304,521
23 d.2.2	KNR 2-01 0621-01	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 800-1000 mm, grunt kat. I-II	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.2.2	kalk. własna	Zakup i dostawa pospółki 16-31,5mm	m3		
		574*0,35	m3	200,900	
				RAZEM	200,900
25 d.2.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		200,90	m3	200,900	
				RAZEM	200,900
26 d.2.2	kalk. własna	Zakup i dostawa kruszyw do wymiany gruntu	m3		
		1722-200,90	m3	1 521,100	
				RAZEM	1 521,100
27 d.2.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		1521,10	m3	1 521,100	
				RAZEM	1 521,100

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2.2	KNR 2-01 0605-01 analogia	Pompowanie odwadniające.	godz.		
		624	godz.	624,000	
				RAZEM	624,000
29 d.2.2	KNR 2-01 0607-01	Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m	szt.		
		(34,75+4,26+31,197+14,02+17,28)/0,50	szt.	203,014	
				RAZEM	203,014
2.3		**Roboty murarsko-zbrojarskie - Parter**			
30 d.2.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		LF/01			
		0,10*0,60*32,80	m3	1,968	
		LF/02			
		0,10*0,8*140,45	m3	11,236	
		Stopa SF/04			
		1,20*1,20*0,10	m3	0,144	
		Stopa SF05			
		1,4*1,4*14*0,1	m3	2,744	
		Stopa SF06			
		1,6*1,6*4*0,1	m3	1,024	
		Stopa SF07			
		1,53*1*0,1	m3	0,153	
		Stopa SF01			
		1*1*0,1*4	m3	0,400	
		Stopa SF/02			
		0,8*1*4*0,1	m3	0,320	
		sTOPA 03			
		0,8*1,2*0,1*3	m3	0,288	
				RAZEM	18,277
31 d.2.3	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m	m3		
		LF/01			
		0,40*0,60*32,80	m3	7,872	
		LF/02			
		0,4*0,8*140,45	m3	44,944	
				RAZEM	52,816
32 d.2.3	KNR 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3	m3		
		Stopa SF/04			
		1,20*1,20*0,4	m3	0,576	
		Stopa SF05			
		1,4*1,4*14*0,4	m3	10,976	
		Stopa SF06			
		1,6*1,6*4*0,4	m3	4,096	
		Stopa SF07			
		1,53*1*0,4	m3	0,612	
		Stopa SF01			
		1*1*0,4*4	m3	1,600	
		Stopa SF/02			
		0,8*1*4*0,4	m3	1,280	
		sTOPA 03			
		0,8*1,2*0,4*3	m3	1,152	
				RAZEM	20,292
33 d.2.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego izolacja ław i stóp fundamentowych	m2		
		LF/01			
		(0,40*0,60*2)*32,80	m2	15,744	
		LF/02			
		(0,4*0,8*2)*140,45	m2	89,888	
		Stopa SF/04			
		(1,20*1,20*2)	m2	2,880	
		Stopa SF05			
		(1,4*1,4*14)*2	m2	54,880	
		Stopa SF06			
		1,6*1,6*4*2	m2	20,480	
		Stopa SF07			
		1,53*1*2	m2	3,060	
		Stopa SF01			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*1*0,4*2	m2	0,800	
		Stopa SF/02			
		0,8*1*4*2	m2	6,400	
		sTOPA 03			
		0,8*1,2*2	m2	1,920	
				RAZEM	196,052
34 d.2.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,1398+0,019+1,182+0,021+0,027+0,027+0,036+0,16+0,016+0,013+0,016	t	1,657	
				RAZEM	1,657
35 d.2.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,039+0,170+0,133	t	0,342	
				RAZEM	0,342
36 d.2.3	KNR 2-02 0210-03	Wieniec obwodowy - Fundament	m3		
		W0			
		0,24*0,24*173,25	m3	9,979	
				RAZEM	9,979
37 d.2.3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2		
		173,25*0,50	m2	86,625	
				RAZEM	86,625
38 d.2.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,738	t	0,738	
				RAZEM	0,738
39 d.2.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,135	t	0,135	
				RAZEM	0,135
40 d.2.3	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - Sciana fundamentowa	m3		
		173,25*0,25*0,80	m3	34,650	
				RAZEM	34,650
41 d.2.3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2		
		173,25*0,50	m2	86,625	
				RAZEM	86,625
42 d.2.3	KNR-W 2-02 0108-03 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
		173,25*4,39	m2	760,568	
		31,14	m2	31,140	
		34,02*2	m2	68,040	
		-1,2*1,4	m2	-1,680	
		-2,4*0,8*2	m2	-3,840	
		-2*2*4	m2	-16,000	
		-1,2*1,2	m2	-1,440	
		-1,6*1,2*2	m2	-3,840	
		-1,8*1,2	m2	-2,160	
		-1,8*1,2*2	m2	-4,320	
		-1,49*2,4*2	m2	-7,152	
		-1,78*2,40*2	m2	-8,544	
		-3,60*5	m2	-18,000	
		-3,6*3	m2	-10,800	
				RAZEM	781,972
43 d.2.3	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, żelbetowe - Trzpienie	m3		
		0,24*0,24*4	m3	0,230	
		0,24*0,24*(3,75+1)	m3	0,274	
		0,24*0,24*1*4,24*16	m3	3,908	
		0,24*0,24*4,17	m3	0,240	
		0,24*0,24*6,47*2	m3	0,745	
		0,24*0,24*7,50	m3	0,432	
		0,24*0,24*(6,96-3,51)*2	m3	0,397	
		0,24*0,24*(6,96-4)*3	m3	0,511	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,24*0,24*(6,96*3,77)*4	m3	6,046	
		0,24*0,24*(5,70*3,51)*3	m3	3,457	
				RAZEM	16,240
44 d.2. 3	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, żelbetowe - Słupy	m3		
		0,24*0,24*(5,47+1,30)	m3	0,390	
		0,24*0,34*(6,50+1,30)	m3	0,636	
		0,24*0,24*(2,80+1,30)*3	m3	0,708	
		0,24*0,24*(3,88+1)	m3	0,281	
		0,24*0,65*(3,88+1)	m3	0,761	
		0,37*0,24*(4,86+1,3)	m3	0,547	
		0,24*0,24*(4,88+1,3)*2	m3	0,712	
		0,24*0,24*(3,88+1)	m3	0,281	
		0,24*0,24*(4,24+1,3)*3	m3	0,957	
		0,24*0,24*(4,24+1,3)	m3	0,319	
		0,50*0,24*(4,24+1,3)*4	m3	2,659	
		0,24*0,30*(4,24+1)	m3	0,377	
		0,24+0,24*(2,60)	m3	0,864	
				RAZEM	9,492
45 d.2. 3	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, żelbetowe - Podciągi, nadproża	m3		
		0,24*4*3	m3	2,880	
		0,24*0,3*2,22	m3	0,160	
		0,24*0,24*2,08	m3	0,120	
		0,24*0,24*1,74*4	m3	0,401	
		0,24*0,24*12,360	m3	0,712	
		0,24*0,86*7,49	m3	1,546	
		0,24*0,24*2,09	m3	0,120	
		0,24*0,470*4,08	m3	0,460	
		0,24*0,350*17,40	m3	1,462	
		0,24*0,24*2,66	m3	0,153	
		0,24*0,35*1,56	m3	0,131	
		0,24*0,5*7,05	m3	0,846	
		0,24*0,24*2,02	m3	0,116	
		0,24*0,24*25,20	m3	1,452	
		0,24*0,35*4,35*4	m3	1,462	
		0,24*0,24*3,95*2	m3	0,455	
		0,24*0,35*12,05	m3	1,012	
		0,24*0,35*10,029	m3	0,842	
		0,24*0,35*5,67	m3	0,476	
		0,24*0,30*3,18	m3	0,229	
				RAZEM	15,035
46 d.2. 3	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, żelbetowe - Wieniec obwodowy	m3		
		0,24*0,24*103,60	m3	5,967	
		0,24*0,29*4	m3	0,278	
		0,24*7,30*9,40	m3	16,469	
		0,24*0,47*38,50	m3	4,343	
		0,24*2,30*0,5	m3	0,276	
		0,24*0,47*9,40	m3	1,060	
		0,24*0,24*55,50	m3	3,197	
		0,24*0,24*21,50	m3	1,238	
		0,24*0,24*6,80	m3	0,392	
				RAZEM	33,220
47 d.2. 3	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą klatka schodowa	m2		
		19,55	m2	19,550	
				RAZEM	19,550
48 d.2. 3	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe sceniczne	m2		
		SCHOW/02			
		1,8*2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
49 d.2. 3	KNR-W 2-02 0236-02	Płyta stropowa o grubości 25 cm	m2		
		103,01	m2	103,010	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		195,51	m2	195,510	
				RAZEM	298,520
50 d.2. 3	KNR-W 2-02 0236-02	Płyta stropowa o grubości 25 cm - otwór po istniejącej klatce schodowej	m2		
		5,14*2,96	m2	15,214	
				RAZEM	15,214
51 d.2. 3	KNR-W 2-02 0236-02 analogia	Płyta stropowa prefabrykowana kanałowa	m2		
		178,83	m2	178,830	
				RAZEM	178,830
52 d.2. 3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,026+0,043+0,058	t	0,127	
		0,0036*3	t	0,011	
		0,0465*2	t	0,093	
		0,050	t	0,050	
		0,021*2	t	0,042	
		0,017	t	0,017	
		0,018*4	t	0,072	
		0,013*3	t	0,039	
		0,06	t	0,060	
		0,055	t	0,055	
		0,029	t	0,029	
		0,041	t	0,041	
		0,070	t	0,070	
		0,046	t	0,046	
		0,042*2	t	0,084	
		0,041	t	0,041	
		0,050	t	0,050	
		0,049	t	0,049	
		0,116*4	t	0,464	
		0,026	t	0,026	
		0,080	t	0,080	
		0,030*2	t	0,060	
		0,020*2	t	0,040	
		0,016	t	0,016	
		0,014*4	t	0,056	
		0,273	t	0,273	
		0,151	t	0,151	
		0,015	t	0,015	
		0,055	t	0,055	
		0,016	t	0,016	
		0,021	t	0,021	
		0,014	t	0,014	
		0,233	t	0,233	
		0,016	t	0,016	
		0,022	t	0,022	
		0,052	t	0,052	
		0,42	t	0,420	
		0,161	t	0,161	
		0,174	t	0,174	
		0,083	t	0,083	
		0,031	t	0,031	
		0,476	t	0,476	
		0,522	t	0,522	
		0,020	t	0,020	
		0,096	t	0,096	
		0,4732	t	0,473	
		0,017	t	0,017	
		0,091	t	0,091	
		0,280	t	0,280	
		0,108	t	0,108	
		0,034	t	0,034	
		0,346	t	0,346	
		0,3357	t	0,336	
		3,098	t	3,098	
				RAZEM	9,352
53 d.2. 3	KNR 2-22 0603-03	Balustrady z poręczami - Blustrada schodowa	m		
		5,54	m	5,540	
				RAZEM	5,540

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.3	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 12 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
		(2,05+3,1+2,21+4,52+7,35+6,95+4,91+5,63)*3,84	m2	141,005	
		(5,13+1,50+4,12+3,59+5,56+5,56+4,52+3)*3,90	m2	128,622	
		-0,9*2,07*6	m2	-11,178	
		-0,8*2,07*2	m2	-3,312	
		-0,9*2,07*9	m2	-16,767	
				RAZEM	238,370
55 d.2.3	KNR AT-44 0301-03	Nadproża strunobetonowe - ściany działowe	m belki		
		15*1,20	m belki	18,000	
		2*1,1	m belki	2,200	
				RAZEM	20,200
56 d.2.3	KNR AT-43 0105-02 analogia	Ścianki działowe - Płyta HPL wiórowa grubości 16mm dwustronnie laminowana, kolor wg wzornika producenta.	m2		
		(2,46+1,1+4,01+3,50+5,50)*2,50	m2	41,425	
				RAZEM	41,425
57 d.2.3	KNR 2-05 0101-02	Podkonstrukcja stalowa,	t		
		0,742	t	0,742	
				RAZEM	0,742
2.4		**Konstrukcja dachu wraz z poszyciem i orynnowaniem**			
58 d.2.4	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
		1,84	m3 drew.	1,840	
				RAZEM	1,840
59 d.2.4	KNR-W 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		20,80	m3	20,800	
				RAZEM	20,800
60 d.2.4	KNR-W 2-02 0408-02	Jetki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		6,53	m3	6,530	
				RAZEM	6,530
61 d.2.4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
		2,83	m3 drew.	2,830	
				RAZEM	2,830
62 d.2.4	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
		4,18	m3 drew.	4,180	
				RAZEM	4,180
63 d.2.4	KNR 2-05 0101-02	Rama stalowa	t		
		0,869	t	0,869	
				RAZEM	0,869
64 d.2.4	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		686,94	m2	686,940	
				RAZEM	686,940
65 d.2.4	KNR 0-15II 0522-03	Pokrycie dachów blachami powlekanymi	m2		
		686,94	m2	686,940	
				RAZEM	686,940
66 d.2.4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		686,94	m2	686,940	
				RAZEM	686,940
67 d.2.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		686,94*0,25	m2	171,735	
				RAZEM	171,735
68 d.2.4	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m2		
		178,24*0,80	m2	142,592	
				RAZEM	142,592
69 d.2.4	NNRNKB 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy	m		
		26,82+17,26+30,36	m	74,440	
				RAZEM	74,440
70 d.2.4	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy	m		
		3,5*8	m	28,000	
				RAZEM	28,000
2.5		**Posadzki - parter**			
71 d.2.5	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		13,90	m2	13,900	
		116,8+19,70+4,90+17,30+170,80+9,70+9,90+40,20+7+4,8+6,6+19,80+7,60+4,80+9,40	m2	449,300	
				RAZEM	463,200
72 d.2.5	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		463,20	m2	463,200	
				RAZEM	463,200
73 d.2.5	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa	m2		
		463,20	m2	463,200	
				RAZEM	463,200
74 d.2.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		463,20	m2	463,200	
				RAZEM	463,200
2.6		**Okładziny ścian wewnętrznych i sufitów - parter**			
75 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		463,20	m2	463,200	
		(3,96+3,96+2,28+3,96+3,82+3,82+9,32+9,10+9,10+11,648+11,648+13,20+13,20+13,20+4,26+4,26+4,26+25,135+25,135+25,135+25,135)*3,84	m2	866,058	
		238,37*2	m2	476,740	
		-11,78	m2	-11,780	
		-3,3	m2	-3,300	
		-16,70	m2	-16,700	
		-1,2*1,4	m2	-77,776	
		-3,840			
		-2*2*4			
		-1,2*1,2			
		-1,6*1,2*2			
		-1,8*1,2			
		-1,8*1,2*2			
		-1,49*2,4*2			
		-1,78*2,40*2			
		-3,60*5			
		-3,6*3			
				RAZEM	1 696,442
76 d.2.6	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowe zwykłe kat. II i III - Sufity	m2		
		238,37*2	m2	476,740	
				RAZEM	476,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.2.6	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowe zwykłe kat. II i III - ściany	m2		
		(3,96+3,96+2,28+3,96+3,82+3,82+9,32+9,10+9,10+11,648+11,648+13,20+ 13,20+13,20+4,26+4,26+4,26+25,135+25,135+25,135+25,135)*3,84	m2	866,058	
				RAZEM	866,058
78 d.2.6	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		463,20	m2	463,200	
				RAZEM	463,200
2.7		**Okładziny ścian wewnętrznych i sufitów - pietro**			
79 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		(14,30+14,30+6,79+6,79+10,098+10,098+2,96+2,96)*3,069	m2	209,600	
		(5,56+5,56+10,50+10,50)*3,069	m2	98,576	
				RAZEM	308,176
80 d.2.7	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowe zwykłe kat. II i III - ściany	m2		
		308,176	m2	308,176	
				RAZEM	308,176
81 d.2.7	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowe zwykłe kat. II i III - Sufity	m2		
		191,40	m2	191,400	
				RAZEM	191,400
82 d.2.7	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		191,40	m2	191,400	
				RAZEM	191,400
2.8		**Stolarka zewnętrzna aluminiowa**			
83 d.2.8	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie	m2		
		3,60*5	m2	18,000	
		3,60*3	m2	10,800	
				RAZEM	28,800
84 d.2.8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		1,2*2,10	m2	2,520	
		1,2*2,31	m2	2,772	
		1,8*2,30	m2	4,140	
		1,8*2,47	m2	4,446	
		1,2*2,27	m2	2,724	
				RAZEM	16,602
85 d.2.8	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		0,9*2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
86 d.2.8	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie	m2		
		1,2*1,2	m2	1,440	
		1,6*1,2	m2	1,920	
				RAZEM	3,360
87 d.2.8	KNR 0-19 1024-03	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 2.0 m2 oszklonych na budowie	m2		
		2,4*0,8*2	m2	3,840	
		2*2*4	m2	16,000	
		1,8*1,2	m2	2,160	
		1,8*2*2	m2	7,200	
		1,49*2,10*2	m2	6,258	
		1,78*2,40	m2	4,272	
				RAZEM	39,730
88 d.2.8	KNR 2-22 0603-03	Balustrady z poręczami - Blustrada schodowa	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,12*1,10*2	m	4,664	
				RAZEM	4,664
2.9		**Fasada**			
89 d.2.9	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		17,28+14,02+24,82+1+30,67+4,25	m	92,040	
				RAZEM	92,040
90 d.2.9	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej Styropina gr. 15 cm Ilość kołków 6 szt/m2.	m2		
		169,1+87,40+127+162,80+165,1	m2	711,400	
				RAZEM	711,400
91 d.2.9	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki / cokół - styropian XPS 100 gr. 10 cm	m2		
		92,040*0,85	m2	78,234	
				RAZEM	78,234
92 d.2.9	KNR 0-23 2614-09	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki styropian EPS 100 gr. 2 cm	m2		
		85,45	m2	85,450	
				RAZEM	85,450
93 d.2.9	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2		
		85,45	m2	85,450	
				RAZEM	85,450
94 d.2.9	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej ściany z gazobetonu/ gzyms dachowy gr. 3 cm+ ściany i sufity loggii	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
95 d.2.9	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		711,40	m2	711,400	
				RAZEM	711,400
96 d.2.9	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		154	m	154,000	
				RAZEM	154,000
97 d.2.9	KNR 0-23 0931-04 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - malowanie istnijącej elewacji	m2		
		87,4	m2	87,400	
				RAZEM	87,400
98 d.2.9	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
99 d.2.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PARPAETY	m2		
		79,20	m2	79,200	
				RAZEM	79,200
100 d.2.9	kalk. własna	Deska elewacyjna	m2		
		17,1+50,40	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
2.10		**Docieplenie Poddasza nieżutykowego**			
101 d.2.10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych m2 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm	m2		
		696,1	m2	696,100	
				RAZEM	696,100
102 d.2.10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych m2 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm	m2		
		696,1	m2	696,100	
				RAZEM	696,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.2. 10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych m2 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 5cm	m2		
		696,1	m2	696,100	
				RAZEM	696,100
104 d.2. 10	KNR AT-99 0203-01	Lekka wylewka perlitowa - warstwa grubości 5 cm	m2		
		696,1	m2	696,100	
				RAZEM	696,100
2.11		**Elementy wykonczenia wnętrz - Parter**			
105 d.2. 11	KNR W-02 0207-03 analogia	Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; terakota	m2		
		177	m2	177,000	
				RAZEM	177,000
106 d.2. 11	KNP 02 1119-01.01	Panele winylowe	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
107 d.2. 11	KNP 02 1119-01.01	Wykładzina kałczukowa	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
108 d.2. 11	KNP 02 1119-01.01	Deska olejowa	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
109 d.2. 11	KNR 19-01 0908-01	Posadzki z masy szpachlowej/samopoziom	m2		
		56+56+115+177	m2	404,000	
				RAZEM	404,000
110 d.2. 11	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		866	m2	866,000	
				RAZEM	866,000
111 d.2. 11	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach wg. projektu wykonczenia - Sanitariaty	m2		
		(3,20+2,07+7,35+4,90+9,10+6,90+6,90+4,10+4,10)*3,2	m2	155,584	
				RAZEM	155,584
112 d.2. 11	KNR W-02 0207-03 analogia	Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; terakota - Sanitariaty	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
2.12		**Elementy wykonczenia wnętrz - Piętro**			
113 d.2. 12	KNR W-02 0207-03 analogia	Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; Terakota	m2		
		(32,30+58,30+15,1+16,40+2,60+2,70)	m2	127,400	
				RAZEM	127,400
114 d.2. 12	KNR 19-01 0908-01	Posadzki z masy szpachlowej/samopoziom	m2		
		127,40	m2	127,400	
				RAZEM	127,400
115 d.2. 12	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		308,176	m2	308,176	
				RAZEM	308,176
116 d.2. 12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		308,176	m2	308,176	
				RAZEM	308,176
117 d.2. 12	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami Sanitariaty	m2		
		85,54	m2	85,540	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	85,540
2.13		**Stolarka wewnętrzna**			
118 d.2. 13	KNR 2-02 1019-06	Skrzydło drzwiowe wykonane jest z płyty wiórowej oraz ramy drewnianej Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF w odpornych na ścieranie okleinach Ościeżnica drewniana okleinowana w kolorze skrzydła-regulowana kolor wg. projektu wykonczenia wnętrz	m2		
		1,25*2,10	m2	2,625	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,01	m2	1,809	
		0,9*2,07*2	m2	3,726	
		1,2*2,5*2	m2	6,000	
		1,5*2,5*1	m2	3,750	
		0,9*2,07*1	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,8*2,07	m2	1,656	
		0,9*2,06	m2	1,854	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,8*2,07	m2	1,656	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		1,2*2,07	m2	2,484	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07	m2	1,863	
		0,9*2,07*3	m2	5,589	
		0,8*2,07*2	m2	3,312	
		0,9*2,10	m2	1,890	
		0,8*2,10	m2	1,680	
		0,9*2,0	m2	1,800	
				RAZEM	65,913
2.14		**Schody zewnetrzne przy budynku / mur oporowy**			
119 d.2. 14	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		2,79*1,15*2	m3	6,417	
				RAZEM	6,417
120 d.2. 14	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,29*2	m3	6,580	
				RAZEM	6,580
121 d.2. 14	KNR 2-02 0218-01	Schody z kostki betonowej szarej	m3		
		15,57	m3	15,570	
				RAZEM	15,570
122 d.2. 14	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		8,08	m	8,080	
				RAZEM	8,080
123 d.2. 14	KNR 2-02 0218-01	Mur oporowy	m3		
		0,90*0,30*9,1	m3	2,457	
		1,58*0,24*9,1	m3	3,451	
				RAZEM	5,908
2.15		**Dodatkowe elementy budynku**			
124 d.2. 15	kalk. własna	Zakup i montaż klapy dymowej - klatka schodowa	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.2. 15	kalk. własna	Napis na budynku	m		
		1	m	1,000	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
126 d.2. 15	kalk. własna	Wyceraczki schodowe	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
127 d.2. 15	kalk. własna	Stojak Rowerowy	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.2. 15	kalk. własna	Ławki	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
129 d.2. 15	kalk. własna	Smietnik - wiatka stalowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.2. 15	kalk. własna	Smietnik	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
131 d.2. 15	kalk. własna	Zadaszenie wejscia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.2. 15	kalk. własna	Wyłaz stropowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.2. 15	kalk. własna	Dostosowanie, obiektu dla osób niesłyszących, głuchoniemych, dostosowanie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.2. 15	kalk. własna	Szafy pod zabudowę wg. projektu ACHITAKTONICZNO-BUDOWLANEGO	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
2.16		**Wysażenie obiektu wg. Ze1**			
135 d.2. 16	kalk. własna	1. Stół ze zlewem i półką - komora po prawej stronie | 120x60	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.2. 16	kalk. własna	2. Stół 80x60	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.2. 16	kalk. własna	3. Stół 140x60	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.2. 16	kalk. własna	4. Szafa przelotowa,drzwi skrzydłowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.2. 16	kalk. własna	5. Stół ze zlewem 1-komorowym 180x60x85	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.2. 16	kalk. własna	6. Stół z basenem 1-komorowym 80x60x85	szt		
		1	szt	1,000	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
141 d.2. 16	kalk. własna	7. Regał nierdzewny ociekowy 4 półki 70x70x180	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.2. 16	kalk. własna	8. Stół Nierdzewny Centralny 160x80	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.2. 16	kalk. własna	9. Szafa chłodnicza - 800 l - stal 148 x 73 x 200 nierdzewna - 2 drzw	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.2. 16	kalk. własna	10.Stół 120 x 60	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.2. 16	kalk. własna	11.Kuchnia Gazowa 6-Palnikowa 36.5 kW 70 x 120 x 85	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.2. 16	kalk. własna	12.Okap Gastronomiczny Ze Stali Nierdzewnej 190 x 220	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.2. 16	kalk. własna	13. Stół 60 x 60	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.17		**Wyposażenie obiektu wg. rys. Ze.2**			
148 d.2. 17	kalk. własna	1. Stół ze zlewem i półką komora	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
149 d.2. 17	kalk. własna	2. Kompakt wc z deską 62,5 x 37	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
150 d.2. 17	kalk. własna	3. Bateria umywalkowa stojąca chrom	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
151 d.2. 17	kalk. własna	4. Komora gospodarcza zlew ze stali na nogach ze stelażem70x70x85	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.2. 17	kalk. własna	5. Bateria z wyciąganą wylewką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.2. 17	kalk. własna	6. Zestaw podtynkowy WC 50x23	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.2. 17	kalk. własna	7. Kolumna prysznicowa z baterią chrom	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.18		**Wyposażenie obiektu wg. rys. Ze3**			
155 d.2. 18	kalk. własna	1. Stół 120x75x78	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.2.18	kalk. własna	2. Krzesła	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
157 d.2.18	kalk. własna	3. Aneks kuchenny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.2.18	kalk. własna	4. Zlew z ociekaczem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.2.18	kalk. własna	5. Bateria do zlewu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.2.18	kalk. własna	6.Płyta indukcyjna 2-palnikowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.2.18	kalk. własna	7. Lodówka podblatowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.2.18	kalk. własna	8. Komora gospdoarcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.2.18	kalk. własna	9. Bateria	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.2.18	kalk. własna	10. Szafa gospodarcza 180x80x50	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.2.18	kalk. własna	11. Wieszak ścienny na odzież 4 haczyki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.2.18	kalk. własna	12. Biurko narożne z szufladami - prawe 110x150	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.2.18	kalk. własna	13. Komputer z klawiaturą i myszką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.2.18	kalk. własna	14. Fotel biurowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.2.18	kalk. własna	15. Wieszak ścienny na odzież 4 haczyki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.2.18	kalk. własna	16.Drukarka laserowa kolorowa	szt		
		1	szt	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
2.19		**ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA do projektu wykonawczego z zakresu architektury wnętrz**			
171 d.2.19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Siedziska tapicerowane wykonane pod zamówienie (rysunek techniczny) tapicerka czarna lub ciemny grafit, stelaż stalowy czarny 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
172 d.2.19	kalk. własna	Krzesła widowiskowe Krzesła widowiskowe - krzesło na 4 nogach, kubełek sklejka w całości tapicerowany, możliwość sztaplowania do 5 sztuk. tapicerka kolor szary lub czarny, stelaż kolor czarny 100	szt szt	 100,000	
				RAZEM	100,000
173 d.2.19	kalk. własna	Łączniki Łączniki krzeseł do Sali widowiskowej - łącznik metalowy, na nogi krzesła, system anti-panic spełnia wymagania normy bezpieczeństwa - ilość łączników wyliczona na podstawie otrzymanego rzutu Sali. kolor czarny 90	szt szt	 90,000	
				RAZEM	90,000
174 d.2.19	kalk. własna	Łączniki Łączniki rzędów krzeseł do Sali widowiskowej - łącznik metalowy, na nogi krzesła, system anti-panic spełnia wymagania normy bezpieczeństwa - ilość łączników wyliczona na podstawie rzutu Sali. kolor czarny 18	szt szt	 18,000	
				RAZEM	18,000
175 d.2.19	kalk. własna	Kosz Śmietnik kwadratowy w kolorze jasnoszarym – 2/4 szt. Kwadratowy kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej. Kosz posiada popielnicę, wkład stalowy ocynkowany o pojemności 75 litrów. stal nierdzewna 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.2. 19	kalk. własna	Wycieraczki Wycieraczki wewnętrzne do użyteczności publicznej, wymiary: ok. 90x200, kolor grafitowy -2 szt. to wewnętrzna wycieraczka aluminiowa z osuszającymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych. kolor szary na wkładach aluminiowych wymiar: 200 x 90 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.2. 19	kalk. własna	Tablice Tablice ogłoszeniowe ścienne 80x120 cm w srebrnych ramach, pionowy format, korkowa do wpinania szpilek lub biała na magnesy. korek lub magnetyczna, ramka aluminiowa otwieranie boczne	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
178 d.2. 19	kalk. własna	Stół konferencyjny Stół konferencyjny: dwa blaty o gr. 25 mm, melamina w kolorze drewnopodobnym, stelaż metalowy malowany proszkowo, wspólny dla obu blatów, na łączeniu nogi pośrednie. blat dąb amerykański lub do ustalenia, stelaż kolor czarny wymiar: 300 x 120 x h.74	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.2. 19	kalk. własna	Stół konferencyjny Stół konferencyjny: dwa blaty o gr. 25 mm, melamina w kolorze drewnopodobnym, stelaż metalowy malowany proszkowo, wspólny dla obu blatów, na łączeniu nogi pośrednie. blat dąb amerykański lub do ustalenia, stelaż kolor czarny wymiar: 300 x 120 x h.74	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
180 d.2. 19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Lustra łazienkowe (rysunek techniczny) W łazienkach należy zastosować : 3 szt. 90x120 cm, 1 szt. 245x120 cm. Lustra zawieszamy na płytce ściennej.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.2.19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Przegrody oddzielające pisuary (rysunek techniczny) Ścianki wykonane ze szkła matowego nieprzeziernego oraz konstrukcji stalowej pomalowanej na kolor czarny RAL 9004. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.2.19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Zasłony do sali widowiskowej mają zasłaniać szklenie w sali widowiskowej. Zasłony na gotowo mają mieć wymiary: 385x1260 cm 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.2.19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Zasłony do sali widowiskowej mają zasłaniać szklenie w sali widowiskowej. Zasłony na gotowo mają mieć wymiary: 385x1260 cm 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.2.19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Żaluzje aluminiowe do sali widowiskowej W pomieszczeniach sali widowiskowej na wszystkich otworach okiennych zaleca się zamontowanie aluminiowych żaluzji w kolorze białym – RAL 9003, aby zapewnić komfort użytkowania tych przestrzeni. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.2.19	kalk. własna	WC Bezrantowa biała miska wc wisząca 6	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
186 d.2.19	kalk. własna	Pisuar Pisuar + termiczny system spłukujący 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
187 d.2.19	kalk. własna	Umywalka Umywalka nablatowa 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
188 d.2.19	kalk. własna	Bateria Bateria umywalkowa 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
189 d.2.19	kalk. własna	Korek Korki chromowane 7	szt szt	 7,000	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
190 d.2. 19	kalk. własna	WC Misa wc dla niepełnosprawnych wisząca	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.2. 19	kalk. własna	Umywalka Umywalka dla niepełnosprawnych 55 X 52,5 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.2. 19	kalk. własna	Bateria Bateria elektroniczna umywalkowa Bateria elektroniczna umywalkowa z regulatorem temperatury.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.2. 19	kalk. własna	Barierka Barierka umywalkowa dla osób niepełnosprawnych Barierkę należy zamontować w toalecie dla osób	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.2. 19	kalk. własna	Barierka Stała barierka przy umywalce Barierkę należy zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.2. 19	kalk. własna	Barierka Barierka przy wc przy ścianie Barierkę należy zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.2. 19	kalk. własna	Barierka Barierka przy wc uchylna Barierkę należy zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.2. 19	kalk. własna	Korek Korek chrom + syfon niski dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.2. 19	kalk. własna	Dozownik Dozownik do mydła do sanitariatów Stylowa stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców zapewnia doskonałą estetykę i pozostaje czysta. Bezdotykowe dozowanie zapewnia wysoki poziom higieny dla wszystkich użytkowników.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
199 d.2. 19	kalk. własna	Kosz Kosz na odpady – 50 l Smukły i atrakcyjny kosz, który można dyskretnie umieścić na ścianie, aby zachować walory estetyczne pomieszczenia	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.2. 19	kalk. własna	Dozownik Dozownik do ręczników Multifold w składce wielopanelowej Dozowanie po jednym odcinku zmniejsza zużycie i poprawia higienę. Bezproblemowe obsługiwanie dzięki zabezpieczeniu przed przepełnieniem umożliwia łatwą wymianę wkładów i sprawne dozowanie	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
201 d.2. 19	kalk. własna	Dozownik Dozownik do papieru toaletowego mini jumbo Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na pełne wykorzystanie papieru, minimalizując ilość odpadów. Duża pojemność – rzadsze wymiany i mniejsze ryzyko braku papieru.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
202 d.2. 19	kalk. własna	Kosz na odpady wc Kosz wiszący wc wykonany ze stali nierdzewnej umiejscowiony w toaletach damskich. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej z powłoką antifinger w wykończeniu matowym. Pojemność kosza - 7 litrów Wymiary kosza - wysokość 285 mm, szerokość 234 mm, głębokość 107 mm Waga kosza 1,7 kg.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
203 d.2. 19	kalk. własna	Szczotka toaletowa Szczotka toaletowa wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w wykończeniu matowym. Wymiary: 9,5 cm x 11,5 cm x 38 cm.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
204 d.2. 19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Wieszak stojący stalowy wykonany wg. rysunku technicznego. Wieszak stojący stalowy malowany na czarno RAL 9004. (rysunek techniczny)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
205 d.2. 19	kalk. własna	Donice Donice dekoracyjne z kwiatami MATERIAŁ I KOLORYSTYKA: Materiał: włókno szklane Kolor: ciemny beton mat WYMIARY: Wysokość: ok. 600 mm Szerokość: ok. 550 mm Głębokość: ok. 280 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206 d.2. 19	kalk. własna	Tablice komunikacyjno- informacyjne Tablice podświetlone led wykonane od indywidualne zamówienie wg. rysunków technicznych. Wg. rysunków technicznych 10	szt szt	 10,000	
				RAZEM	10,000
207 d.2. 19	kalk. własna	Lamele dekoracyjne Lamele wykonane z MDF pokrytego laminatem, imitującym stal szczotkowaną lub strukturę betonu w kolorze szarym (dobranym pod kolor laminatu- drzwi wewnętrznych). Wymiary lamela: Szerokość: 1,6 cm x Głębokość: 1,6 cm Wysokość: 300 cm 60	szt szt	 60,000	
				RAZEM	60,000
208 d.2. 19	kalk. własna	Lamele dekoracyjne Lamele wykonane z MDF pokrytego laminatem, imitującym stal szczotkowaną lub strukturę betonu w kolorze szarym (dobranym pod kolor laminatu- drzwi wewnętrznych). Wymiary lamela: Szerokość: 1,6 cm x Głębokość: 1,6 cm Wysokość: 300 cm 60	szt szt	 60,000	
				RAZEM	60,000
209 d.2. 19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Szafka umywalkowa Wg. rysunków technicznych 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
210 d.2. 19	kalk. własna	Wykonane pod zamówienie Przegrody/Kabiny z HPL do WC Systemowe przegrody wc, wykonane z płyty HPL w kolorze szarym, należy zamontować w: - toaletach damskich - 4 sztuki i męskich - 2 sztuki. 6	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
211 d.2. 19	kalk. własna	Wieszaki Wieszak wiszący w łazienkach Wieszak ścienny wykonany z aluminium, w kolorze czarnym matowym RAL 9004. Większe należy zamontować w łazience męskiej i damskiej, natomiast mniejszy w łazience dla niepełnosprawnych 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.2. 19	kalk. własna	Listwy dekoracyjne chrom Listwy dekoracyjne chromowane do zastosowania jako dekor w płytkach w łazience dla niepełnoprawnych. Długość: 300 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
213 d.2. 19	kalk. własna	Listwy dekoracyjne czarne Listwa dekoracyjna czarna płaska do zastosowania w podziale na tynku imitującym beton architektoniczny. (rysunek techniczny) Cienka listwa czarna matowa o wymiarach: Szerokość 2 cm Długość 300 cm Grubość: 1-2 mm	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
214 d.2. 19	kalk. własna	Profil LED Profil anodowany led z oprawą mleczną nad cokołem z płytek. Moduł taśmy LED RGB-W plus sensory ruchu. Profil led na schodach do podświetlenia każdego schodka.	szt		
		100	szt	100,000	
				RAZEM	100,000
2.20		**Projektowane utwardzenia wraz z miejscami postojowymi**			
215 d.2. 20	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		5*10	m2	50,000	
		5*15	m2	75,000	
		5*18,60	m2	93,000	
		188,91	m2	188,910	
		84,87	m2	84,870	
				RAZEM	491,780
216 d.2. 20	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		491,780	m2	491,780	
				RAZEM	491,780
217 d.2. 20	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa grubośc po zageszczeniu 15 cm	m2		
		491,78	m2	491,780	
				RAZEM	491,780
218 d.2. 20	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 Mpa grubośc po zageszczeniu 15 cm	m2		
		491,78	m2	491,780	
				RAZEM	491,780
219 d.2. 20	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 Mpa grubośc po zageszczeniu 20 cm	m2		
		491,78	m2	491,780	
				RAZEM	491,780
220 d.2. 20	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		491,78	m2	491,780	
				RAZEM	491,780
221 d.2. 20	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(57,80+5+5+5+5+5)*0,25	m3	20,700	

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,700
222 d.2. 20	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		57,80+53,86	m	111,660	
				RAZEM	111,660
223 d.2. 20	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		193,97-57,80	m	136,170	
				RAZEM	136,170
224 d.2. 20	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
225 d.2. 20	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
226 d.2. 20	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m^2		
		25	m^2	25,000	
				RAZEM	25,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42731 Użytkownik: Michał Wołoszynek