Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OSP

Obiekt lub rodzaj robót: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Lokalizacja: **Medynia Łańcucka dz. nr ew.: 1419/36, 2253/9 obr.006 Pogwizdów**

Inwestor: **Gmina Czarna**
37-125 Czarna 260

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	**Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OSP**				
1	Element	**Demontaże**				
1.1	KNNRS 9/501/6	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	4		
1.2	KNNRS 9/306/7	Linie zasilające prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, demontaż - izolowane jednożyłowe do 12,5˙mm2	m	40		
2	Element	**Instalacja oświetlenia**				
2.1	KNR 403/1001/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła	m	60		
2.2	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2, 3x1,5mm2	m	45		
2.3	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2, 4x1,5mm2	m	15		
2.4	KNNR 5/1209/8 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi˙25˙mm	otwór	5		
2.5	KNNR 5/301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	18		
2.6	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze	szt	4		
2.7	KNNR 5/302/6 (1)	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym	szt	3		
2.8	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	2		
2.9	KNNR 5/306/4 (1)	Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503	szt	2		
2.10	KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe LED, do 40˙W, A1	kpl	2		
2.11	KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe LED, do 40˙W, B1	kpl	2		
2.12	KNNR 5/502/2	Oprawy oświetleniowe LED, do 20˙W, Z1	kpl	1		
2.13	KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy awaryjne LED, EW1	kpl	1		
2.14	KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy awaryjne LED, AW1	kpl	2		
2.15	KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy awaryjne LED, AWZ	kpl	1		
2.16	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	2		
3	Element	**Instalacja gniazd 230/400V, wypusty**				
3.1	KNR 403/1001/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła	m	30		
3.2	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2, 3x2,5mm2	m	30		
3.3	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze	szt	2		
3.4	KNNR 5/1209/6 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi˙25˙mm	otwór	3		
3.5	KNNR 5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe pojedyncze	szt	2		
3.6	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130	szt	2,04		
2.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	2,04		
3.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy nf 503	szt	2,04		
4.	Oprawa A1	szt	2		
5.	Oprawy AW1	szt	2		
6.	Oprawy AWZ	szt	1		
7.	Oprawy B1	szt	2		
8.	Oprawy EW1	szt	1		
9.	Oprawy Z1	szt	1		
10.	Pierścienie odgałęźne bakelitowe do puszek	szt	3,06		
11.	Przewód N2XH 3x1,5˙mm2	m	46,8		
12.	Przewód N2XH 3x2,5˙mm2	m	31,2		
13.	Przewód N2XH 4x1,5˙mm2	m	15,6		
14.	Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60	szt	6,12		
15.	Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą	szt	3,06		
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				