WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU	OKNA PCV						
SCHEMAT							
OZNACZENIE	01	02	03	04	05	06	07
WYM. OKNA	880x430	1430x1360	1240x1370	1220x147	910x470	1370x1350	1330x1390
RAZEM SZTUK	2	4	4	3	2	4	3
UWAGI	pcv, kolor biały	pcv, kolor biały	pcv, kolor biały	pcv, kolor biały	pcv, kolor biały	pcv, kolor biały	pcv, kolor biały

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ WYROBU	DRZWI	DRZWI	BRAMA SEGMENTOWA SYSTEMOWA
SCHEMAT			
OZNACZENIE	D1	D2	B
WYM. OKNA	900x2000	900x2000	3120x3150
prawe / lewe	P1	P1	PODNOSZONA Z DRZWIAMI
RAZEM SZTUK	1	1	1
UWAGI	aluminiowe, przeszkolne kolor biały	pełne, stalowe kolor szary	RAL 3000

Temat projektu:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika. Zadanie nr 4. **Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej** **Rybnik - Grabownia, ul. Wiktora Poloczka 76C**					
Inwestor:	**MIASTO RYBNIK, ul. Chrobrego 2, 44-200 RYBNIK**					
Temat rysunku:	**ZESTAWIENIE STOLARKI**					
Branża:	AK - ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA				Faza:	PT
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. **Bożena WITA** Architektura	Nr upr.	696/01		Data:	12/2024r.
					Skala:	1:100
	Mgr inż. **Izabela GROBORZ - MUSIK** Konstrukcja	Nr upr.	217/92		Nr strony:	-
					Nr rysunku:	**AK-10**

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214