3.2.4 Tynki renowacyjne wewnętrzne w piwnicy

Na zaizolowane i oczyszczone powierzchnie ścian piwnicy nanieść obrzutkę adhezyjną, hydraulicznie wiążącą obrzutkę . Obrzutkę wykonać jako nie w pełni kryjącą (50 – 70 %powierzchni).
Po 24 godzinach można nakładać pierwszą warstwę tynku renowacyjnego. Tynk powinien być wysoce paroprzepuszczalny, bogaty w pory powietrzne (pory magazynujące krystalizujące sole).
Przy niewielkim stopniu zasolenia podłoża , nanosić w równomiernej grubości warstwy 2 – 3 cm w jednej operacji. (tynk renowacyjny 1 – warstwowy). Przy średnim do wysokiego stopniu zasolenia podłoża nanosić w równomiernej warstwie w 2 operacjach. Łączna grubość warstwy wynosi 2 do 4 cm, grubość poszczególnych warstw nie może być mniejsza niż 10mm. Pierwszą warstwę tynku w stanie świeżym uszorstnić cykliną zębatą. Po nałożeniu drugiej warstwy tynk renowacyjny wygładzić, przecierać i podać obróbce wtórnej.

Malowanie farbą silikatową

Powierzchnie ścian malować mineralną, wysoko przepuszczalną dla pary wodnej, odpornej chemicznie, farbą silikatową, niezawierająca rozpuszczalników i tworzyw sztucznych, przeznaczoną do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
Farba silikatowa powinna być odporna na alkalia.
Kolor do uzgodnienia z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

3.2.5 Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych

W związku z powiększeniem grubości ścian zachodzi konieczność wymiany wszystkich parapetów zewnętrznych. Należy zastosować parapety tytanowo - cynkowe, z kompletem akcesoriów wykończeniowych (listwy, zatyczki itp.). Należy pamiętać o zachowaniu min. 3,0cm dystansu od ściany. Sposób montażu pokazano na rysunkach.
Kolor parapetów zewnętrznych: białe, do uzgodnienia z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

3.2.6 Wymiana zadaszenia wejścia do budynku

Obecnie wejście do budynku jest zadaszone daszkiem z płyty żelbetowej – do wyburzenia. Nad wejściem do budynku należy wykonać zadaszenie systemowe, na konstrukcji stalowej, z przekryciem szklanym, zgodnie z rysunkami. Konstrukcja stalowa malowana kolor do uzgodnienia z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.
Zadaszenie mocować do podłoża przy pomocy kołków Ø 10 dł.250 mm (140+200mm-grubość ocieplenia) wklejanych chemicznie.