Zacisk	L1,L2,L3		L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Przekrój (mm2)	YKXS2o 5x35		YKXS2o 5x10	YKXS2o 5x10	YDY 2x1,5	YKY2o 3x1,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	40,0		-	27,2	0,1	0,8		3,0	1,5	3,5	3,5
Pi L1 (kW)								3,0			3,5
Pi L2 (kW)									1,5		
Pi L3 (kW)										3,5	
Ps (kW)	40,0		-	24,5	0,1	0,8		3,0	1,5	3,5	3,5
Opis	Zasilanie z PWP ROZDZIELNIA OSP długość l=~20 m	Licznik energii TAURON	Zasilanie ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELNIA OSP ISTNIEJĄCA TG+TL	Zasilanie ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELCZA GARAŻ długość l=~20 m	Zasilanie ROZDZIELNIA TR.PC długość l=~10 m	Zasilanie oświetleniem nocnym	REZERWA	Zasilanie SZAFA CCTV	Zasilanie OŚWIETLENIE NOCNE ELEWACJA oprawy "21"	Zasilanie Elektryczny podgrzewacz wody 3,5kW/230V	Zasilanie Elektryczny podgrzewacz wody 3,5kW/230V

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 400V/230 V
3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44,
4/ W rozdzielni zapewnić minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji
5/ Długość przewodu podano orientacyjnie, dokładną długość określić w trakcie robót instalacyjnych

Przy głównej tablicy rozdzielczej umieścić:
Znak „instalacja fotowoltaiczna" - informujący o obecności w obiekcie instalacji fotowoltaicznej.
Zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-HD 60364-7-712:2016-05 lub równoważne

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIKU - GRABOWNIA PRZY ULICY WIKTORA POLOCZKA 76C
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK
Temat rysunku:	**ISTNIEJĄCA GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG+TL OSP - ZAKRES ROZBUDOWY**
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE — Faza: PT
Zespół projektowy:	*mgr inż. Tomasz Bienek* *uprawienia budowlane w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne* — Nr upr. *SLK/0996/PWOE/05, SLK/IE/3861/06* — Data: 12/2024r. — Skala: %
	Jerzy FOJCIK *uprawienia budowlane w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne* — Nr upr. *118/90 SLK/IE/3590/01* — Nr rysunku: **IE.06/1**

„PROEKO"
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214