Zacisk	L1,L2,L3	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3
Przekrój (mm2)	YKXSo 5x10			YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5			YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x4,0
Moc zainstalowana Pi (kW)	27,2			0,5	1,0	1,0			5,5	5,5	12,0
Pi L1 (kW)				0,5							
Pi L2 (kW)					1,0						
Pi L3 (kW)						1,0					
Ps (kW)	24,5			0,5	0,5	0,5			5,5	5,5	12,0
Opis	Zasilanie GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG+TL	Ochronnik przeciw-przepięciowy typ 1+2	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	Oświetlenie PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	REZERWA	REZERWA	Pomiar energii POMPY CIEPŁA 1 Zasilanie ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA POMPY CIEPŁA 1	Pomiar energii POMPY CIEPŁA 2 Zasilanie ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA POMPY CIEPŁA 2	Zasilanie KOCIOŁ ELEKTRYCZNY 12,0kW/400V

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 400V/230 V
3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44, drzwiczki transparentne
4/ W rozdzielni zapewnić minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji
5/ Długość przewodu podano orientacyjnie, dokładną długość określić w trakcie robót instalacyjnych

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIKU - GRABOWNIA PRZY ULICY WIKTORA POLOCZKA 76C					
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK					
Temat rysunku:	**TABLICA ROZDZIELCZA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO TR.PC**					
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza:	PT
Zespół projektowy:	*mgr inż. Tomasz Bienek uprawienia budowlane w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne*	Nr upr.	*SLK/0996/PWOE/05, SLK/IE/3861/06*	TBienek	Data:	12/2024r.
					Skala:	%
	Jerzy FOJCIK uprawienia budowlane w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	Nr upr.	*118/90 SLK/IE/3590/01*		Nr rysunku:	**IE.07/1**

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214