Szafa wisząca jednoczęściowa, 15U, 600/600



Półka stała 19", 1U

Rejestrator cyfrowy dla kamer IP: 16 kamer IP,
Półka stała 19", 1U

Wieszak 1U

Switch 24x10/100/1000 Mbps, 4xSFP, PoE, CCTV, IP

Wieszak 1U

Panel nieekranowany 24 port kat. 6A

Listwa zasilająca (wył. + moduł przeciwprzepięciowy z filtrem)

Zasilacz UPS 3,0 kW

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIKU - GRABOWNIA PRZY ULICY WIKTORA POLOCZKA 76C					
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK					
Temat rysunku:	**SZAFA CCTV** **PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W SZAFIE**					
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza:	PT
Zespół projektowy:	*mgr inż. Tomasz Bienek* *uprawienia budowlane w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne*	Nr upr.	*SLK/0996/PWOE/05, SLK/IE/3861/06*	TBienek	Data:	12/2024r.
					Skala:	1:100
	Jerzy FOJCIK *uprawienia budowlane w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne*	Nr upr.	*118/90 SLK/IE/3590/01*		Nr rysunku:	**IE.10**

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214